

Przedmiar robót na naprawę szlaków zrywkowych w Leśnictwie Godowa w 2025r.

Wykaz szlaków zrywkowych wymagających naprawy						
Lp.	Podstawa wyceny	Leśnictwo	oddział (lokalizacja prac)	opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	obmiar
1	Analiza własna	Godowa	339a	Naprawa szlaku zrywkowego obejmująca wyrównanie, profilowanie, wstępne zagęszczenie gruntu oraz wykonanie średnio co ok. 100mb wodospustów w postaci przekopu poprzecznego. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m bez ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalna mniejsza szerokość.	mb	200,00
2	Analiza własna	Godowa	348a		mb	500,00
	Analiza własna	Godowa	336a		mb	600,00
3	Analiza własna	Godowa	352a		mb	300,00