

Remont Wiaty Polonijnej i obiektów drewnianych zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont Wiaty Polonijnej i obiektów drewnianych zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe konstrukcji zadaszenia.</b>			
1 d.1		Rozbiórka pokrycia zadaszenia z desek układanych na styk oraz uszkodzonych elementów konstrukcji zadaszenia wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych.	m2		
		$(1,20 + 3,50 + 1,50) * 18,80$	m2	116,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,560</b>
<b>2</b>		<b>Montaż konstrukcji zadaszenia.</b>			
2 d.2	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej wraz z zabezpieczeniem ogniochronnym preparatem klasy TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym - analogia.	m3		
		$(1,20 + 3,50 + 1,50) * 0,12 * 0,07 * 7 + 0,10 * 0,06 * 18,80$	m3	0,477	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,477</b>
3 d.2	KNR-W 2-02 0408-01	Jętki i łaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej wraz z zabezpieczeniem ogniochronnym preparatem klasy TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym - analogia.	m3		
		$0,05 * 0,04 * 1,80 * 7 + 0,05 * 0,07 * 18,80 * 11$	m3	0,749	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,749</b>
4 d.2	KNR 2-11 0302-01	Krycie zadaszenia deską łączoną na styk. Deski o grubości 25 mm. Zabezpieczenie powierzchni preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym - analogia Krotność = 0,859375	m2		
		$(1,20 + 3,50 + 1,50) * 18,80$	m2	116,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,560</b>
5 d.2		Wymiana drewnianego słupka podpierającego ławkę o średnicy 16,00 cm i długości 1,00 m.	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>3</b>		<b>Lakierowanie elementów zadaszenia.</b>			
6 d.3	KNNR-W 3 0703-05	Dwukrotne lakierowanie obustronne pokrycia z desek preparatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym - analogia.	m2		
		$116,56 * 2$	m2	233,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>233,120</b>
7 d.3		Szlifowanie powierzchni, impregnacja preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym, dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym ławek drewnianych o szerokości siedziska 32 cm i długości 1,80 m.	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
8 d.3		Szlifowanie powierzchni, impregnacja preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym, dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym drewnianych blatów stołów.	m2		
		$(0,53 * 2 + 0,10 * 2) * 18,80$	m2	23,688	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,688</b>
9 d.3		Szlifowanie powierzchni, impregnacja preparatem ogniochronnym TYTAN PROFESSIONAL lub równoważnym, dwukrotne lakierowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym drewnianych słupów i belek konstrukcji zadaszenia.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Remont Wiaty Polonijnej i obiektów drewnianych zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Remont Wiaty Polonijnej.</b>			
10 d.4		Wymiana drewnianego półbala elewacyjnego szerokości 10,00 cm.	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
11 d.4		Naprawa uszczelnienia pomiędzy półbalami elewacyjnymi.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
12 d.4		Wykonanie i montaż kompletnych, dekoracyjnych, drewnianych barierek zewnętrznych wiaty o wysokości 1,00 m i długości 1,00 m.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
13 d.4		Wykonanie i montaż drewnianych tralek z desek.	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
14 d.4		Wykonanie i montaż drewnianych poręczy barierki wiaty o długości 2,00 m.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
15 d.4		Dwukrotne malowanie impregnatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym ścian, sufitów i podłogi wiaty.	m2		
		$((4,50 + 5,70) * 2 * 2,47 + 0,5 * 5,70 * (5,43 - 2,47) - 1,8 * 2,40 * 2) * 2 + 5,50 * 17,60 * 2 + 0,5 * 4,70 * (5,43 - 2,47) * 2 + 4,70 * 4,80 + 1,40 * 0,60 * 2$	m2	332,120	
				RAZEM	<b>332,120</b>
16 d.4		Dwukrotne malowanie preparatem klasy Sadolin Extra lub równoważnym barierki i słupów konstrukcyjnych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
17 d.4		Wymiana uszkodzonych podwalin pod barierkami drewnianymi.	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	<b>45,000</b>
<b>5</b>		<b>Remont studni.</b>			
18 d.5		Malowanie zadaszienia studni.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>