

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Remont zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (przyłączy) kompleksu budynków Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu na działkach 134/2 i 134/3 – ETAP I

1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz za ich zgodność zapytaniem ofertowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w wycenie robót.
3. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren/obszar prowadzonych robót zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na terenie/ obszarze prowadzonych robót (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót), za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
6. Firma realizująca roboty budowlane musi zapewnić pracownikom niezbędne dla charakteru robót środki ochrony zbiorowej, a w przypadku braku takiej możliwości, środki ochrony indywidualnej.
7. Wykonawca ma obowiązek posiadania polisy OC.
8. Materiały uzupełniające dostarczone przez Wykonawcę do wykonywania robót, powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem (w formie kart materiałowych).
9. Sposób prowadzenia robót (technologie) należy uzgodnić z inspektorem nadzoru.
10. Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.
11. Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

12. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
13. Kolejność wykonywanych prac, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
14. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie warunków BHP.
15. Wykonawca zgłosi fakt zakończenia robót na piśmie. Do zgłoszenia wykonawca dołączy komplet dokumentów na wbudowane materiały i urządzenia (m.in. atesty, protokoły, dopuszczenia, deklaracje zgodności). Dokumenty te winny być spięte w jednej teczce, opisane, ponumerowane i potwierdzone przez inspektora nadzoru, że zostały zamontowane lub wbudowane na tym zadaniu.
16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ww. dokumenty w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf – po 2 komplety.
17. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób nieuprawnionych z zastrzeżeniem pkt. 20.
Teren prac przy budynku musi być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
18. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych oraz do sprzątania terenu zaraz po ukończeniu prac.
19. Powstałe odpady należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. W związku z faktem, iż roboty budowlane będą wykonywane podczas użytkowania obiektów podpiętych do remontowanej sieci kanalizacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć nieprzerwane funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej.
21. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
22. Zamawiający przekaze Wykonawcy posiadane w swoich zasobach materiały do wykonania robót, w ilościach i parametrach opisanych poniżej:
 - 1) Kineta pokrywa teleskop B-12 5t pełna - szt. 3
 - 2) Kineta manszet teleskopowy do RWK 425 - szt. 3
 - 3) Kineta rura wznosząca fi 425 6m - szt. 1
 - 4) Kineta MC fi 425/200 3 wlotowa - szt. 3
 - 5) Rura KGL FI 200 x 5,9mm x 3m SN8 LITA - 78,5 m
23. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Należy wycenić wszystkie materiały (oprócz materiałów wymienionych w pkt. 22) i prace potrzebne do wykonania zlecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SZKIC KANALIZACJI - ODCINKI KANALIZACJI PRZEZNACZONE DO WYMIANY

ETAP I

