

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Zadanie nr 4 - Remont łazienek przy sali obsługi obywateli państw trzecich, zwane dalej "OPT", obok holu przy głównym wejściu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
INWESTOR : Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
BRANŻA : sanitarna - instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Koźluk
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45332000-3	INSTALACJA ARMATURY SANITARNEJ			
1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
d.1	0116-08	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR-W 2-15	Rura wielowarstwowa o śr.16x2 mm wraz z kształtkami zaciskowymi	m		
d.1	0112-01	3,00	m	3,00	
	poz. zast.			RAZEM	3,00
3	KNR-W 2-15	Zawór kulowy do baterii stojącej DN15	szt.		
d.1	0131-01	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
4	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2-15	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45332300-6	INSTALACJA PRZYBORÓW SANITARNYCH			
6	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-01	2	podej.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.2	0208-01	1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50
8	KNR-W 2-15	Umywalka ceramiczna z syfonem, 50x50	kpl.		
d.2	0230-02	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki z blachy na szafce, 50x80	szt.		
d.2	0229-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		INSTALACJA CO			
10	KNR-W 4-02	Demontaż i montaż grzejnika stalowego	kpl.		
d.3	0516-01	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00