

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji c.o. i wody zimnej oraz wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniach nr 031-034 i posterunku ochrony na terenie posesji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

INWESTOR : Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

BRANŻA : sanitarna - instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Koźluk

DATA OPRACOWANIA : 20.01.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJA CO			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o	m		
d.1	0404-04	połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	5,00	
		5,00		RAZEM	5,00
2	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o	m		
d.1	0404-04	połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	11,00	
		11		RAZEM	11,00
3	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o	m		
d.1	0404-02	połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	4,00	
		4		RAZEM	4,00
2		INSTALACJA WODY			
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-	m		
d.2	0111-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6,70	
		6,70		RAZEM	6,70
3		DEMONTAŻ			
5	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.3	0120-01		m	6,70	
		6,70		RAZEM	6,70
6	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20-	m		
d.3	0506-04	50 mm	m	20,00	
		20,00		RAZEM	20,00