

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.

ul. Opolska 15, 15-549 Białystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zadanie nr 4 - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poczekalni (wnęki przy korytarzu) zlokalizowanego na I piętrze budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na pokój socjalny dla pracowników.

ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok

NAZWA INWESTORA: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Marcin Stefanowicz

DATA OPRACOWANIA: 2020-01-16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2020-01-16

Data zatwierdzenia

Projekt „Podniesienie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – etap II”

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Zadanie 4		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zadanie 4			
1 d.1	KNR 19-01 1020-05	Ostrożny demontaż sztukaterii ze ścian pomieszczenia	m2		
		$1,9 * 2,1 * 2 + 2,32 * 2,1 * 2$	m2	17,724	
				RAZEM	17,724
2 d.1	KNR 2-02 1503-01	Wykonanie lamperii na ścianach do 220 cm od poziomu posadzki-wodoodporną farbą do wnętrz	m2		
		$(6,05 + 0,92 + 5,7 + 3,32) * 2,2 - 0,6 * 4,4$	m2	32,538	
				RAZEM	32,538
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod szpachlowanie	m2		
		$18,2 + 1,21 * 3,32 * 2 + 6,05 * 1,21 * 2$	m2	40,875	
				RAZEM	40,875
4 d.1	KNR AT-40 0105-03 analogia	Szpachlowanie ścian i sufitów gładzią polimerową ze szlifowaniem	m2		
		$18,2 + 1,21 * 3,32 * 2 + 6,05 * 1,21 * 2$	m2	40,875	
				RAZEM	40,875
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie	m2		
		$18,2 + 1,21 * 3,32 * 2 + 6,05 * 1,21 * 2 + 0,19 * (4,95 + 3,32 + 4,4 + 0,85 + 3,32)$	m2	44,075	
				RAZEM	44,075
6 d.1	KNR 2-02 1503-01 analogia	Dwukrotne malowanie zwykle ścian i sufitów farbą bez szpachlowania oraz odmalowanie sztukaterii Krotność = 2	m2		
		18,2	m2	18,200	
				RAZEM	18,200
7 d.1	KNPnRPDE 77-204a analogia	Malowanie ręczne gzymsów Krotność = 2	m2		
		$0,19 * (4,95 + 3,32 + 4,4 + 0,85 + 3,32)$	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
8 d.1	KNR 2-23 0702-03	Okładzina z płytek glazurowanych: format 60x60 cm, R*0,955	m2		
		$0,6 * 4,4$	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
9 d.1	KNNR-W 9 0310-09	Demontaż istniejących listew przyściennych cokołowych	m		
		$0,45 + 0,72 + 4,4 + 0,25 + 0,85 + 1,02 + 1,75 + 0,3 + 5,25 + 0,2 + 0,45$	m	15,640	
				RAZEM	15,640
10 d.1	KNP 02 1119 -03.05 analogia	Demontaż istniejącej wykładziny w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		18,2	m2	18,200	
				RAZEM	18,200
11 d.1	KNR 13-12 0902-02 analogia	Drzwi pełne jednoskrzydłowe z nadstawką i 2 elementami stałymi, ościeże zewnętrzne tynkowane, wewnętrzne tynkowane; drzwi z drewna w konstrukcji jednoramowej (z odtworzeniem podziałów i profili); szerokość ramiaków niejednolita - skrzydło drzwiowe 90 cm	m2		
		$2,76 * 3,1$	m2	8,556	
				RAZEM	8,556
12 d.1	KNR 2-02 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych gresowych. Format - 60x60 cm	m2		
		18,2	m2	18,200	
				RAZEM	18,200
13 d.1	KNR 2-02 1120-08	Cokoliki płytkowe wys. 10cm z płytek ceramicznych podłogowych gresowych. Format - 60x60 cm	m		
		$4,4 + 0,85 + 3,32 + 0,72 + 0,2 + 6,05 - 0,45$	m	15,090	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,090
14 d.1	KNP 02 0111 -01.01	Wymiana kratek wentylacji i rewizji na nowe - kolor Białe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000