

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2	m2		
		4.09*6.62	m2	27.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.076</b>
5	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2	m2		
		poz.4	m2	27.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.076</b>
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.3	m	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6.62	m	6.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.620</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		[6.62*2+4.09*2]*0.33	m2	7.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.069</b>
9	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
		poz.4*0.1	m3	2.708	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.708</b>
10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		[6.62*2+4.09*2]*0.27*[2.24+0.5]+3.55*0.12*2.21	m3	16.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.788</b>
11	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		[13.24+7.92]*0.15	m3	3.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.174</b>
12	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 12 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.9+poz.11	m3	5.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.882</b>
13	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość 12 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.10	m3	16.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.788</b>
14	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy na odległość 12 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.5*0.01	m3	0.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.271</b>
15	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania terenu	m3		
		poz.4*0.2	m3	5.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.415</b>
16	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2		
		9.0*6.0	m2	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
17	kalk. własna	Uporządkowanie terenu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>