

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR 19-01 0117-07		Zabezpieczenie wykopów	m2	
			50	m2	
			50,000		
			RAZEM		50,000
2	KNR 2-33 0103-05		Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej	m3	
			7 * 4,5 * 0,15	m3	
			4,725		
			RAZEM		4,725
3	KNR 2-33 0312-01		Montaż kładki dla pieszych z barierkami nad potokiem, obiekt tymczasowy -z wykorzystaniem drewna z demontażu	m3	
			5 * 2 * 0,25	m3	
			2,500		
			RAZEM		2,500
4	KNR 4-01 0428-04		Rozebranie legarów	m	
			7 * 4	m	
			28,000		
			RAZEM		28,000
5	KNR 7-12 0101-01		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - miejsca na legary	m2	
			7 * 0,3	m2	
			2,100		
			RAZEM		2,100
6	KNNR-W 3 0310-03		Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - miejsce pod legary	m2	
			10 * (0,3 * 0,3)	m2	
			0,900		
			RAZEM		0,900
7	KNR 2-02 0201-03		Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - ręczne układanie betonu, ława pod legary i uzupełnienie przyczółku	m3	
			((0,3 * 0,3 * 0,2) * 16 + 2 * 1,5)	m3	
			3,288		
			RAZEM		3,288
8	KNR-W 7-12 0401-02		Malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - zabezpieczenie powierzchni pod legary	m2	
			16 * (0,3 * 0,3 * 0,3)	m2	
			0,432		
			RAZEM		0,432
9	KNR-W 2-01 0211-01		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wybranie materiału na odkład z pod drewnianej jezdni	m3	
			(7 * 3 * 0,15) * 2	m3	
			6,300		
			RAZEM		6,300
10	KNR AT-27 0101-07		Wykucie zmurowanych spoin w murze mieszanym na przyczółkach	m2	
			(2 * 7 * 2)	m2	
			28,000		
			RAZEM		28,000
11	KNR K-11 0104-01 z.o.2.4 0001-4		Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych; dodatkowe utrudnienia za względu na stan obiektu, pozyskanie wody ze zbiornika p.poż	m2	
			50	m2	
			50,000		
			RAZEM		50,000
12	KNR 2-11 0412-05		Spoinowanie murów kamiennych przyczółków	m2	
			28	m2	
			28,000		
			RAZEM		28,000
13	KNR 2-33 0715-01		Isolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - na miejscu legarów i górnej części dwuteowników	m2	
			0,3 * 0,3 * 16 + 3 * 0,3 * 8	m2	
			8,640		
			RAZEM		8,640
14	KNR 2-31 0204-05 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm - na dojazdach mostu	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			7 * 2 * 2 28,000 RAZEM	m2	28,000
15	KNR 2-33 0718-08; uwagi do tab. 0718; uwagi do tab. 0718		Malowanie elementów kratowych w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - jedna warstwa; druga i kolejne warstwy gruntujące; nałożenie warstwy z farby nawierzchniowej (3 * 0,3 * 0,3) * 8 2,160 RAZEM	m3 m3	 2,160
16	KNR 2-14 0517-02		Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z ładu - legary z dwuteownika HEB 300, długość 3m 8 8,000 RAZEM	szt. szt.	 8,000
17	KNR 2-33 0103-03		Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego na pokładzie z belek poprzecznych stalowych wraz kantówkami drewnianymi na krańcach mostu 2 sztuki - materiał dąb lub modrzew 7 * 4,5 * 0,15 + 0,6 * 4,5 * 0,15 5,130 RAZEM	m3 m3	 5,130
18	KNCK-3 0702-05		Wykonanie drewnianych poręczy mostów 10 10,000 RAZEM	m m	 10,000
19	KNR 2-33 0108-03		Rozebranie drewnianej kładki roboczej tymczasowej 2,5 2,500 RAZEM	m3 m3	 2,500