

## Przedmiar prac

### Remont łazienek oraz części korytarza i pokoju biurowego

Budowa: Prokuratura Rejonowa

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Kolbuszowa

Inwestor: Prokuratura Rejonowa ul. Tyszkiewiczów , 36-100 Kolbuszowa

Stawka r-g: 37,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie	70,00%R+10,00%(M+Kz)+70,00%S
Zysk	15,00%R+15,00%S+15,00%Kp(R)+15,00%Kp(S)
VAT	23,00%

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość		
	Kosztorys	Remont łazienek oraz części korytarza i pokoju biurowego				
1	Rozdział	<b>Łazienka nr I</b>				
1.1	Element	<b>Łazienka 1 - roboty rozbiórkowe</b>				
1.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	m2	1,74		
1.1.2	KNR 403/1133/1	Demontaż opraw żarowych, blaszanych	szt	2,00		
1.1.3	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	szt	2,00		
1.1.4	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	2,00		
1.1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,00		
1.1.6	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi·15-20-mm	szt	1,00		
1.1.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00		
1.1.8	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00		
1.1.9	KNRW 402/120/1	Demontaż rurociągu - podejścia dopływowego, Fi·15-20-mm	szt	1,00		
1.1.10	KNRW 402/232/2	Demontaż podejścia odpływowego, z rur stalowych Fi·50·mm	szt	1,00		
1.1.11	KNRW 402/232/4	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi·100·mm	szt	1,00		
1.1.12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż suszarki do rąk , pojemnika na papier toaletowy , lustra	kpL	1,00		
1.1.13	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	4,223		
1.1.14	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	18,30		
1.1.15	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic , powierzchnia do 2·m2	szt	2,00		
1.1.16	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,03		
1.1.17	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku - analogia z IIpiętra	m3	0,73		
1.1.18	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym	m3	0,73		
1.1.19	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym	m3	0,73		
1.1.20	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki	kpL	1,00		
1.2	Element	<b>Łazienka 1 - roboty wykończeniowe</b>				
1.2.1	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm	m	5,20		

1.2.2	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych	m2	1,80		
1.2.3	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- sufit	m2	4,408		
1.2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem -sufit	m2	4,408		
1.2.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	5,708		
1.2.6	KNR 14/2011/4 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa elementów montażowych GEBERIT dwuwarstwowa, typ 50-101	m2	1,452		
1.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	31,05		
1.2.8	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	31,05		
1.2.9	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana	m2	31,05		
1.2.10	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	m	9,51		
1.2.11	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem - posadzka	m2	4,408		
1.2.12	K 4/602/1 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma	m2	4,408		
1.2.13	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,408		
1.2.14	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda kombinowana	m2	4,408		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.2.15	KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe z drzwiami - HPL	m2	2,772		
1.2.16	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krtek wentylacyjnych	szt	1,00		
1.3	Element	<b>Łazienka 1 - roboty montażowe instalacyjne</b>				
1.3.1	KNR 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·20·mm	szt	4,00		
1.3.2	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	podejście	2,00		
1.3.3	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	podejście	1,00		
1.3.4	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit na ścianie, do miski ustępowej	kpl	1,00		
1.3.5	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	1,00		
1.3.6	KNR 215/115/1	Bateria zmywakowa stojąca z giętym kranem Dn 15 mm	szt	1,00		
1.3.7	KNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25·mm	szt	2,00		
1.3.8	KNR 215/114/3	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·25·mm	szt	1,00		
1.3.9	KNR 215/221/2 (1)	Zlew z blachy nierdzewnej lub imitacja kamienia do uzgodnienia z zamawiającym	szt	1,00		
1.3.10	KNR 508/502/1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach	kpl	2,00		
1.3.11	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe	szt	2,00		
1.3.12	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszek bakelitowe Fi·do 60·mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	szt	3,00		
1.3.13	KNR 508/308/2	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	szt	2,00		
1.3.14	KNR 508/309/2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	szt	1,00		
1.3.15	KNR 215/212/1	Wpusty podłogowe PCV Dn·50·mm	szt	1,00		

1.3.16	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy	kpl	1,00		
--------	-------------------	--	-----	------	--	--

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
2	Rozdział	<b>Łazienka nr 2</b>				
2.1	Element	Łazienka nr 2 - roboty rozbiórkowe				
2.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folia	m2	1,74		
2.1.2	KNR 403/1133/1	Demontaż opraw żarowych	szt	2,00		
2.1.3	KNR 403/1122/1	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	szt	2,00		
2.1.4	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	2,00		
2.1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,00		
2.1.6	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi·15-20-mm	szt	1,00		
2.1.7	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00		
2.1.8	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1,00		
2.1.9	KNRW 402/120/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20-mm	szt	1,00		
2.1.10	KNRW 402/232/2	Demontaż podejścia odpływowego, z rur stalowych Fi·50·mm	szt	1,00		
2.1.11	KNRW 402/232/4	Demontaż podejścia odpływowego, z rur żeliwnych Fi·100·mm	szt	1,00		
2.1.12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż suszarki do rąk , pojemnika na papier toaletowy , lustra itp.	kpL	1,00		
2.1.13	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	4,223		
2.1.14	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	18,30		
2.1.15	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic , powierzchnia do 2·m2	szt	2,00		
2.1.16	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	2,03		
2.1.17	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z parteru budynku- analogia z II piętra	m3	0,73		
2.1.18	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym	m3	0,73		
2.1.19	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem dostawczym	m3	0,73		
2.1.20	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji gruzu i materiałów z rozbiórki	kpL	1,00		
2.2	Element	<b>Łazienka 2 - roboty wykończeniowe</b>				
2.2.1	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25·cm	m	5,20		
2.2.2	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	1,80		
2.2.3	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	4,408		
2.2.4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem - sufit	m2	4,408		
2.2.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	5,708		
2.2.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	31,05		
2.2.7	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	31,05		
2.2.8	KNR 12/829/11	Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana	m2	31,05		
2.2.9	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	m	9,51		

2.2.10	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	4,408		
2.2.11	K 4/602/1 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma	m2	4,408		
2.2.12	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	4,408		
2.2.13	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, metoda kombinowana	m2	4,408		
2.2.14	KNRW 202/1029/5 (1)	Ścianki ustępowe z drzwiami - HPL	m2	2,772		
2.2.15	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych				
2.3	Element	<b>Łazienka 2 - roboty montażowe instalacyjne</b>				
2.3.1	KNR 215/107/2	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·20·mm	szt	3,00		
2.3.2	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	podejście	1,00		
2.3.3	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	podejście	1,00		
2.3.4	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,00		
2.3.5	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa ścienna Dn 15·mm	szt	1,00		
2.3.6	KNR 215/112/3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25·mm	szt	2,00		
2.3.7	KNR 215/114/3	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·25·mm	szt	1,00		
2.3.8	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1,00		
2.3.9	KNR 508/502/1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w drewnie na 2 wkrętach	kpl	2,00		
2.3.10	KNR 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe	szt	2,00		
2.3.11	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszeki bakelitowe Fi·do 60·mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	szt	3,00		
2.3.12	KNR 508/308/2	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	szt	2,00		
2.3.13	KNR 508/309/2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	szt	1,00		
2.3.14	KNR 215/212/1	Wpusty , podłogowe PCV, Dn·50·mm	szt	1,00		
2.3.15	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101- obudowa rur	m2	0,109		
2.3.16	KNRW 402/516/2	Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora, grzejnik 2-płytowy	kpl	1,00		