



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

N-VIII.747.4.6.2021

Rzeszów, 2022-02-18

D E C Y Z J A NR 4/6/21

O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI

W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 23 grudnia 2021 r. przez pana Michała Koczare – pełnomocnika **Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165**, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Przebudowa linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany na odcinku pomiędzy słupami nr 346 – 349 w miejscowości Lubatowa”

u s t a l a m

lokalizację strategicznej inwestycji

w zakresie sieci przesyłowej

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany na odcinku pomiędzy słupami nr 346 – 349 w miejscowości Lubatowa”

na rzecz:

**Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna,
ul. Warszawska 165.**

I. Określenie granic terenu objętego strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej, w tym granic obszaru, w stosunku do którego niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

1) inwestycją objęte są nieruchomości oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych:

powiat krośnieński, miasto i gmina Iwonicz Zdrój – obszar wiejski, obręb 0002 Lubatowa

5749/1, 5633, 5654/3, 5634, 5632, 5635, 5636, 5629, 5628/1, 5627, 5626, 5625, 5623, 5438, 5439, 5449, 5448, 5447, 5446, 5444, 5596, 5557, 5558, 5565, 5566, 5522, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5913, 5909, 5910, 5911, 5915, 5986, 5984, 5988, 5989, 6000/1, 6066/1, 6067, 6068, 6064, 6063, 6062, 6061, 6257, 6228, 6218, 6219, 6359, 6403, 6404, 6402, 6400, 6516, 6515, 6514, 6620, 6600/1, 6718, 6717/2;

2) granice terenu objętego inwestycją zostały określone linią przerywaną koloru czerwonego na załączniku nr 1 do decyzji, sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000;

3) obszar, w stosunku do którego niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 oznaczono kreskowaniem koloru żółtego, na załączniku nr 1 do decyzji;

4) obszar, w stosunku do którego niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 5 oznaczono kreskowaniem koloru niebieskiego, na załączniku nr 1 do decyzji.

II. Warunki techniczne realizacji inwestycji:

1) ustala się lokalizację odcinka przebudowywanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Krosno Iskrzynia – Lemešany o długości ok. 1,3 km, w obrębie Lubatowa, na terenie obszaru wiejskiego miasta i gminy Iwonicz-Zdrój, w powiecie krośnieńskim, na terenie województwa podkarpackiego – odpowiednio do treści załącznika nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w związku z przebudową odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV, ustala się rozbiórkę i demontaż elementów odcinka istniejącej linii elektroenergetycznej, w tym:

- a) przewodów odgromowych i fazowych,
- b) łańcuchów izolatorów,
- c) słupów wraz z fundamentami i uziemieniem;

3) w związku z przebudową odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV, ustala się budowę i montaż elementów odcinka linii elektroenergetycznej, w tym:

- d) przewodów odgromowych i fazowych,
 - e) łańcuchów izolatorów,
 - f) słupów stalowych kratowych wraz z fundamentami, uziemieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym;
- 4) w związku z przebudową odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV, dopuszcza się budowę tymczasowych dróg dojazdowych, wykonanych z płyt drogowych, o szerokości nie większej niż 5,0 m;
- 5) po wykonaniu robót związanych z przebudową odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV, teren inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego, stosownie do faktycznych możliwości, z wyłączeniem przywrócenia wyciętych drzew i krzewów oraz z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, w tym techniczno-budowlanych.

III. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym:

- 1) niniejsza inwestycja winna spełniać obowiązujące standardy środowiska oraz warunki określone w decyzji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, znak: IR.6220.1.2.2021.IO, z dnia 10 listopada 2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach:
1. Dojazd do placu budowy będzie odbywał się przy wykorzystaniu istniejących dróg gminnych, dróg dojazdowych do pól i łąk.
 2. Przedsięwzięcie nie będzie obejmowało umacniania dna, brzegów i skarp cieków i rowów położonych w tzw. obszarze realizacji prac. Nie będzie pobierana z nich woda, a w sąsiedztwie cieków i rowów nie będą gromadzone żadne materiały i odpady.
 3. W trakcie prac zachowana będzie szczególna ostrożność w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia cieków i rowów pyłem, płynami, ściekami, elementami konstrukcji stalowych i innymi materiałami budowlanymi. W razie potrzeby należy zastosować osłony/konstrukcje itp. zapobiegające przedostawaniu się ww. zanieczyszczeń do cieków i rowów.
 4. Podczas prowadzenia odwodnień wykopów pod stanowiska słupów, woda pozyskana z odwodnienia będzie odprowadzana do odbiornika (*po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z art. 394 ust.1, pkt 8 ustawy Prawo wodne*) w sposób niepowodujący silnego mętnienia wód, lub zostanie rozdeszczowana po powierzchni działek, z których została pobrana.
 5. W miejscu przekroczenia koryt cieków/rowów kolidujących z wyznaczoną trasą przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego należy zastosować odpowiednie działania mające na celu ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem – głównie zabezpieczenia w postaci przepustów, których zadaniem będzie zapewnienie drożności cieków, na których będą ułożone płyty drogowe. Po zakończeniu prac, płyty drogowe oraz przepusty zostaną zdemontowane, a teren uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Przed przystąpieniem do prac, a także przed likwidacją zabezpieczeń,

teren zostanie sprawdzony pod kątem obecności zwierząt, które w razie potrzeby przeniesione będą we właściwe siedliska, poza obrębem prac.

6. Należy unikać powstawania w wyniku prac, wszelkiego rodzaju „oczek wodnych”, a szczególnie w okresie rozrodczym płazów.
7. Prace będą wykonane w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu.
8. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, w obszarze realizacji prac zidentyfikowane będą chronione siedliska przyrodnicze, siedliska chronionych gatunków roślin, grzybów i miejsca rozrodu zwierząt, ponadto wysięki wód, lokalne zabagnienia i tereny źródłiskowe oraz inne wartościowe przyrodniczo miejsca. Mając na uwadze ochronę przed potencjalnym ich zniszczeniem oznakowane zostaną wszystkie te miejsca, które znajdują się w zasięgu prac i ich sąsiedztwie, np. przy trasach przejazdu, w obszarze lokalizacji maszyn służących rozwieszaniu przewodów (poza tymi fragmentami, które znajdują się w granicach trwałego i czasowego przekształcenia terenu przy słupach). Po zakończeniu prac oznakowanie zostanie zdemonstrowane.
9. Podczas etapu realizacji w celu ochrony płazów, gadów i małych ssaków, w razie potrzeby/konieczności stosowane będą tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne, wykonane z folii, geowłókniny lub siatki PCV (o oczkach mniejszych niż 0,5 cm) o wysokości min. 40 cm nad powierzchnię terenu. Ogrodzenie takie zostanie wkopane w ziemię na głębokość min. 10 cm. Górna część tego ogrodzenia (o długości min. 5 cm) będzie odgięta pod kątem 45-90° na zewnątrz drogi wywozowej, w kierunku otaczającego terenu. Skrajne odcinki ogrodzenia będą wyprofilowane w kształt litery „U”. Wzdłuż tymczasowego ogrodzenia ochronnego, w odstępach co ok. 10 m i na jego końcach, rozmieszczone zostaną pułapki łowne (wkopane równo z gruntem, przylegające do ogrodzenia wiadra z tworzyw sztucznych, z perforowanym dnem, wyłożone patykami i liśćmi), do których będą wpadać płazy (wysokość wiaderka ok. 30-40 cm). Pułapki łowne należy umieścić maksymalnie blisko ogrodzenia (muszą ściśle do niego przylegać), tak aby płazy wędrujące wzdłuż ogrodzenia zawsze do nich wpadały, a nie przechodziły obok. Do każdego wiaderka należy włożyć prostą drabinkę z listewek (szerokość 4-5 cm, wysokość - do krawędzi wiaderka, o odstępach między szczeblami - 3 do 4 cm) lub kij, w taki sposób, aby wystawał z niego pod dużym kątem i umożliwiał wyjście z pułapki małym ssakom. Przy montażu ogrodzenia wykonanego z folii czy geowłókniny, należy szczególną uwagę zwrócić na staranne wykonanie łączy sąsiednich elementów ogrodzenia (pasów materiału). Ogrodzenia będą regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń, szczelności. Wszystkie wykryte usterki w ogrodzeniu będą bezzwłocznie usuwane. Również pułapki będą regularnie kontrolowane, a płazy i inne zwierzęta, które wpadną do nich, będą niezwłocznie uwalniane. Odlów płazów prowadzić należy pod nadzorem przyrodniczym.

10. Konieczność zastosowania wygradzeń, długość odcinków stosowania tymczasowych wygradzeń herpetologicznych oraz termin stosowania tych wygradzeń wskaże nadzór przyrodniczy. Montaż ogrodzeń przeprowadzony zostanie przy udziale nadzoru przyrodniczego.
11. Znajdujące się na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać małe zwierzęta należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygradzeń z siatek lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska. W celu ograniczenia śmiertelności osobników płazów i innych małych zwierząt należy unikać długotrwałej ekspozycji wykopów.
12. Przed likwidacją (zasypaniem, zalaniem) wykopów/fundamentów należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt. W razie ich stwierdzenia należy je przenosić w bezpieczne miejsce zlokalizowane poza terenem prowadzenia prac budowlanych.
13. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem prowadzona będzie poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy (obserwacje te powinny się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), że teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również iż wykonanie tych prac nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wymienione prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
14. Prace przygotowawcze obejmujące usunięcie roślinności zielnej i zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, należy przeprowadzić poza głównym sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodu płazów, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. Dopuszczalne jest rozpoczęcie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynności po sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy, czy teren objęty pracami nie stanowi miejsca lęgu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunków zwierząt. Sprawdzenie to powinno się odbyć maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków

zwierząt prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt.

15. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zdjąć i zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), a po zakończeniu prac budowlanych wykorzystać ją do ukształtowania powierzchni terenu. W trakcie robót budowlanych humus będzie selektywnie składowany i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.
16. Na etapie prowadzenia prac teren wokół fundamentów słupów będzie ukształtowany w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych.
17. Masy ziemne pochodzące z wykopów pod fundamenty słupów przechowywane będą w obrębie prowadzonych prac, w granicach pasa technologicznego.
18. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:
 - a) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinięcie matami wiklinowymi lub słomianymi (o wymiarach 1,7 x 1,5 m), a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 - 2,0 m (w zależności od wysokości drzewa);
 - b) grupy drzew/krzewów wygrodzić płotem o min. wysokości 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadać obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powiększonemu o bufor w wielkości 1-2 m;
 - c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
 - d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
 - e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie należy przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję

- tw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić glebą bardziej zasobną w składniki odżywcze (np. torfową);
- f) pozostawianie korzeni odsłoniętych nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny; wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą; podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczać odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
 - g) nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu; szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew cementu, wapna i gruzu;
 - h) nie lokalizować tymczasowych dróg technologicznych w obrysie koron drzew;
 - i) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
 - j) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.
19. Po zakończeniu realizacji wykonane tymczasowe drogi dojazdowe zostaną zdemontowane, a teren na którym były zlokalizowane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
20. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia należy usunąć wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzić uporządkowanie terenu. Należy zapewnić możliwość uruchomienia procesów życia biologicznego na terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien być usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem, których powierzchnia została zmieniona należy przywrócić do stanu zgodnego z projektem. Uszkodzone powierzchnie gruntu poddać obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk występujących na danym terenie).
21. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiałowe, place postojowe maszyn budowlanych i środków transportu, miejsca magazynowania odpadów, zlokalizowane będą poza terenami zadrzewionymi, miejscami podmokłymi i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. Teren, na którym zlokalizowane będą

zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, itp. należy uszczelnić tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego.

22. Wykorzystywane maszyny i pojazdy, na czas przerw w pracy, parkowane będą tylko na utwardzonym, szczelnym terenie.
23. Konserwacja i naprawy stosowanego sprzętu/pojazdów będą wykonywane poza terenem inwestycji, w specjalnych warsztatach lub serwisach.
24. Teren inwestycji w fazie realizacji wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków, np. substancji ropopochodnych czy płynów eksploatacyjnych.
25. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne sanitariaty.
26. Zaplecze budowy oraz baza transportowa będą organizowane możliwie najdalej od terenów z zabudową mieszkaniową.
27. Do przebudowy odcinka napowietrznej linii 400 kV relacji Krosno Iskrzynia – Lemešany, obejmującego słupy 346-349 będą wykorzystane konstrukcje wsporcze (słupy) zaprojektowane jako stalowe, kratowe serii KL33 o wysokości maksymalnej 85 m, na których utrzymany będzie dotychczasowy beczkowy układ przewodów.
28. Kolorystyka słupów będzie maskująca i neutralna celem zminimalizowania ich oddziaływania jako dominanty w krajobrazie.
29. Na całym odcinku inwestycji do oznakowania przewodów odgromowych będą wykorzystane znaczniki ostrzegawcze w postaci kolorowych spiral o długości ok. 30 cm lub więcej, zapewniające jak najlepszą widoczność dla ptaków, wykonane w kolorze dobrze dostrzegalnym przez ptaki, tj. żółtym, pomarańczowym lub czerwonym, które będą zamontowane naprzemiennie np. żółty – czerwony – żółty. Znaczniki powinny zostać rozmieszczone równomiernie między słupami, z tym że na jednym przewodzie odgromowym zostaną zamontowane 3 znaczniki, a na drugim przewodzie odgromowym 2 znaczniki.
30. Konstrukcja słupów i technologia podwieszania przewodów będzie tak zaprojektowana, aby wykluczyć/zminimalizować porażenie prądem ptaków, które wykorzystują takie słupy do odpoczynku, noclegu lub założenia gniazda.
31. Podczas przygotowania i budowy oraz początkowego okresu eksploatacji przedsięwzięcia (ok. 3 miesiące) będzie pracował stały nadzór przyrodniczy. Nadzór powinien obejmować m.in.: kontrolę wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji i ich skuteczności, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymanie prac w uzasadnionych przypadkach, wskazanie miejsc występowania chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, miejsc stosowania wygradzeń z siatek itp.

32. Do zakresu działań nadzoru przyrodniczego należeć będzie w szczególności:
- a) skuteczna ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 - b) szkolenie dla pracowników nadzorujących budowę,
 - c) nadzorowanie wykonywania niezbędnych działań zabezpieczających,
 - d) nadzór nad uprzedzającymi przedsięwzięciami pracami przygotowawczymi, jak wycinka drzew i krzewów, zdejmowanie humusu, lokalizacja zaplecza budowy, prace odwodnieniowe itp.,
 - e) przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tzw. obszarze realizacji prac, zidentyfikowanie chronionych siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków roślin, grzybów i miejsc rozrodu zwierząt, ponadto wysięków wód, lokalnych zabagnień i terenów źródliskowych oraz innych wartościowych przyrodniczo miejsc,
 - f) określenie odcinków i terminu stosowania tymczasowych wygradzeń ochronnych dla płazów, gadów i małych ssaków oraz nadzór nad ich montażem i funkcjonowaniem;
 - g) w przypadku prac związanych z ingerencją w koryto cieków i rowów, monitorowanie wystąpienia skażeń wód oraz stopnia zmętnienia wody na skutek prowadzenia prac budowlanych i podejmowanie reakcji przy wystąpieniu tego typu zdarzeń celem ograniczenia negatywnego wpływu na ich ciągłość ekologiczną,
 - h) uzyskiwanie wszelkich zgód od właściwych organów na zniszczenie siedlisk, stanowisk czy też gatunków chronionych, zgody na usunięcie drzew i krzewów itp.,
 - i) nadzór nad wprowadzeniem działań minimalizujących w trakcie budowy przedsięwzięcia,
 - j) wykonywanie dodatkowych zadań w zależności od potrzeb i sytuacji na danym etapie realizacji przedsięwzięcia w celu ograniczenia do minimum jego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze,
 - k) kontrola poprawności zabezpieczenia linii za pomocą znaczników ostrzegawczych na etapie budowy,
 - l) monitoring bieżących skutków realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.
33. W skład nadzoru przyrodniczego wschodzić będą specjaliści z zakresu ornitologii, herpetologii i botaniki.
34. Informacje o podjętych działaniach w ramach stałego nadzoru przyrodniczego, daty prowadzonego nadzoru, wyniki ww. monitorowania oraz inne ważne elementy nadzoru będą odnotowywane w stosownym Rejestrze Nadzoru Przyrodniczego, którego załącznikiem będą mapy oraz dokumentacja fotograficzna. Rejestr będzie prowadzony w formie papierowej i elektronicznej, natomiast mapy i dokumentacja fotograficzna, w formie elektronicznej. Rejestr będzie przechowywany i dostępny do wglądu co najmniej przez 5 lat po zakończeniu przebudowy linii.

35. Prowadzony będzie cykliczny monitoring techniczny całego przebudowywanego odcinka linii, obejmujący kontrolę stanu technicznego oznakowania przewodów odgromowych za pomocą znaczników ostrzegawczych w postaci spiral, celem ewentualnej ich wymiany bądź uzupełnienia, w następujący sposób: trzykrotnie w ciągu 10 lat, po oddaniu przedsięwzięcia do eksploatacji, tj. po trzecim, szóstym oraz dziewiątym roku.
36. Na całym przebudowywanym odcinku linii wykonany będzie monitoring śmiertelności ptaków, który prowadzony będzie przez pierwsze 3 lata po oddaniu przedsięwzięcia do użytku.
37. Monitoring śmiertelności prowadzony będzie niezależnie od nadzoru przyrodniczego. Celem monitoringu jest ocena zachodzących zmian i sukcesywne przeciwdziałanie ewentualnym negatywnym oddziaływaniom poprzez odpowiednie wskazania dla zarządzającego linią elektroenergetyczną.
38. Kontrole terenowe prowadzone w ramach monitoringu śmiertelności będą polegać na przeszukiwaniu powierzchni monitorowanej tj. pasa o szerokości ok. 100 m (2 x 50 m od osi linii) biegnącego wzdłuż przebudowywanej linii. W celu zmaksymalizowania efektów poszukiwań ruch powinien odbywać się pieszo krętą linią, w celu poszukiwania ciał martwych ptaków lub ich szczątków (pióra, fragmenty korpusu itp.) leżących pod linią, a także ciał martwych ptaków zawieszonych na słupach oraz na drzewach i krzewach. W trakcie kontroli terenowej powinna zostać wykonana dokumentacja fotograficzna odnalezionych ciał ptaków i ich szczątków oraz pozycjonowanie za pomocą odbiornika GPS (w celu późniejszego rozróżniania ofiar, by uniknąć ich dublowania).
39. Powierzchnię monitorowaną należy trwale oznaczyć w terenie oraz zapisać jej koordynaty w urządzeniu GPS.
40. Celem oszacowania niezbędnych poprawek w obliczeniach liczby ginących ptaków, należy równocześnie prowadzić badania o charakterze eksperymentalnym służące ocenie tempa znikania ciał martwych ptaków oraz wykrywalności ciał ptaków przez obserwatorów w warunkach terenowych powierzchni monitorowanej.
41. Celem eksperymentu dotyczącego wykrywalności ofiar jest oszacowanie stopnia wykrywalności ofiar kolizji przez obserwatorów. Eksperyment będzie polegał na losowym (z pozycjonowaniem GPS) wykładaniu ciał martwych ptaków (np. pozyskanych w wyniku kolizji z pojazdami; z użyciem lateksowych rękawiczek) lub modeli ptaków o przeciętnej wielkości, tuż przed kontrolą przez jedną osobę oraz bez informowania o tym obserwatora, który następnie przeprowadza standardowe poszukiwania martwych ptaków. Badania powinny zostać przeprowadzone dwa razy w roku (kwiecień, wrzesień) i powinny być sprzężone z eksperymentem dotyczącym tempa znikania martwych ptaków.

42. Eksperymenty dotyczące tempa znikania martwych ciał ptaków będą przeprowadzane w postaci 2 sesji eksperymentalnych w roku (kwiecień, wrzesień). Tuszki ptaków powinny być wyłożone w porze wieczornej i w ciągu kolejnych 5 dni powinno prowadzić się obserwacje nad tempem ich znikania, a w trakcie kolejnych dni w odstępach 2-3 dniowych, aż do zniknięcia ofiar.
43. Monitoring śmiertelności ptaków prowadzony będzie z następującą częstotliwością:
- a) zima (grudzień, styczeń, luty) – realizacja kontroli co 2 tygodnie (2 sesje kontrolne w miesiącu),
 - b) wiosna, lato, jesień (marzec – listopad) – realizacja kontroli co 10 dni (3 sesje kontrolne w miesiącu).
- Łączna liczba kontroli w roku wyniesie minimum 33. Poszukiwania powinny być prowadzone w godzinach porannych oraz popołudniowych, pora kontroli powinna zostać dopasowana do pory roku. W przypadku szybkiego tempa znikania ofiar konieczne będzie zwiększenie częstotliwości kontroli.
44. Prowadzenie powyższych badań oraz przeprowadzanie stosownych analiz powinno odbywać się według metod stosowanych w nauce (np. z wykorzystaniem projektu Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (Chylarecki et al. 2011. GDOŚ)).
45. Z działań wykonywanych w ramach monitoringu śmiertelności ptaków należy sporządzać roczne raporty, które należy przekazać do 31 marca każdego roku. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który na tej podstawie może podjąć decyzję o zastosowaniu innych działań minimalizujących lub przedłużeniu okresu prowadzenia monitoringu śmiertelności ptaków.

- 2) przedmiotowa inwestycja nie jest lokalizowana na terenach wpisanych do rejestru zabytków, ani w pobliżu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, nie koliduje również z żadnymi zewidencjonowanymi w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków stanowiskami archeologicznymi;
- 3) przedmiotowa inwestycja nie należy do infrastruktury mogącej stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

IV. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji:

- w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji należy zastosować wszelkie dostępne środki techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożenia pożarowego, w tym m.in.:
- 1) przy realizacji inwestycji należy wykorzystać materiały niepalne,
- 2) istniejące drzewa i krzewy kolidujące z przebudowywaną linią elektroenergetyczną należy usunąć.

V. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- 1) zabezpieczenie interesów osób trzecich powinno być zapewnione poprzez ochronę przed:
 - a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
 - b) pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - c) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie;
- 2) wejście na teren, który nie jest we władaniu inwestora jest możliwe na warunkach określonych w ust. IX i X niniejszej decyzji.

VI. Zatwierdzenie podziałów nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 1a ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- nie zatwierdza się na potrzeby ww. inwestycji podziałów nieruchomości.

VII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- nie określa się nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja miałaby wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ww. ustawy.

VIII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- nie określa się nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja miałaby wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a ww. ustawy.

IX. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

- 1) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie określonym kreskowaniem koloru żółtego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:

powiat krośnieński, miasto i gmina Iwonicz-Zdrój – obszar wiejski, obręb 0002 Lubatowa

5749/1, 5633, 5439, 5837, 5838, 5839, 6067, 6068, 6062, 6061, 6404, 6402, 6718, 6717/2;

- 2) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ww. ustawy, w zakresie określonym kreskowaniem koloru niebieskiego na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji:

powiat krośnieński, miasto i gmina Iwonicz-Zdrój – obszar wiejski, obręb 0002 Lubatowa

5654/3, 5634, 5632, 5635, 5636, 5629, 5628/1, 5627, 5626, 5625, 5623, 5438, 5449, 5448, 5447, 5446, 5444, 5596, 5557, 5558, 5565, 5566, 5522, 5834, 5835, 5836, 5913, 5909, 5910, 5911, 5915, 5986, 5984, 5988, 5989, 6000/1, 6066/1, 6064, 6063, 6257, 6228, 6218, 6219, 6359, 6403, 6400, 6516, 6515, 6514, 6620, 6600/1;

- 3) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy oraz grunty objęte obszarem kolejowym, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy:

- nie wskazuje się gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy i gruntów objętych obszarem kolejowym, w stosunku do których miałyby nastąpić ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości;

- 4) podmioty inne niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy:

- nie wskazuje się podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ma nastąpić ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości;

- 5) nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, na których miałyby zostać ustanowiony zakaz lub nakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy, wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności:

- nie wskazuje się nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać trwały skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, na których miałyby zostać ustanowiony zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi lub nakaz uzgadniania z inwestorem lokalizacji obiektów budowlanych oraz zakaz wykonywania nasadzeń lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności przekraczających określoną wysokość;

6) w odniesieniu do nieruchomości wskazanych w ust. IX pkt 1, w celu zapewnienia prawa do wejścia na ich teren dla prowadzenia na nich inwestycji pn.: „Przebudowa linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany na odcinku pomiędzy słupami nr 346 – 349 w miejscowości Lubatowa”, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, **ograniczam** za odszkodowaniem, według zasad wskazanych w art. 22 ww. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., sposób korzystania z tych nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń;

7) wyznacza się teren niezbędny dla przebudowy odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany, w tym do prowadzenia prac ziemnych, jak również obszar niezbędny dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w celu prowadzenia budowy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Lokalizacja powyższego terenu oraz obszaru niezbędnego dla zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości została określona kreskowaniem koloru żółtego (obszar ograniczany trwale) oraz kreskowaniem koloru niebieskiego (obszar ograniczany czasowo), na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000.

X. Wskazanie okresu, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1:

- ustalam okres, w jakim niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w stosunku do nieruchomości wskazanych w ust. IX pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia złożenia przez inwestora zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

XI. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, nie krótszy niż 120 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanie się ostateczna:

- nie ustala się.

XII. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz kabli i rurociągów, określona za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych, ich charakterystyczne parametry techniczne, szczegółowe warunki i wymagania wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej:

- nie określa się ze względu na położenie inwestycji poza obszarami morskimi.

XIII. Integralną częścią niniejszej decyzji jest:

załącznik nr 1, składający się z 2 map z określeniem granic terenu objętego inwestycją w skali 1:1000;

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2021 r. do Wojewody Podkarpackiego wpłynął wniosek pana Michała Koczary – pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Przebudowa linii 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany na odcinku pomiędzy słupami nr 346 – 349 w miejscowości Lubatowa”. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273), organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej jest wojewoda, co uzasadniało wystąpienie inwestora z wnioskiem do tut. organu. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ww. ustawy, Wojewoda Podkarpacki w dniu 29 grudnia 2021 r. zawiadomił Ministra Rozwoju i Technologii o złożeniu przedmiotowego wniosku. Po wezwaniu wniosek skutecznie uzupełniono w dniu 26 stycznia 2022 r.

Planowane przedsięwzięcie lokalizowane jest w obrębie Lubatowa, na terenie obszaru wiejskiego miasta i gminy Iwonicz-Zdrój w powiecie krośnieńskim. Wnioskowana inwestycja polega na przebudowie odcinka istniejącej linii elektroenergetycznej 400 kV Krosno Iskrzynia – Lemešany i objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV we wsi Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa w gminie Iwonicz-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/182/96 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 września 1996 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., w przypadku gdy lokalizacja strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej przewidziana jest w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestor w każdym czasie może wystąpić o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na zasadach i w trybie określonych w powyższej ustawie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 2 pkt 1, 4, 5, 7, 9, 12 i 14.

Do wniosku o ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, zawierającego określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu i charakterystykę inwestycji, dołączono:

- 1) kopię aktualnej mapy zasadniczej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;
- 2) decyzję Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, znak: IR.6220.1.2.2021.IO, z dnia 10 listopada 2021 r, o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z postanowieniem, znak: IR.6220.1.2.2021.IO.1, z dnia 19 listopada 2021 r., prostującym oczywiste omyłki pisarskie, postanowieniem, znak: IR.6220.1.2.2021.IO.2, z dnia 22 listopada 2021 r., nadającym powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz zaświadczeniem, znak: IR.6220.1.2.2021.IO, z dnia 22 grudnia 2021 r. o ostateczności powyższej decyzji,
- 3) kopię Uchwały Nr XXVII/182/96 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 września 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV we wsi Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa, w gminie Iwonicz-Zdrój;
- 4) wypisy z rejestru gruntów;
- 5) opinie wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, tj.:
 - a) opinię Ministra Obrony Narodowej, Nr 4916/DI, z dnia 26 października 2021 r.,
 - b) opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, znak: ZS.2215.97.2021, z dnia 4 listopada 2021 r.,
 - c) opinię Starosty Krośnieńskiego, znak: ABS.6164.1555.2021.MK, z dnia 16 listopada 2021 r.
 - d) opinię Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, znak: ID.7211.3.2021.ID, z dnia 25 października 2017 r.
 - e) oświadczenie inwestora potwierdzające niewydanie opinii w terminie przewidzianym ustawą przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, właściwy organ wydaje opinie, o której mowa powyżej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym

terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Powyższe opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.

W zakresie pozostałych opinii wskazanych w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, inwestor, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 34 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, nie miał obowiązku ich przedkładania.

Ponadto planowana inwestycja nie jest lokalizowana na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, obszarach kolejowych, w granicach parku narodowego lub jego otuliny oraz na gruntach Skarbu Państwa pokrytych wodami. W związku z powyższym inwestor nie miał obowiązku uzyskania stosownych opinii, wynikających z lokalizacji przedsięwzięcia na ww. obszarach.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa, w związku z czym (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, Wojewoda poinformował wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, właściwe miejscowo organy poprzez zawiadomienie oraz pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Miasta i Gminy Iwonicz-Zdrój, właściwym ze względu na lokalizację planowanej inwestycji i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Iwonicz-Zdrój, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna z dnia 1 lutego 2022 r.).

W trakcie prowadzonego postępowania nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie, w tym także decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do zapisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy, projekt niniejszej decyzji został opracowany przez mgr inż. arch. Przemysława Kotlińskiego, będącego członkiem samorządu zawodowego izby architektów – wpisanym na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem MA-2234, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Podkarpackiego, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.

Z dniem wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, inwestor uzyskuje prawo do dysponowania na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, nieruchomościami ograniczonymi niniejszą decyzją w sposobie korzystania.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do Wojewody Podkarpackiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.)
niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej.
W dniu 20.12.2021 r. uiszczono opłatę skarbową
na nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Bank PKO BP S.A.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Marek Bajdak
Dyrektor
Wydziału Nieruchomości
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pan Michał Koczara – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,
2. Minister Rozwoju i Technologii, poprzez zawiadomienie (za pośrednictwem platformy ePUAP),
3. Marszałek Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
4. Starosta Krośnieński, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1,
5. Burmistrz Miasta i Gminy Iwonicz-Zdrój, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28,
6. Właściciele i użytkownicy wieczystości nieruchomości objętych decyzją wg odrębnego wykazu, poprzez zawiadomienie,
7. Pozostałe strony postępowania poprzez Obwieszczenie,
8. aa.