

UWAGI:

- ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WYMIARY PODANO W "CM", RZĘDNE W "M".
- EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
- PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
- POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOVO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm
- PRZEBICIA W PRZESTRZENI STROPODACHU WYKONAĆ POZA MIEJSCEM POSADOWIENIA ŚCIANEK AZUROWYCH DACHU.
- PRZEBICIA SANITARNE I ELEKTRYCZNE DO NAWIERCENIAW Z GODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

ŚCIANA I POKRYCIE N.R.O
ŚCIANA BEZ OTWORÓW OKIENNYCH,
ŚCIANA Z PUSTAKÓW BETONOWYCH,
POKRYCIE Z DACHÓWKI BETONOWEJ

ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ
EI60 Z MATERIAŁU
NIEPALNEGO, WYPRAWA
ETICS-WĘŁNA MINERALNA 18CM
WĘŁNA MINERALNA GĘSTOŚĆ
MIN. 150kg/m3

ISTN. BUDYNEK MUROWANY
ŚCIANA I DACH N.R.O (PUSTAK
BETONOWY, DACHÓWKA BETONOWA)
ISTN. BUDYNEK GOSP. NA DZ. NR 923

-0,28=169,70

U W A G A :

WIELKOŚĆ I POSADOWIENIE ISTNIEJĄCYCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH
– RZECZYWISTA WIELKOŚĆ – ZOSTANIE USTALONA PO WYKONANIU
ODKRYWEK W CZASIE TRWANIA BUDOWY
– POJEKTOWANE FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA GŁĘBOKOŚCI ISTN.
FUNDAMENTÓW

ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ
EI60 Z MATERIAŁU
NIEPALNEGO, WYPRAWA
ETICS-WĘŁNA MINERALNA 18CM
WĘŁNA MINERALNA GĘSTOŚĆ MIN.
150kg/m3

OTWORY WENTYLUJĄCE
DO OCZYSZCZENIA ORAZ
ZABEZPIECZENIA NOWĄ
KRATKĄ STALOWĄ

PANELE FOTOWOLTAICZNE

SUFIT PODWIESZANY GKF-PRZESTRZEŃ TECHNICZNA

PRZEDSIONEK
P.POŻ.

400
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
-0,04

Legenda:

- ISTN. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. RDZENIE ŻELBETOWE
- ISTN. ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ISTN. ELEMENTY DO WYBURZENIA

przekrój B-B

temat:	skala: 1:50	inwestor:
PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: PROJEKTOWANĄ WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ, INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ, ROZBIÓRKĄ FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ RAMPY SAMOCHODOWEJ NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR GEOD. 926 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI , JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI		
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki		rysunek:
PREZKRÓJ B-B		15.03.2023r. nr rys: 5
mgr inż. arch. Krzysztof Gawelko mgr inż. arch. Katarzyna Gawelko		PROJEKT WYKONAWCZY