

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT GARAŻU W KOMENDZIE MIEJSKIEJ PSP W KROŚNIE		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNRW 401/702/6	Analogia: Skucie cokolika z płytek gress - szerokość do 30`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,66+9,40+6+5,4+12,8+10,68+1,5	64,44	
		-(3,7*5+0,9+1,5+0,9)	-21,80	
		RAZEM:	42,64	m
				42,64
1.2	KNR404/301/4	Rozebranie posadzki betonowej gr 20cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(240,8-(1*9,53))*0,2	46,25	
		RAZEM:	46,25	m3
				46,25
1.3	KNR401/105/3	Analogia: Zasypanie kanału naprawczego gruzem z odzysku zagęszczanym piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,53*1*1,3	12,39	
		RAZEM:	12,39	m3
				12,39
1.4	KNR401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych ponad 2`m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2,1	3,15	
		RAZEM:	3,15	m2
				3,15
1.5	KNR401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
				2,00
1.6	KNR404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładowczym na odległość 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		46,25-8	38,25	
		RAZEM:	38,25	m3
				38,25
2	Element	POSADZKA PRZEMYSŁOWA		
2.1	KNR231/606/1	Analogia: osadzenie cieków liniowych w posadzce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,70+5,4	16,10	
		RAZEM:	16,10	m
				16,10
2.2		Instalacja podposadzkowa poziomy kanalizacyjne	Kpl	1,00
2.3	KNR202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25`mm-warstwa wyrównawcza		
		Wyliczenie ilości robót:		
		240,8	240,80	
		RAZEM:	240,80	m2
				240,80
2.4	KNR202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1`cm ponad 25`mm	m2	240,80
2.5	KNR202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	240,80
2.6	KNR222/1003/2	Analogia: Posadzka betonowa zatarta na mechanicznie na gładko z utwardzeniem powierzchniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	240,80
3	Element	STOLARKA DRZWIOWA		
3.1	KNR202/1016/1 (1)	Analogia: Ościeżnice drewniane	szt	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	KNR401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2,1*0,24	0,76	
		RAZEM:	0,76	m3
3.3	KNR202/1017/2	Skrzydła drzwiowe-szt 2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,8*2,05*2	3,28	
		RAZEM:	3,28	m2
3.4	NNRNKB 202/829/1 (1)	Tynki cementowe IV kategorii, wykonanie ręcznie z transportem mechanicznym, ściany, agregat tynkarski		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,7*2,2*2	7,48	
		RAZEM:	7,48	m2
3.5	NNRNKB 202/829/7 (1)	Tynki cementowe IV kategorii, wykonanie ręcznie z transportem mechanicznym, ościeża o szerokości 15-20 cm, agregat tynkarski		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,1+2,1+1)*2*0,2	2,08	
		RAZEM:	2,08	m2