
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku leśniczówki w miejscowości Kosobudki 9, gmina Łagów

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bytnica

ADRES INWESTORA: Bytnica 160, 66-230 Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Norbert Chodynicki

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont budynku leśniczówki			
1.1		Malowanie ścian i sufitów pom. 1			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		0,9 * 2,05 * 4	m2	7,38	
				RAZEM	7,38
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		(0,36 + 3,72) * 1,52	m2	6,20	
				RAZEM	6,20
3 d.1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(4,44 * 2 + 1,4 * 2) * 2,68 - (0,9 * 2 * 4)	m2	24,10	
				RAZEM	24,10
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		1,4 * 4,44	m2	6,22	
				RAZEM	6,22
6 d.1.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.4 * 0,20	m2	4,820	
				RAZEM	4,820
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.4	m2	24,10	
				RAZEM	24,10
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - ościeża	m2		
		((0,9 * 2) * 0,20) * 4	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.5	m2	6,220	
				RAZEM	6,220
10 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania - ściany	m2		
		poz.4	m2	24,100	
				RAZEM	24,100
11 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie- kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania - sufity	m2		
		poz.5	m2	6,220	
				RAZEM	6,220
12 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania ościeża	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
13 d.1.1	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz. 1	m2	7,38	
				RAZEM	7,38
1.2		Malowanie ścian i sufitów pom. 3			
14 d.1.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		$(1,2 * 0,87) * 3 + 0,9 * 2,05$	m2	4,98	
				RAZEM	4,98
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		2,6 * 5,76	m2	14,98	
				RAZEM	14,98
16 d.1.2	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Mebel ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		$(2,6 * 2 + 5,76 * 2) * 2,68 - (1,2 * 0,87 * 3 + 0,9 * 2)$	m2	39,88	
				RAZEM	39,88
18 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,6 * 5,76	m2	14,98	
				RAZEM	14,98
19 d.1.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.17 * 0,20	m2	7,976	
				RAZEM	7,976
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.17	m2	39,88	
				RAZEM	39,88
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłogi - ościerza	m2		
		$(1,2 * 0,87) * 3 * 0,20 + (0,9 + 2 * 2,05) * 0,2$	m2	1,63	
				RAZEM	1,63
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz. 18	m2	14,980	
				RAZEM	14,980
23 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.17	m2	39,880	
				RAZEM	39,880
24 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.18	m2	14,980	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,980
25 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.21	m2	1,630	
				RAZEM	1,630
26 d.1.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.14	m2	4,98	
				RAZEM	4,98
1.3		Malowanie ścian i sufitów pom. 4			
27 d.1.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		$(1,2 * 0,87) * 2 + 0,9 * 2,05$	m2	3,93	
				RAZEM	3,93
28 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		2,52 * 5,72	m2	14,41	
				RAZEM	14,41
29 d.1.3	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		$(2,4 * 2 + 1,12 * 2 + 5,72 * 2) * 2,68 - (1,2 * 0,87 * 2 + 0,9 * 2)$	m2	45,64	
				RAZEM	45,64
31 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,52 * 5,72	m2	14,41	
				RAZEM	14,41
32 d.1.3	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.30 * 0,20	m2	9,128	
				RAZEM	9,128
33 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.30	m2	45,64	
				RAZEM	45,64
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - ościeża	m2		
		$(1,2 * 0,87) * 2 * 0,20 + (0,9 + 2 * 2,05) * 0,2$	m2	1,42	
				RAZEM	1,42
35 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.31	m2	14,410	
				RAZEM	14,410
36 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.30	m2	45,640	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,640
37 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.31	m2	14,410	
				RAZEM	14,410
38 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.34	m2	1,420	
				RAZEM	1,420
39 d.1.3	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.27	m2	3,93	
				RAZEM	3,93
1.4		Malowanie ścian i sufitów pom. łazienki			
40 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		3,6 * 2,5	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
41 d.1.4	kalk. własna	Zabezpieczenie białego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		$(3,5 * 2 + 2,5 * 2) * 0,62$	m2	7,44	
				RAZEM	7,44
43 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		2,5 * 3,6	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
44 d.1.4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.42 * 0,20	m2	1,488	
				RAZEM	1,488
45 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.42	m2	7,44	
				RAZEM	7,44
46 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.43	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
47 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.42	m2	7,440	
				RAZEM	7,440
48 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.43	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
2		Roboty towarzyszące			
49 d.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Utrzymanie w czystości dróg komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu odpadów i materiałów	m2		
		10 * 2,5	m2	25,00	
				RAZEM	25,00