

KORZTORYS OFERTOWY

Wykonanie robót remontowych w budynkach administracyjno – biurowych będących w administracji Rejonu w Kraśniku.

- Obwód Drogowy w Janowie Lubelskim

- Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej w Kraśniku

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Obwód Drogowy w Janowie Lubelskim (ul. Płk. Beliny-Prażmowskiego 7)					
	Pokój biurowy nr 2 OD w Janowie Lubelskim				
	PODŁOGA				
1	Demontaż drewnianych listew przypodłogowych z wywozem i utylizacją.	m	12,29		
2	Rozebranie podłogi z paneli podłogowych	m2	10,77		
3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m2	2,60		
4	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2	10,77		
5	Ułożenie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2	m2	10,77		
6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m2	1,23		
	WYMIANA FUTRYNY				
7	Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	1,00		
9	Montaż ościeżnicy drzwiowej stalowej o wym. 80x205 z zamontowaniem istniejących drzwi otwieranych na lewa stronę	szt.	1,00		
10	Położenie tynków wykańczających na ścianach	m2	1,02		
	DEMONTAŻ PŁYT MEBLOWYCH ZE ŚCIAN				
11	Demontaż ze ścian 4 szt. płyt meblowych o wymiarach 20x130	m2	0,26		
	WYKONANIE INSTALACJI INTERNETOWEJ OD RUTERA POKOJU NR 3 DO GNIAZDA POKOJU NR 2				
12	Przebicie otworów o pow. do 0.1 m2 dla korytek kablowych w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.	otw.	2,00		
13	Montaż elementów konstrukcyjnych - korytko kablowe 16x16mm2	szt.	15,10		
14	Układanie skrętki komputerowej kat. 6 lub 6a	m	16,10		
15	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego - natynkowo	szt.	1,00		
16	Montaż gniazd RJ45 - montaż gniazda RJ45 (podwójne) w wersji natynkowej na kanale kablowym	szt.	1,00		
	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
17	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	2,80		
18	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	2,80		
19	Ułożenie przewodów (YDY 3x2,5) w bruzdach instalacyjnych	m	3,00		
20	Obsadzenie puszek instalacyjnych podtynkowych (pojedyncze, pogłębione)	szt.	1,00		
21	Montaż do gotowego podłoża gniazd wttyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	1,00		
	MALOWANIE ŚCIAN				
22	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	38,10		

23	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	38,10		
24	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	7,62		
25	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	10,77		
26	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	38,10		
27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	38,10		
28	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	10,77		
MONTAŻ FOLII OKIENNEJ					
29	Montaż folii - oklejenie pakietów szybowych folią samoprzylepna matową w kolorze białym	m2	1,32		
Pokój biurowy nr 3 OD w Janowie Lubelskim					
MALOWANIE ŚCIAN					
30	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	41,04		
31	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	41,04		
32	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	8,21		
33	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	8,12		
34	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	32,92		
35	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	32,92		
36	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	8,12		
Korytarz I					
WYMIANA OBUDOWY I DRZWICZEK TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ.					
37	Demontaż drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym	szt.	1,00		
38	Montaż obudów rozdzielnia podtynkowa (tablica bezpiecznikowa o wymiarach 28*38*3) z drzwiczkami	szt.	1,00		
39	Przyklejanie tabliczek opisowych na drzwiczkach	szt.	1,00		
Korytarz II					
MALOWANIE ŚCIAN					
40	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	27,74		
41	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	27,74		
42	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	5,55		
43	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	3,60		
44	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	24,14		

45	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	24,14		
46	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	3,60		
	Kuchnia				
	MALOWANIE ŚCIAN				
47	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	31,33		
48	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	31,33		
49	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	6,27		
50	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	7,75		
51	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	23,57		
52	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	23,57		
53	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	7,75		
	Szatnia				
	MALOWANIE ŚCIAN				
54	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	32,11		
55	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	32,11		
56	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	6,42		
57	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	6,53		
58	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	25,58		
59	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	25,58		
60	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	6,53		
	pokój socjalny				
	MALOWANIE ŚCIAN				
61	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	51,05		
62	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,05		
63	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	10,21		
64	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	17,70		
65	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	33,35		

66	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	33,35		
67	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	17,70		
REGULACJA I USTAWIENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO					
68	Regulacja drzwi wejściowych zewnętrznych z PCV - sprawdzenie zawiasów, smarowanie, ustawienie skrzydła w ościeżnicy, regulacja zamka, usunięcie luzów.	szt	1,00		
69	Zakup i montaż zadaszenia nad drzwi zewnętrzne z tworzywa sztucznego o wymiarach 2*1	m2	2,00		
Łazienka					
70	Demontaż ustępu z miską fajansową z płuczkami z fajansu 'kompakt'	kpl.	2,00		
71	Demontaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	kpl.	2,00		
72	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany KOMPAKT + DESKA	kpl.	2,00		
73	Szafka łazienkowa podumywalkowa szerokości szafki 50cm	m2	2,00		
74	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem systemowym	szt.	2,00		
75	Montaż folii - oklejenie pakietów szybowych folią samoprzylepna matową w kolorze białym	m2	0,42		
Pomieszczenie gospodarcze					
76	Demontaż podgrzewacza wody (bojlera elektrycznego) 40L ze ściany z odłączeniem rur i demontażem zawiesi wraz z wywozem i utylizacją.	szt.	1,00		
77	Zakup i montaż elektryczny podgrzewacz wody o poj. 10l	kpl.	1,00		
78	Podłączenie do instalacji wodnej za pomocą rur przyłączeniowych z uszczelnieniem połączeń.	szt.	2,00		
Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej w Kraśniku Pasieka 115, 23-200 Kraśnik;					
Budynek A pok. 212					
79	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	27,10		
80	Rozbiórka ściany działowej z suporeks na zaprawie cementowej	m3	2,94		
81	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km	m3	0,35		
82	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L=180cm	m	1,80		
83	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach (w obrębie wykutych otworów okiennych)	m2	6,16		
84	Założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	11,20		
85	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m2	6,16		
86	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	22,27		
87	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - farba lateksowa odporna na szorowanie)	m2	22,27		
88	Zakup i montaż drzwi wewnętrzne przesuwne dwuskrzydłowe naścienne z samodomykaczem - kolor grafit gładkie, uchwyt naklejany - czarny.	kpl.	1,00		
89	Demontaż wykładziny podłogowej PCW	m2	0,28		
90	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m2	0,28		

91	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (dopasowanie, docinki, klejenie)	m2	0,28		
Budynek A pok. 112					
92	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl	1,00		
93	Rozbiórki ręczne konstrukcji ściany wraz ze skuciem płytek ze ścian.	m2	1,20		
94	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego	szt.	1,00		
95	Montaż kompletu pisuarowego (z demontażu)	kpl.	1,00		
96	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (należy dobrać płytki jak najbardziej zbliżone do istniejących)	m2	1,20		
<p>.....</p> <p>/pieczęć firmowa Oferenta/</p>				Wartość zamówienia netto	
				Podatek VAT 23 %	
				Cena ofertowa brutto	

słownie:

.....

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

