



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.30
zpo

Gdańsk, dnia 30.06 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „Kpa”, oraz art. 75 ust. 6, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez znaku z dnia 06.10.2023 r. (data wpływu 17.10.2023 r.), Zarządu Infrastruktury w Gdyni z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8B, 81-301 Gdynia, działającego poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Gojżewskiego, (poprzednio Panią Patrycję Sondecką), uwzględniając dane zawarte w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem;
- piśmie znak: WOMPGdy-ZNikS.5111.1.2025 z dnia 14.01.2025 r. (data wpływu 20.01.2025 r.) Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej,
- opinii znak: G.RZŚ.4901.9.2025.MG.2 z dnia 25.03.2025 (data wpływu 25.03.2025 r.) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania nr 13674 Gdynia Babie Doły”**.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 173/1, 182/14, 202/3 obr. 0001 Pierwoszyño, 216/2, 216/9, 216/11, 216/21, 216/22, 216/23, 216/26, 216/27, 216/28, 216/29, 216/30, 1066/7, 1066/9, 1066/10, 1066/11, 1066/12, 1066/13, 1066/16, 1090/1 obr. 0007 Pogórze.

- II. Określić następujące warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

1. Etap realizacji:

- a. prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym większości ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszczalne jest rozpoczęcie prac w ww. okresie, pod warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzającej te prace oraz po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w protokole z nadzoru przyrodniczego;
- b. Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się na terenie inwestycji przeznaczone do adaptacji oraz drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna

- wynosić 1,5 - 2 m; w przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.
- c. Nie dopuścić do tworzenia się zastoisk wody, które mogą być potencjalnym miejscem rozrodu płazów.
 - d. Kontrolować plac budowy pod kątem obecności w nich płazów i małych zwierząt, a w przypadku odnalezienia okazów z ww. grup, przenieść je w bezpieczne miejsce, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Analogiczną kontrolę przeprowadzić również bezpośrednio przed zasypianiem wykopu. Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 - e. W wykopach o wąskim rozstawie stosować punktowe pochylnie umożliwiające opuszczenie wykopu przez zwierzęta;
 - f. Materiały sypkie takie jak ziemia z wykopów, magazynować w sposób uniemożliwiający ich wymywanie do cieków, spowodowane odpływem wód opadowych lub roztopowych.
 - g. W przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów budowlanych, czas prowadzonych prac odwodnieniowych skrócić do minimum, tj. do okresu niezbędnego ze względu na technologię robót.
 - h. Uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, minimalizować poprzez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6.00 – 22.00).
 - i. Wodę do prób szczelności kanalizacji deszczowej pobrać z istniejących hydrantów miejskich.
 - j. Wodę z prób szczelności kanalizacji deszczowej odprowadzić do kanalizacji miejskiej.
 - k. Sieć kanalizacji deszczowej wyposażać w separatory substancji ropopochodnych i osadniki.
 - l. Na miejscu realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- III. Uczynić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek bez znaku z dnia 06.10.2023 r. Zarządu Infrastruktury w Gdyni z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8B, 81-301 Gdynia, działającego poprzez pełnomocnika Panią Patrycję Sondecką, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w jednostce wojskowej 4651 (43 Baza Lotnictwa Morskiego) w Gdyni Babich Dołach”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej KIP).
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej.

3. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1.
4. Informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 173/1, 182/14, 202/3, obręb Pierwoszyno, 216/2, 216/9, 216/21, 216/22, 216/23, 1090/1 obręb Pogórze gmina Kosakowo oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 1066/7, 216/10, 216/11, 1066/6, 1066/8 obręb Pogórze.
5. Pełnomocnictwa dla Pani Patrycji Sondeckiej.

Działka 1066/7 obręb Pogórze włączona została w granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr LXXXI/584/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Pogórze i Pierwoszyno Gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Zielonej (Dz. U. Woj. Pom. Nr 2022 poz. 4808 ze zm.), jednakże nie wprowadzono do niej żadnych ustaleń, zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27.03.2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 poz. 1130 ze zm.), który stanowi, iż: *„Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.”* Działki nr 216/10, 216/11, 1066/6, 1066/8 obręb Pogórze zlokalizowane są na terenie objętym ustaleniami ww. planu i znajdują się na następujących kartach terenu:

- dz. nr 216/10 - 10KDs, 14KDD, KS, 15KDX, 19KX, 2UT, US, 3UT, US, 4ZP, 5ZP,
- dz. nr 216/11 - 2 ZL,
- dz. nr 1066/6 - 14KDD, KS, 19KX, 3UT, US, 4ZP, 5ZP,
- dz. nr 1066/8 - 8ZP, 9ZP, 13PL, 14KDD, KS, 18KX, gdzie:

UT,US - tereny zabudowy usług turystyki, sportu i rekreacji,

ZP - tereny zieleni urządzonej,

KDs - teren obsługi komunikacji samochodowej,

ZL - teren lasów,

PL - teren plaż i wydm morskich,

KDD,KS - teren drogi publicznej klasy dojazdowej i parkingów,

KDX - tereny ciągów pieszo - jezdnych.

KX - tereny ciągów pieszych.

W toku prowadzonego postępowania podziałowi uległo część działek inwestycyjnych tj. :

- dz. nr 216/10 uległa podziałowi na 216/26, 216/27, 216/28, 216/29, 216/30,
- dz. nr 1066/6 uległa podziałowi na 1066/9, 1066/10, 1066/11, 1066/12,
- dz. nr 1066/8 uległa podziałowi na 1066/13, 1066/14, 1066/15, 1066/16.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest załączenie do wniosku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.).

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów uzyskania wymienionych w art. 72 ust. 1 oś m.in.:

- decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu

na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 i 834).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 jest ono kwalifikowane jako:

- przedsięwzięcie „*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;*”, w związku z „*sieciami kanalizacyjnymi o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków*”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w części na terenie zamkniętym, ustalonym przez Ministra Obrony Narodowej. W związku z powyższym, dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, zgodnie z art. 75 ust. 6, ustawy ooś.

W związku ze złożonym przez Inwestora przedmiotowym wnioskiem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.1 z dnia 24.10.2023 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnień braków formalnych. Wnioskodawca przesłał wymaganą dokumentację pismem bez znaku z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu 10.11.2023 r.) oraz pismem uzupełniającym bez znaku z dnia 27.11.2023 r. (data wpływu 01.12.2023 r.).

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.2 z dnia 20.12.2023 r. oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.3 z dnia 20.12.2023 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych *Ekoportal* (<http://www.ekoportal.pl>), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy ooś, pod numerem 714/2024.

Zgodnie z art. 6 ustawy ooś wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące opiniowania i uzgadniania przez RDOŚ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.5 z dnia 20.12.2023 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie merytorycznym. Inwestor pismem bez znaku z dnia 16.01.2024 r. (data wpływu 17.01.2024 r.) poinformował, iż z uwagi na konieczność wykonania szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, nie jest możliwe dotrzymanie terminu udzielenia wyjaśnień. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku odpowiadając na powyższe, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.6 z dnia 25.01.2024 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu złożenia uzupełnienia do czasu zakończenia inwentaryzacji drzew i krzewów oraz skompletowania wymaganych dokumentów. Jednocześnie, w tym samym piśmie Inwestor poinformował, iż nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia na nową, o brzmieniu: „Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania nr 13674 Gdynia Babie Doły”. Strony zostały powiadomione o powyższym zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.7 z dnia 13.02.2024 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Inwestor pismem bez znaku z dnia 07.02.2024 r. (data wpływu 09.02.2024 r.) przesłał uzupełnienie oraz poinformował, iż w toku postępowania podziałowi uległo część działek. Strony zostały powiadomione o powyższym zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.9 z dnia 04.06.2024 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Inwestor, pismem bez znaku z dnia 17.06.2024 r. (data wpływu 19.06.2024 r.), przekazał zaktualizowane pełnomocnictwo, upoważniając Pana Krzysztofa Gojzewskiego do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.11 z dnia 02.07.2024 r. ponownie wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie merytorycznym. Inwestor przesłał odpowiedź pismem bez znaku z dnia 12.07.2024 r. (data wpływu 16.07.2024 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.14 z dnia 04.10.2024 r. ponownie wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień. Inwestor przesłał odpowiedź pismem bez znaku z dnia 14.10.2024 r. (data wpływu 15.10.2024 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.16 z dnia 29.10.2024 r. ponownie wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień. Inwestor przesłał odpowiedź pismem bez znaku z dnia 19.11.2024 r. (data wpływu 21.11.2024 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.19 z dnia 31.12.2024 r. ponownie wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień. Inwestor przesłał odpowiedź pismem bez znaku z dnia 13.01.2025 r. (data wpływu 17.01.2025 r.).

Tut. Organ, działając na podstawie art. 64 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2024.IK.20 z dnia 31.12.2024 r., zwrócił się do Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Strony zostały poinformowane zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.21 z dnia 31.12.2024 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W odpowiedzi na powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku zawiadomił tut. organ pismem z dnia 08.01.2025 r. (data wpływu 08.01.2025 r.) znak GG.ZZŚ.4901.5.1.2025.KT, o przekazaniu wniosku w przedmiotowej sprawie, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako organowi właściwemu w sprawie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem znak G.RZŚ.4901.9.2025.MG.1 z dnia 21.01.2025 r. (data wpływu 21.01.2025 r.) wezwał Inwestora do wyjaśnień. Ww. wezwanie tut. organ przekazał pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.23 z dnia 04.02.2025 r., a Inwestor odpowiedział pismem bez znaku z dnia 21.02.2025 r. (data wpływu 25.02.2025 r.), przedkładając zaktualizowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia (datowaną na luty 2025).

Wobec powyższego tut. organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2024.IK.24 z dnia 05.03.2025 r. ponownie zwrócił się do Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, załączając ww. kartę.

Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni, pismem znak WOMPGd-ZNIKS.5111.1.2025 z dnia 14.01.2025 r. (data wpływu 20.01.2025 r.) stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w opinii znak G.RZŚ.4901.9.2025.MG.2 z dnia 25.03.2025 r. (wpływ 25.03.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Wodę do prób szczelności kanalizacji deszczowej pobrać z istniejących hydrantów miejskich.
2. Wodę z prób szczelności kanalizacji deszczowej odprowadzić do kanalizacji miejskiej.
3. Sieć kanalizacji deszczowej wyposażyć w separatory substancji ropopochodnych i osadniki.

Warunki zostały uwzględnione w punkcie II. niniejszej decyzji.

Analizując, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uwzględnił łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. :

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
- d) emisji i występowania innych uciążliwości,
- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych

- substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
 - g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
 - b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
 - c) obszary górskie lub leśne,
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 - f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
 - g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 - h) gęstość zaludnienia,
 - i) obszary przylegające do jezior,
 - j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
 - k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
 - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
 - c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
 - d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
 - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
 - f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił co następuje.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie wraz z rozbudową odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej w Gdyni Babich Dołach, odprowadzającej wody opadowe z ww. obszaru do kolektora o średnicy DN1000 mm, zlokalizowanego w ul. Zielonej, finalnie do wylotu o średnicy 1500 mm x 1500 mm, usytuowanego w pasie technicznym wybrzeża w jarze, w którym wody opadowe spływają w kierunku zatoki.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

- przebudowę z rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicach DN200- DN1000 i łącznej długości 2,3 km, do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej. Całość przedsięwzięcia znajdować się będzie poza pasami drogowymi;
- zainstalowanie dwóch układów oczyszczania wód opadowych i roztopowych w postaci separatorów substancji ropopochodnych i osadników piasku;
- wykorzystanie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej o wymiarach 1500 x 1500 mm, zlokalizowanym w jarze rozdzielającym skarpe między granicą jednostki wojskowej, a pasem technicznym wybrzeża.

Planowana przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej uwzględnia wymianę odcinków kanałów i wymianę studzienek kanalizacyjnych będących w złym stanie technicznym, z zachowaniem pozostałych fragmentów sieci o dobrym stanie technicznym i właściwej przepustowości. W ramach inwestycji planuje się również rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Całość przedsięwzięcia dotyczy łącznie sieci kanalizacji deszczowej o długości 2,3 km. Przewidywana długość nowoprojektowanych odcinków sieci wyniesie ok. 0,5 km, długość przebudowywanych odcinków sieci wyniesie ok. 1,2 km, a odcinki sieci podlegające renowacji wyniesie ok. 0,6 km.

Wariant realizacyjny zakłada rozbudowę i przebudowę wraz z renowacją części kanałów kanalizacji deszczowej na terenie jednostki wojskowej wg technologii opisanej w niniejszej decyzji, wraz z zachowaniem istniejącego wylotu – określanego jako trzeci. Wariant nie obejmuje modernizacji pozostałych wylotów (pierwszego i drugiego). Istniejąca sieć jest obecnie w złym stanie technicznym. Większość kanałów i studni wymaga renowacji lub wymiany na nowe elementy, m. in. ze względu na wielopłaszczyznowe spękanie kanałów i studni, wrośnięte korzenie, zaleganie gruzu w kanałach oraz skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym ograniczającym prześwit kanału.

Wnioskodawca rozważał również wariant alternatywny przedsięwzięcia:

- zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich rozsączanie na terenie jednostki wojskowej. Wiązałoby się to z potrzebą wygospodarowania terenów pod urządzenia do rozsączania wód tj. skrzynki i zbiorniki infiltrujące, a tym samym powodowało utrudnienia w kwestii rozbudowy jednostki wojskowej o nowe obiekty, które będą pełniły funkcję w zakresie obronności państwa. Rozwiązanie przewiduje wykonanie układu podczyszczania wód przed zbiornikami. Zbiorniki infiltracyjne sytuowane w obrębie terenu lotniska umożliwiłyby likwidację zarówno wylotów pierwszego i drugiego oraz trzeciego do Zatoki Puckiej. W wariantcie zaprojektowano zbiorniki retencyjne z przepompowniami wody do zbiornika infiltracyjnego. Budowa nowej sieci z systemem rozsączania wiązałaby się z wykonaniem jej w technologii wykopowej, zwiększającej ingerencję w środowisko – poprzez naruszenie warstw gruntu, naruszenie istniejących warunków gruntowo - wodnych na danym obszarze oraz uszkodzenie systemu korzeniowego występującej roślinności.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych przejściowych o kodzie TW20003WB5 Zatoka Pucka Zewnętrzna. Stanowi ona naturalną część wód, jest monitorowana. Ogólny stan JCWP oceniono jako zły (zły stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla JCWP są: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [ESMIz, Indeks B, Indeks SI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości oraz dobry stan chemiczny. W rozpatrywanej JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478), dla których poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, dla której cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja nie jest jednak położona na tych obszarach.
- jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego (www.isok.gov.pl) opracowanych w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że część inwestycji (istniejący wylot kanalizacji deszczowej) znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

W stosunku do jednolitej części wód powierzchniowych wpływ inwestycji nie podnosi ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie w negatywny sposób na jakość wód powierzchniowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia z racji swojej specyfiki nie będzie generowała oddziaływań w stosunku do wód podziemnych tym samym w odniesieniu do jednolitej części wód podziemnych.

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- graniczący z przedsięwzięciem od strony wschodniej obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032,
- graniczący z przedsięwzięciem od strony wschodniej obszar Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.

W opinii tutejszego Organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych

obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie wpłynie na realizację tymczasowych celów ochrony. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- ok. 4 km na północ rezerwat przyrody „Mechelińskie Łąki”,
- ok. 4 km na północ Nadmorski Park Krajobrazowy.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody (*tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.*) oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny Lasy Trójmiejskie południowy KPn-20E znajduje się ok. 8 km na zachód od planowanej inwestycji.

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej stanowi infrastrukturę podziemną na terenie jednostki wojskowej w Gdyni Babich Dołach, woj. pomorskie. Strefa inwestycji znajduje się w terenie o krajobrazie zróżnicowanym, częściowo zurbanizowanym, a częściowo w polodowcowych zagłębieniach terenu pokrytych naturalnymi zadrzewieniami liściastymi. Zadrzewienia i krzewy znajdujące się na inwentaryzowanym terenie powstały w sposób z reguły naturalny na nieużytkach i w pasach drogowych. Na przedmiotowym terenie znajduje się również nieutrzymywany sad owocowy. Dominujące gatunki drzew to różne często spotykane odmiany topoli, obecne są również drzewa owocowe, brzozy, dęby, klony, jesiony, lipy oraz świerki.

W obszarze przedsięwzięcia nie stwierdza się obecności siedlisk gatunków chronionych zwierząt, owadów, grzybów i porostów oraz obecności znaczących dziupli i próchnowisk.

W przypadku wykonywania przebudowy kanalizacji technologią wykopową (z odsłonięciem podziemnego kanału) konieczna będzie wycinka drzew rosnących nad remontowanym odcinkiem kanalizacji. Wycince podlegać będzie ok. 53 sztuk drzew (w tym np. topole, klony, brzozy, robinie akacjowe, świerki, kasztanowce).

Celem zminimalizowania niekorzystnego wpływu wycinki drzew na awifaunę, tut. organ nałożył warunek prowadzenia prac budowlanych prowadzić poza okresem lęgowym większości ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszczalne jest rozpoczęcie prac w ww. okresie, pod warunkiem przeprowadzenia wizji terenowej poprzedzającej te prace oraz po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w protokole z nadzoru przyrodniczego.

Celem zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji na herpetofaunę tut. organ nałożył również warunek kontrolowania wykopów pod kątem obecności w nich małych zwierząt (w tym płazów, gadów i małych ssaków), a w przypadku odnalezienia ww. okazów przeniesienie ich w bezpieczne miejsce. Analogiczną kontrolę należy przeprowadzić również bezpośrednio przed zasypaniem wykopu. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta *Batrachochytrium dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy

przewodzić przy użyciu rękawiczek ochronnych, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Tut. Organ nałożył warunek unikania tworzenia zastoisk wody, które mogą być potencjalnym miejscem rozrodu płazów.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu związana będzie z eksploatacją maszyn budowlanych i środków transportu oraz wzmożonym ruchem pojazdów i sprzętu budowlanego. Wykorzystane zostaną m. in. koparka, ładowarka, równiarka, spychacz. Maksymalny poziom emisji to 108 db. Uciążliwości związane z emisją hałasu będą ograniczone w czasie, chwilowe, występujące wyłącznie w porze dnia oraz związane wyłącznie z etapem budowy.

Emisje substancji do powietrza

Szacowany nakład prac maszyn budowlanych dla wykonania planowanego przedsięwzięcia wyniesie około 3000 maszynogodzin. Przyjmuje się, że wszystkie maszyny i pojazdy będą posiadały silniki o mocy około 130kW, stąd ilość wytworzonej energii przez ww. silniki będzie wynosiła 390 MWh / okres budowy. Łącznie, w fazie budowy szacuje się, iż będzie wprowadzonych do powietrza z maszyn i pojazdów około 4,524 Mg/rok gazów i pyłów.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji w przedmiotowym komponencie środowiskowym będzie krótkotrwałe, nieciągłe i ustające całkowicie w momencie zakończenia budowy.

Emisja ścieków

Emisje ścieków związana z wszelkimi potrzebami sanitarnymi ekip prowadzących budowę przedsięwzięcia zabezpieczone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych (bezodpływowych sanitariatach). Powstające ścieki sanitarne będą okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków przez podmiot zajmujący się obsługą tych urządzeń. Ilość wytworzonych ścieków socjalnobytowych około 60l/dobę.

Środowisko gruntowo-wodne

Główne zanieczyszczenia identyfikowane w spływach wód opadowych z terenu lotniska i obiektów towarzyszących to zawiesina i produkty ropopochodne. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przewiduje zainstalowanie urządzeń – osadników i separatorów substancji ropopochodnych - oczyszczających wody opadowe z w/w zanieczyszczeń.

Stężenia substancji zanieczyszczających w oczyszczonych wodach opadowych nie będą przekraczać wartości: 100 mg/dm³ – zawiesin ogólnych, 15 mg/dm³ – węglowodorów ropopochodnych, spełniać będą wymagane prawem wartości.

Oddziaływanie na klimat

Sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, jest przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie spowoduje zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Uwzględniając poszczególne etapy przyszłego przedsięwzięcia z jednoczesnym ujęciem jego charakteru oraz przewidywanego czasu pracy, należy stwierdzić, iż nie przyczyni się ono do pogłębienia zmian klimatu.

Odpady

Łączna orientacyjna ilość poszczególnych odpadów wytworzonych w trakcie budowy:

Element	Ilość	Kod odpadu
Kanał bet. Dn200	230 [m]	17 01 01
Kanał bet. Dn 300	335 [m]	17 01 01
Kanał bet. Dn 500	207 [m]	17 01 01
Kanał PVC Dn 400	61 [m]	17 02 02
Studnie betonowe Dn 500, Dn 1000, Dn 1200	19 [kpl.]	17 01 01, 17 04 05
Osady powstałe w wyniku czyszczenia kanałów	100 [kg]	20 03 06, 17 09 04

Nie przewiduje się składowania na terenie budowy materiałów i odpadów toksycznych.

Oddziaływanie na krajobraz

Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres przedsięwzięcia, które polegać będzie na przebudowie i rozbudowie istniejącej kanalizacji, na terenie częściowo przekształconym antropogenicznie, wpisanym już w lokalny krajobraz, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na walory krajobrazowe oraz sposób postrzegania krajobrazu w porównaniu do stanu istniejącego.

Zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji

Zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego wystąpić może przede wszystkim w trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia oraz w sytuacjach awaryjnych. Celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań, w trakcie prowadzenia prac budowlanych stosowane będą odpowiednie rozwiązania techniczno - organizacyjne. Dotyczą one zajęcia terenu, wykonania wykopów, transportu i montażu rur, sposobu ułożenia oraz zasypania rur w wykopie. Podczas realizacji inwestycji istotne będzie dążenie do ograniczenia powierzchni zajmowanej w trakcie budowy.

Oddziaływanie skumulowane

Nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem innych przedsięwzięć i tym samym kumulowania się negatywnych oddziaływań

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 647).

W trakcie eksploatacji mogą wystąpić sytuacje awaryjne, które nie są jednak zaliczane do kategorii poważnej awarii przemysłowej.

W dniu 08.05.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.27 oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.28 z dnia 08.05.2025 r., działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zapewnił możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym z ww. opiniami organów współdziałających oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie złożyły dodatkowych uwag bądź wniosków.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu ustalił co następuje:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani na względy krajobrazowe;
- w trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane w sposób znacząco ograniczone zasoby środowiska;
- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby zamierzenie przyczyniło się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko;
- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko związane będzie z emisją hałasu i emisją gazów i pyłów do powietrza z maszyn i środków transportu; uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, obejmowały jedynie czas prowadzenia prac;
- ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca zamierzenia, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt podlegających ochronie na obszarach Natura 2000 ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły;
- planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a także późniejsza eksploatacja obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora z obowiązku, niezależnie od postanowień niniejszej decyzji:

- stosowania przepisów w sprawie warunków technicznych ustanowionych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);
- uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień;
- realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków dotyczących prawidłowego gospodarowania wodami określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo Wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji, określonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 647) oraz gospodarki odpadami, określonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) - obowiązki takie, jako istniejące i wiążące z mocy prawa, nie podlegają powtórnemu nałożeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.), Wnioskodawca, jako jednostka budżetowa zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na ewentualne działania w odniesieniu do gatunków objętych ochroną prawną, przed przystąpieniem do prac, należy uzyskać odrębne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Ichórzewska

Orzymują:

1. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, poprzez pełnomocnika – Krzysztof Gojżewski, ANKRYST, Al. Papieža Jana Pawła II 49A/2 70-415 Szczecin
2. Strony postępowania przez zawiadomienie
3. aa Sprawę prowadzi: Izabella Kawka, tel.: 58 68 36 840

Do wiadomości:

1. Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, ul. Komandora Jana Grudzińskiego 4, 81-125 Gdynia,
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Załącznik nr 1 do decyzji znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.70.2023.IK.30

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projektowane przedsięwzięcie ma na celu przebudowę wraz z rozbudową odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jednostki Wojskowej w Gdyni Babich Dołach. W części przybrzeżnej, gdzie zlokalizowany jest istniejący wylot wód opadowych, nie przewiduje się prowadzenia robót, jedynie wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

- przebudowę z rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicach DN200-DN1000 i łącznej długości 2,3 km, do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej. Całość przedsięwzięcia znajdować się będzie poza pasami drogowymi;
- zainstalowanie dwóch układów oczyszczania wód opadowych i roztopowych w postaci separatorów substancji ropopochodnych i osadników piasku;
- wykorzystanie istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej o wymiarach 1500 x 1500 mm, zlokalizowanym w jarze rozdzielającym skarpę między granicą jednostki wojskowej, a pasem technicznym wybrzeża.

Planowana przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej uwzględnia wymianę odcinków kanałów i wymianę studzienek kanalizacyjnych będących w złym stanie technicznym, z zachowaniem pozostałych fragmentów sieci o dobrym stanie technicznym i właściwej przepustowości. W ramach inwestycji planuje się również rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Całość przedsięwzięcia dotyczy łącznie sieci kanalizacji deszczowej o długości 2,3 km. Przewidywana długość nowoprojektowanych odcinków sieci wyniesie ok. 0,5 km, długość przebudowywanych odcinków sieci wyniesie ok. 1,2 km, a odcinki sieci podlegające renowacji wyniesie ok. 0,6 km.

Łączna długość i średnica odcinków kanalizacji przewidzianych do wymiany (wraz z nowym odcinkiem kanalizacji):

Średnica kanału [mm]	Długość odcinka [m]
200	~ 87
225	~ 50
250	~ 243
315	~ 280
400	~ 380
450	~ 317
500	~ 182
700	~ 208
800	~ 282
1000	~ 227

Zakres przebudowy z rozbudową oraz renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej:

Lp.	Nazwa odcinka	Zakres prac
1.	odcinek D1	- remont poprzez renowację odcinka kanalizacji Ø1000mm (kanał betonowy) metodą bezwykopową CIPP;
		- budowa nowego odcinka kanału w zakresie średnic Ø200-1000mm, z rur PVC-HS, PEHD oraz GRP, częściowo w wykopach otwartych i metodą bezwykopową (mikrotuneling), <u>wraz z montażem urządzeń oczyszczających</u> ;
2.	odcinek D1.1	- przebudowa odcinka kanału Ø800mm po nowej trasie w wykopie otwartym, z rur PEHD; - przebudowa części odcinka kanału Ø800mm po starej trasie z zastosowaniem technologii bezwykopowej (mikrotuneling), z rur GRP; - renowacja części odcinka oraz remont odcinka kanału betonowego Dn800 metodą bezwykopową CIPP;
3.	odcinek D2	- przebudowa istniejących kanałów betonowych po istniejącej trasie, w zakresie średnic Ø400-Ø500mm, z rur PVC-HS i PEHD, w wykopach otwartych; - renowacja istniejącego kanału betonowego Dn500 metodą bezwykopową (relining), z rur PEHD-RC; - budowa nowego odcinka kanału w zakresie średnic Ø700mm, z rur PEHD, w wykopach otwartych, <u>wraz z montażem urządzeń oczyszczających</u> ;
4.	odcinek D3	- przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych na kanalizację z PVC-HS, w zakresie średnic Ø200-Ø400mm, częściowo po istniejącej a częściowo po nowej trasie, w wykopach otwartych;
5.	odcinek D4	- przebudowa kanalizacji z rur betonowych na kanalizację z rur PVC-HS w zakresie średnic Ø200-Ø315mm, w wykopach otwartych;
6.	odcinek D5	- budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC-HS o średnicy Ø250mm, w wykopach otwartych;

Przewiduje się kilka metod przebudowy, remontu i budowy sieci kanalizacji deszczowej – w wykopach otwartych, bezwykopowo oraz poprzez renowację wykładzinami lub modułami naprawczymi wewnątrz istniejących kanałów kanalizacji deszczowej. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej będzie wymagała czasowego zajęcia terenu. Metoda realizacji w wykopach otwartych wymaga wykonania wykopu liniowego o szerokości ok. 1-5 m (w zależności od średnicy kanału) i głębokości wykopu w zależności od rzędnej terenu. Metoda bezwykopowa wymaga utworzenia komór startowej i końcowej o wymiarach ok. 4 m x 2 m celem wprowadzenia kanałów pod powierzchnię terenu. Minimalne przykrycie gruntem 0,8 m dla I strefy przemarzania.

Parametry techniczne rur:

Przewody wykonane będą do średnic Dn 630mm – z rur kanałowych z PVC-HS o pogrubionych ściankach, SN12 łączonych kielichowo, bądź za pomocą muf. W zakresie średnic Dn600 – Dn1000 – z rur grawitacyjnych z PEHD o ściankach gładkich, SN8 (wg PN-EN 9969, łączonych za pomocą złączek kielichowych lub przez spawanie ekstruzyjne.

Do wykonania nowych odcinków kanałów metodą mikrotunelowania, planuje się wykonanie z rur np. bezciśnieniowych o średnicach DN1060mm oraz DN820mm GRP, SN40000, przeznaczonych do montażu metodą mikrotunelowania. Rury o długości 6,0 m łączone za pomocą łączników GRP z uszczelką EPDM.

Wykonanie reliningu krótkiego – RC z wykorzystaniem krótkich modułów rurowych o średnicy zewnętrznej Ø450mm PEHD-RC, SN8 (średnica wewnętrzna Ø400mm). Długość modułów L=0,5 m. Do wykonania wykładzin renowacyjnych CIPP przewidziano użycie rękawów z filcu poliestrowego z poliuretanową folią ochronną.

Parametry techniczne pozostałych elementów:

Studnie rewizyjne systemowe - włączowe, betonowe, prefabrykowane, z monolitycznym segmentem dolnym. Średnice studni – DW=(1000, 2500) mm. Studnie wyposażone będą w żeliwne stopnie złączowe oraz włącz żeliwny f600, kl. D400. Komory kaskadowe na nowoprojektowanym odcinku kanału D1.1, planuje się jako konstrukcje żelbetowe, o wymiarach wewnętrznych 4400 mm x 2200 mm x 3000 mm.

Studzienki, które zachowały nośność oraz nie wymagają przełębień lub demontażu podczas przebudowy poszczególnych odcinków kanalizacji, przeznaczono do renowacji.

W przypadku konieczności wymiany istniejących wpustów na trasie, nowe wpusty projektuje się jako prefabrykowane studnie betonowe Ø500mm z monolitycznym segmentem dolnym. Wpusty przykryte kratą żeliwną kl. D400. Płaszcz wszystkich wpustów z 2-stronną impregnacją przeciwwilgociową.


Projektuje się dwa układy oczyszczania wód:

- pierwszy układ składający się z dwóch separatorów z osadnikami, odprowadzający wody opadowe z „górnego tarasu” lotniska, do kolektora głównego 1000 mm w ul. Zielonej;
- drugi układ odprowadzający wody z dróg oraz budynków zlokalizowanych w części wojskowej lotniska, do kolektora głównego 1000 mm w ul. Zielonej.

Środowisko przyrodnicze:

W przypadku wykonywania przebudowy kanalizacji technologią wykopową (z odstonięciem podziemnego kanału) konieczna będzie wycinka drzew rosnących nad remontowanym odcinkiem kanalizacji. Wycince podlegać będzie ok. 53 sztuk drzew (w tym np. topole, klony, brzozy, robinie akacjowe, świerki, kasztanowce).

Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się na terenie inwestycji przeznaczone do adaptacji oraz drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych, na czas budowy zostaną zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Jachórzewska