

## Zapytanie ofertowe 1/2025- opis na remont i adaptację sali nr 10

### Zakres prac do wykonania:

1. Demontaż 6 lamp sufitowych dołożenie instalacji elektrycznej wraz z montażem 6 nowych lamp LED.
2. Demontaż karniszy ściennych 3 szt. oraz montaż nowych wraz z zasłonami.
3. Wykonanie izolacji akustycznej, izolacja akustyczna o gęstości  $140\text{kg/m}^3$  na klej montażowy –  $69,37\text{m}^2$
4. Montaż sufitu podwieszanego na stelażu i opłytywanie płyta GK Akustik Knauf wraz z spoinowaniem złączy –  $34,017\text{m}^2$
5. Szpachlowanie całościowe jednorazowe wraz z gruntowaniem i malowaniem farba biała antyrefleks Tikkurilla – sufit  $34,017\text{m}^2$
6. Szpachlowanie całościowe jednowarstwowe wraz z gruntowaniem i malowaniem farba Flügger 5491 kolor – ściany  $31,01\text{m}^2$
7. Wykonanie przedścianek na konstrukcji drewnianej wraz z opłytyowaniem płyta GK Akustik Knauf drewno na ścianki konstrukcyjne C24 –  $35,2\text{m}^2$
8. Demontaż futryn i zamurowanie 2 otworów drzwiowych gazobeton lico ze ścianą zewnętrzną –  $3,7\text{m}^2$
9. Demontaż grzejnika żebrowego i zaślepienie instalacji hydraulicznej.
10. Montaż paneli akustycznych zgodnie z projektem firmy Apama (Acoustic Project) panele fazowane PS5/PROF/500/500 – 104szt.