
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek garażowy i rozbórka istniejącego budynku
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Firlika 9-14
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ADRES INWESTORA : 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9-14

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Garaż					
1		ELEKTRYKA			
1	KNNR 9	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg	szt		
d.1	0202-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1	0401-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
d.1	0402-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych	szt.		
d.1	0402-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1	0501-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 9	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kablkowych okrągłych	m		
d.1	0301-03	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 5	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0102-04	10	m	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur	m		
d.1	0203-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi - brama	wyp.		
d.1	0405-03	1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi - turbowenty	wyp.		
d.1	0405-03	2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi - zestaw gniazdowy 1	wyp.		
d.1	0405-03	2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi - zestaw gniazdowy 2	wyp.		
d.1	0405-03	2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi - nagrzewnica	wyp.		
d.1	0405-03	1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły	wyp.		
d.1	0405-01	8	wyp.	8.000	
	analogia			RAZEM	8.000
16	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego	szt.		
d.1	0402-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
18	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe - [1] Oprawa przemysłowa LED 60W, 8140 LM, 4000k, IP66	kpl.		
d.1	0502-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe - [2] Oprawa LED 50W, 3912 LM, 6000k, IP65	kpl.		
d.1	0502-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Rozdzielnica RGar	szt.	1.0000		1.0000			
2.	Oprawa [2]	szt.	2.0000		2.0000			
3.	Oprawa [1]	szt.	6.0000		6.0000			
4.	wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	szt.	8.1600		8.1600			
5.	Zestaw gniazdowy ZG1	szt.	2.0400		2.0400			
6.	Zestaw gniazdowy ZG2	szt.	2.0400		2.0400			
7.	rury winidurkowe karbowane DVR50	m	10.4000		10.4000			
8.	YKY 3x1,5mm ²	m	16.7000		16.7000			
9.	YDY 5x2,5mm ²	m	8.3500		8.3500			
10.	YDY 5x4mm ²	m	41.7500		41.7500			
11.	YDY 3x1,5mm ²	m	50.3200		50.3200			
12.	YKY 5x6mm ²	m	12.4800		12.4800			
13.	HDGS 2x1,5mm ²	m	5.2000		5.2000			
14.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: