

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/65 Leśnictwo Szkółkarskie Wysoki Most
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym nr inw. 108/65 Leśnictwo Szkółkarskie Wysoki Most						
1	Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych					
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	26.10		
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2.85*2 = 5.700		
3 d.1	KNR-W 2-02 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	26.10		
4 d.1	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - z blachy ocynkowanej	m	2.85*2 = 5.700		
5 d.1	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 517-9 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanejj zbiorniczków przy rynnach - wpusty	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Montaż stopni kominiarskich z ławą kominiarską
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny Nadleśniczówki nr inw.110/15
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż stopni kominiarskich z ławą kominiarską w budynku mieszkalnym Nadleśniczówki nr inw. 110/15						
1		Montaż stopni kominiarskich z ławą kominiarską				
1	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	1.00		
d.1	0104-04 analogia ST-9	dł. 1,00 m kolor miedziany				
2	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - montaż stopni kominiarskich na dachu pokrytym dachówką Brass	szt.	3.0		
d.1	0104-05 ST-9 analogia ST-9	- kolor miedziany				
3	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek typ Brass RUBIN	szt.	10.0		
d.1	0507-02 analogia	13V kolor miedziany angobowany				
4	KNR-W 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem R = x 0,30	m ²	8.0		
d.1	0541-08 ST-1					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/79 Leśnictwo Ostrowo
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych w budynku gospodarczym nr inw. 108/79 Leśnictwo Ostro- wo						
1		Demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych				
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użyt-	m	12.40*2 =		
d.1	0535-04	ku		24.800		
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się	m	4.75*4+0.75		
d.1	0535-06	do użytku		= 19.750		
3	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy	m	24.80		
d.1	0519-04	stalowej ocynkowanej				
	analogia					
4	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - z blachy ocynko-	m	19.750		
d.1	0510-03	wanej				
	analogia					
5	Uzupełnienie	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy	szt	5		
d.1	do KNR 2-02	ocynkowanej zbiorczaków przy rynnach - wpusty				
	Normy nakła-					
	dów rzecz.na					
	konstrukcje bu-					
	dowlane 517-9					
	analogia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż oraz montaż nowej dachówki wentylacyjnej na dachu budynku Leśniczówki Ostrowo
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśnictwa Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Demontaż oraz montaż nowej dachówki wentylacyjnej na dachu budynku Leśniczówki Ostrowo nr inw. 110/7						
1		Demontaż oraz montaż nowej dachówki wentylacyjnej				
d.1	KNR AT-09 0701-04 analogia	Wymiana dachówki ceramicznej dachówkowej typ Brass typ Rubin 9 V , 13V miedziana wentylacyjna o śr.125 mm	szt.	1.0		
d.1	2 KNR 2-02 1604-01 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	4.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplanie komina spalinowego wełną mineralną z wymianą drzwiczek kominowych
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny podleśniczych w m. Zbytowo 34 nr inw.110/1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO MIRADZ
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ocieplanie komina spalinowego wełną z wymianą drzwiczek kominowych w budynku mieszkalnym podleśniczych w m. Zbytowo 34 nr inw. 110/1						
1		Ocieplenie komina spalinowego wełną mineralną				
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy na ścianach komina	m ²	0.74*2.90 = 2.146		
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej powłoki kominów	m ²	0.70*2.90+ 1.90*2.16 = 6.134		
3 d.1	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły - komin wypełnienie ubytków	m ²	2.40		
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	6.20		
5 d.1	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 140 mm do ścian komina	m ²	6.50		
6 d.1	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach komina	m ²	6.50		
7 d.1	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	14.0		
8 d.1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - wraz z nałożeniem masy podkładowej CERPLAST	m ²	6.50		
9 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Wymiana - obsadzenie drzwiczek stalowych kominowych rewizyjnych na ścianach komina	szt.	1.0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Ocieplenie komina ponad dach z obróbką blacharską z blachy powlekanej				
10 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej powłoki kominów	m ²	2.80		
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	2.80		
12 d.2	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 140 mm do ścian komina - ponad dachem	m ²	2.80		
13 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka komina obłożonego wełną mineralną ponad dachem - kolor blachy podobny do pokrycia dachowego	m ²	2.50*1.18 = 2.950		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: