

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys potwierdza konieczny do wykonania zakres prac spowodowany "powodzią 2024"
Obiekt kancelarii został w dniach 14-15 września 2024 zalany przez wezbraną wodę.
Prace odtworzeniowe zakładają skucie tynków na obwodzie obiektu od wewnątrz na wysokość około 50cm,
uzupełnienie tynków na skutych powierzchniach ,
prace malarskie w zakresie malowania całych ścian bez malowania sufitów,
wymianę 6 uszkodzonych skrzydeł drzwiowych.
Poprawę mocowania drzwi wejściowych

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łakuciewicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace odtworzeniowe po powodzi wrzesień 2024 Kancelaria Czernica Gierałtów					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	$[(3,4+1,51+2,0)*4+5*4+3*8+(2,38+3,52)*2]*0,5$	m ²	41,720	
				RAZEM	41,720
2	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych do 5 m ²	m ²		
d.1	0303-01	poprzez mycie	m ²	41,720	
		$[(3,4+1,51+2,0)*4+5*4+3*8+(2,38+3,52)*2]*0,5$	m ²	41,720	
				RAZEM	41,720
3	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	$[(3,4+1,51+2,0)*4+5*4+3*8+(2,38+3,52)*2]*0,5$	m ²	41,720	
				RAZEM	41,720
4	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	02 1510-03	podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	216,944	
		$[(3,4+1,51+2,0)*4+5*4+3*8+(2,38+3,52)*2]*2,6$	m ²	216,944	
				RAZEM	216,944
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o	m ²		
d.1	1019-01	powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone	m ²	9,600	
		1,6*6		RAZEM	9,600
6	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - poprawienie mocowania	szt.		
d.1	0903-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łukiewicz