

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie systemu wentylacji w łazience Obwodu Drogowego w Strzelnie

Lp.	Podstawa	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
1	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	2,00
2	analiza	Montaż kominka wentylacyjnego fi125 z odpływem kondensatu + przejście dachowe do mocowania na dachu płaskim, pokrytym papą wraz z obróbką blacharską	kpl.	1,00
3	KNNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo- cementowych	m ²	2,00
4	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	20,50