

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAPRAWA BRAM GARAŻOWYCH W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W OSTRÓDZIE PRZY UL. PADEREWSKIEGO 3

Opis przedmiotu zamówienia określa wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, na wykonanie przedmiotowych robót.

1.Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn, Rejon w Ostródzie, ul. Paderewskiego 3 14-100 Ostróda

2.Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie o wartości mniejszej niż 130.00,00 PLN lub wyłączone spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

3.Przedmiot zamówienia: Naprawa bram garażowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie przy ul. Paderewskiego 3.

4.Zakres prac objętych zamówieniem:

Bramy garażowe przemysłowe, z napędem-8szt, firmy CRAWFORD-typ 542

4.1 Brama nr.8 (wysokość 3,60m)- wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt,
zacisk do rolki-2szt.

4.2 Brama nr.9 (wysokość 3,60m)- wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt.

4.3 Brama nr.10 (wysokość 3,60m)-wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt.

estetyczna naprawa uszkodzonego panelu dolnego



4.4 Brama nr.11 (wysokość 3,60m)- wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt,
czop odboju trakcji prowadnicy-1szt.

4.5 Brama nr.12 lewa (wysokość 4,20m)- wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt.

4.6 Brama nr.12 prawa (wysokość 4,20m)- wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt,

4.7 Brama nr.13 lewa (wysokość 4,20m)- wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt,
pokrywa obudowy centrali sterującej-1kpl,
przyciski membranowe skrzynki sterowania, góra dół-1kpl

4.8 Brama nr.13 prawa (wysokość 4,20m)- wymiana podzespołów:
uszczelka dolna, sekcja-D 65mm-1kpl,
korek uszczelki dolnej-2szt,
czujnik ciśnieniowy listwy bezpieczeństwa 24V-1szt,
rolka winyl, stal D=46 L=103 d=11-serwis-4szt,
krańcówka z kółkiem rygla-1kpl.

Do napraw należy ewentualnie doliczyć koszt wynajmu podnośnika.

5.Termin i realizacja przedmiotu zamówienia:

5.1 Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

5.2 Prace winny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia.

5.3 Prace związane z realizacją zadania Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.4 Wykonawca będzie stosował materiały spełniające odpowiednie normy techniczne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty, w tym bezpieczeństwa.

5.5 Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowe naprawy będą wymagały wyceny i akceptacji przez Zamawiającego oraz realizowane będą na podstawie odrębnego zlecenie.

5.6 Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą realizacją przedmiotu zamówienia i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt w terminie 7 dni.

6.Rozliczenie i odbiór robót:

6.1 Zamawiający rozpocznie odbiór robót po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.

6.2 W dniu ustalonym przez Zamawiającego jako termin odbioru robót sporządzony zostanie protokół, zawierający wszelkie ustalenie dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie w trakcie odbioru wad.

6.3 Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

6.4 Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, są stałe i nie będą podlegały zmianom.

7.Informacje uzupełniające

7.1 Kryteria wyboru oferty: cena 100%

Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia(robocizna+materiały) oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu.

7.2 Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.

7.3Zalecana wizja lokalna w celu dokładnej wyceny zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą prowadzącą sprawę: Martyna Szabelska, tel. 89 642 71 67