

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Nadleśnictwa
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja , 07-300 Ostrów Mazowiecka
INWESTOR : Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja , 07-300 Ostrów Mazowiecka
DATA OPRACOWANIA : 13.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa			
1	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-04				
	analogia	89.711	m ²	89.711	
				RAZEM	89.711
2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-06				
	analogia	23.056	m ²	23.056	
				RAZEM	23.056
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	7*3*2	m ²	42.000	
		2.25*3+2.33*1.3	m ²	9.779	
		2.13*1.3*0.25	m ²	0.692	
		5.5*2.8*2	m ²	30.800	
		2.3*2.8	m ²	6.440	
				RAZEM	89.711
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	2.3*5.5+1.1*2.6+2.25*1.3+1.3*1.2+1.15+(2.25+2.3)*0.42	m ²	23.056	
				RAZEM	23.056
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
	analogia	7*3*2	m ²	42.000	
		2.25*3+2.33*1.3	m ²	9.779	
		2.13*1.3*0.25	m ²	0.692	
		5.5*2.8*2	m ²	30.800	
		2.3*2.8	m ²	6.440	
				RAZEM	89.711
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
	analogia	23.056	m ²	23.056	
				RAZEM	23.056
7	TZKNBK IX	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym listwa przysufitowa	m		
d.1	0406a/0406b				
	analogia	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2		Malowanie korytarzy (prawa strona od schodów) bez wyprawy z tynku żywicznego			
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(8.85+11.10)*2.0+1.1*1.45+(1.1+1.1+1.45)*1.45	m ²	46.788	
	piętro	(22+1.45)*2.6	m ²	60.970	
	parter			RAZEM	107.758
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	13.5*1.3+1.1*1.45	m ²	19.145	
	piętro	11*1.45	m ²	15.950	
	parter			RAZEM	35.095
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02				
	analogia	107.758	m ²	107.758	
				RAZEM	107.758
3		Remont łazienki			
3.1		Prace demontażowe			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.1	0354-07				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych	szt.		
d.3.1	0402-05	[2]	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 9	Demontaż łączników	szt.		
d.3.1	0401-07	[1]	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.3.1	1134-01	[2]	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek (glazura).	m ²	RAZEM	2.000
d.3.1	0819-15	(2.3*2+1.9*2+1.1*2+1.4*2)*2.82	m ²	37.788	
	minus otwory	-(1.6*3)	m ²	-4.800	
				RAZEM	32.988
16	KNR 4-01	Rozebranie płytek podłogowych	m ²		
d.3.1	0819-15				
	analogia	2.3*1.9+1.1*1.4	m ²	5.910	
				RAZEM	5.910
17	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5	kpl.		
d.3.1	0520-01	m2			
	analogia	[1]	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-02	Demontaż umywalki.	kpl.		
d.3.1	0235-06	[1]	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej.	szt.		
d.3.1	0132-01	[1]	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3.1	0235-08	[1]	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02	Demontaż bidetu	kpl.		
d.3.1	0235-02	[1]	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02	Demontaż baterii bidetowej	szt.		
d.3.1	0132-01	[1]	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kw	Demontaż zbiornika buforowego	szt		
d.3.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 4 km wraz z utylizacją.	m ³		
d.3.1	1101-03	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3.2		Okładziny ścian i podłóg			
25	KNR AT-40	Przygotowanie podłoża pod izolację - oczyszczenie i usunięcie resztek papy, gruzu , folii itp.z desek stropu	m ²		
d.3.2	0106-01	2.3*1.9+1.1*1.4	m ²	5.910	
				RAZEM	5.910
26	KNR AT-27	Sanitariaty - hydroizolacja posadzki wyk.na zimno z folii wodoszczelnej w płynie np. ATLAS WODER DUO A+B lub równoważna - pierwsza warstwa. Folię wodoszczelną nakładamy po wyschnięciu podkładu gruntującego (po 4-6godz.).Folię nakładamy pędzlem lub wałkiem. Wydajność 1,5kg /m2	m ²		
d.3.2	0401-03	2.3*1.9+1.1*1.4	m ²	5.910	
				RAZEM	5.910
27	KNR AT-27	Analogia. Wklejenie na styku izolowanej ściany z podłogą taśmy uszczelniającej izolację płynną np taśma uszczelniająca ATLAS. Taśmę należy wkleić w świeżo naniesioną masę izolacyjną WODER E	m		
d.3.2	0502-03	(2.3*2+1.9*2+1.1*2+1.4*2)-0.8*3	m	11.000	
				RAZEM	11.000
28	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 lub 33x33 cm	m ²		
d.3.2	0206-03	2.3*1.9+1.1*1.4	m ²	5.910	
				RAZEM	5.910
29	KNR AT-22	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.3.2	0101-03	((2.3*2+1.9*2+1.1*2+1.4*2)*2.82)-3*1.6	m ²	32.988	
				RAZEM	32.988
30	KNR AT-27	Sanitariaty - hydroizolacja ścian wyk.na zimno z folii wodoszczelnej w płynie np. ATLAS WODER DUO A+B lub równoważna - pierwsza warstwa. Folię wodoszczelną nakładamy po wyschnięciu podkładu gruntującego (po 4-6godz.).Folię nakładamy pędzlem lub wałkiem. Wydajność 1,5kg /m2	m ²		
d.3.2	0401-01	((2.3*2+1.9*2+1.1*2+1.4*2)*2.82)-3*1.6	m ²	32.988	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.3.2	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm lub o zmienionych wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym, . spoinowanie fugą wodoodporną. $((2.3*2+1.9*2+1.1*2+1.4*2)*2.82)-3*1.6$	m ² m ²	RAZEM 32.988	32.988
32 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.3*1.9+1.1*1.4	m ² m ²	RAZEM 5.910	5.910
33 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.3*1.9+1.1*1.4	m ² m ²	RAZEM 5.910	5.910
34 d.3.2	w materia- łach	Kratka wentylacyjna lakierowana 14x14cm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
3.3		Stolarka drzwiowa			
35 d.3.3	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych w gotowych otworach - ościeżnica drewniana regulowana z opaskami maskującymi regulowanymi po obu stronach ościeżnicy 1	szt. szt.	1.000	1.000
36 d.3.3	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 1-skrzydłowe, okleina w kolorze złocisty dąb, zawiasy 3 szt łożyskowane i regulowane w trzech płaszczyznach, skrzydło drzwiowe 90x200 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000
3.4		Instalacja grzejnikowa			
37 d.3.4	KNR-W 2-15 0418-03 analogia	Montaż grzejników dekoracyjnych - grzejniki Zamawiającego 1	szt. szt.	1.000	1.000
38 d.3.4	KNR-W 2-15 0412-02	Montaż zestawu termostaticznego do grzejników wraz z zestawem maskującym - zestaw Zamawiającego 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
3.5		Urządzenia sanitarne i armatura			
39 d.3.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Element montażowy - stelaż do miski ustępowej montowany przy ścianie masywnej typu np Koło Technic lub równoważny 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
40 d.3.5	NNRNKB 202 2028-04 analogia	obudowa płami g-k stelaży 2.5	m ² m ²	RAZEM 2.500	2.500
41 d.3.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp wiszący 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
42 d.3.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych - chromowany 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
43 d.3.5	KNNR 4 0230-02	Umywalka porcelanowa nadblatowa na blacie z konglomeratu 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
44 d.3.5	KNR 2-02 2103-04	Analogia. Błat z konglomeratu szerokości 60cm i długości 2,50m 1.2	m m	1.200	1.200
45 d.3.5	KNNR 4 0137-02 analogia	Bateria umywalkowa z czujnikiem ruchu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KW	Wykonanie otworów w blacie z konglomeratu	szt		
d.3.5	analiza indywidualna		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
47	kalk. własna	Montaż akcesorii łazienkowych - uchwyt na papier 1 szt, dozownik na mydło 1 szt, wieszak na ręcznik 1 szt, lustro w ramie nad umywalkami o wym.120x50cm	kpl.		
d.3.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.6		Urządzenia elektryczne			
48	KNNR 5	Oprawa oświetleniowa przykręcana - plafoniera szczelna IP54 max 60W	kpl.		
d.3.6	0502-02		kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
49	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne IP44	szt.		
d.3.6	0308-05		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
50	KNNR 5	Łącznikii instalacyjne natynkowe hermetyczne jednobiegunowe	szt.		
d.3.6	0307-01		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
4		Remont pomieszczeń biurowych			
4.1		Pokój 1			
51	KW	Demontaż i wyniesienie mebli	kpl		
d.4.1	analiza indywidualna		kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
52	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
d.4.1	0506-06		szt	4.000	
	analogia	4		RAZEM	4.000
53	KNR-W 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.4.1	0817-05		m	20.000	
	analogia	20		RAZEM	20.000
54	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek paneli podłogowych wraz z warstwami izolacyjnymi	m ²		
d.4.1	0819-05		m ²	20.160	
	analogia	20.16		RAZEM	20.160
55	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.4.1	1122-02		szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
56	KW	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.4.1	analiza indywidualna		m ³	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
57	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.4.1	0830-04		m ²	48.600	
	analogia	48.6		RAZEM	48.600
58	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.4.1	0830-06		m ²	20.160	
	analogia	20.16		RAZEM	20.160
59	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.1	202 1134-02		m ²	48.600	
		48.6		RAZEM	48.600
60	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.1	202 1134-01		m ²	20.160	
		20.16		RAZEM	20.160
61	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami latekspwymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4.1	1204-02		m ²	42.000	
	analogia	7*3*2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	42.000
d.4.1	1204-01				
	analogia	20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
63	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.4.1	0606-01				
	analogia	20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
64	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe mata pod panele	m ²		
d.4.1	0609-05				
		20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
65	KNR-W 2-02	Układanie paneli podłogowych	m ²		
d.4.1	1122-04				
	analogia	20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
66	KNR-W 2-02	Panele - cokół	m		
d.4.1	1122-05				
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
67	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.4.1	0502-03				
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
d.4.1	0308-01				
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
69	KNNR 5	Gniazdo internetowe RJ45	szt.		
d.4.1	0308-01				
	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4.2		Pokój 2			
70	KW	Demontaż i wyniesienie mebli	kpl		
d.4.2	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
d.4.2	0506-06				
	analogia	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR-W 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.4.2	0817-05				
	analogia	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
73	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek paneli podłogowych wraz z warstwami izolacyjnymi	m ²		
d.4.2	0819-05				
	analogia	11.13	m ²	11.130	
				RAZEM	11.130
74	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.4.2	1122-02				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
75	KW	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.4.2	analiza indywidualna				
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
76	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4.2	202 1134-02				
		18.49	m ²	18.490	
				RAZEM	18.490
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4.2	202 1134-01				
		11.13	m ²	11.130	
				RAZEM	11.130

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 18.49	m ² m ²	 18.490	 18.490
79 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 11.13	m ² m ²	 11.130	 11.130
80 d.4.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18.49	m ² m ²	 18.490	 18.490
81 d.4.2	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.13	m ² m ²	 11.130	 11.130
82 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 18.49	m ² m ²	 18.490	 18.490
83 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.13	m ² m ²	 11.130	 11.130
84 d.4.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 11.13	m ² m ²	 11.130	 11.130
85 d.4.2	KNR-W 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe mata pod panele 11.13	m ² m ²	 11.130	 11.130
86 d.4.2	KNR-W 2-02 1122-04 analogia	Układanie paneli podłogowych 20.16	m ² m ²	 20.160	 20.160
87 d.4.2	KNR-W 2-02 1122-05	Panele - cokół 12	m m	 12.000	 12.000
88 d.4.2	KNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
89 d.4.2	KNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
4.3		Pozostałe pokoje i korytarz		RAZEM	9.000
90 d.4.3	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 9	m ² m ²	 9.000	 9.000
91 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 9	m ² m ²	 9.000	 9.000
92 d.4.3	KNR-W 9 0506-06 analogia	Demontaż opraw oświetleniowych 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
93 d.4.3	KNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 12	kpl. kpl.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000