R10 - P1
km 0+000

NASYP
[m²]
0.60



POZIOM PORÓWNAWCZY 20.00 m n.p.m.					
ISTN. RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	24.79	24.48	24.02	24.53	24.53
ODLEGŁOŚĆ ISTN. [m]	0.00	3.97	5.00	6.47	10.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE [m n.p.m.]		24.48		24.48	
ODLEGŁOŚĆ PROJ.[m]		3.97		6.33	

R10 - P3
km 0+040

NASYP
[m²]
0.00



POZIOM PORÓWNAWCZY 20.00 m n.p.m.					
ISTN. RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	24.76	24.76	24.40	24.78	24.78
ODLEGŁOŚĆ ISTN. [m]	0.00	4.13	5.00	6.06	10.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE [m n.p.m.]					
ODLEGŁOŚĆ PROJ.[m]					

R10 - P2
km 0+021

NASYP
[m²]
0.00



POZIOM PORÓWNAWCZY 20.00 m n.p.m.					
ISTN. RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	24.67	24.57	24.29	24.60	24.62
ODLEGŁOŚĆ ISTN. [m]	0.00	3.58	5.00	6.13	10.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE [m n.p.m.]					
ODLEGŁOŚĆ PROJ.[m]					

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska Fundusz Spójności

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZENERIS PROJEKTY SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEGRÓD W OBSZARZE NATURA 2000 TORFOWISKO POBŁOCKIE PLH220042

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA
REGIONALNA DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU
UL. CHMIELNA 54/57
80-748 GDAŃSK

ADRES INWESTYCJI:
JEDNOSTKA EWID.: 221204_2
OBRĘB: 0014 POBŁOCIE, 0017 RZUSZCZE
GMINA: GŁÓWCZYCE
POWIAT: SŁUPSKI
WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE

NR UMOWY:
NR 54/2020 Z DNIA 18.09.2020 r.

NR PROJEKTU: 2020/23

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**

PROJEKTANT: mgr inż. MICHAŁ PAWLIK
upr. w specj. inż. hydrotech. nr WKP/0105/POOH/18
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ŁUKASZ URBAŃSKI
upr. w specj. inż. hydrotech. nr WKP/0381/POOH/19
PODPIS:

OPRACOWUJĄCY: mgr inż. ALEKSANDRA GRZEMSKA
PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY ROWU R10 - PRZEGRODA NR 6

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
11.2020 r.	1:100/100	4.6	