

Załącznik nr 6 - ocena wpływu inwestycji z załącznika nr 4 projektu PPNW.

L.p.	Nazwa działania	Obszar dorzecza	Region wodny	właściwy RZGW	Kod ajcwp	Kod jcwpd	Województwo	Powiat	Gmina	Nazwa cieku wg MPHP	Kilometr cieku	Uwzględniono w PPSS	Nr załącznika do PPSS	Uwzględniono w aPZRP	PRIORYTET REALIZACJI	występowanie obszarów Natura 2000 (rodzaj i nazwa obszaru)	występowanie pozostałych form ochrony przyrody (nazwa)	korytarze ekologiczne
1	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780-7+350 i c.Mokrznia (p.Błędowski)w km 3+790-4+420 w m.Niegowonice w gm.Łazy pow.zawierciański i w m.Dąbrowa Górnicza, woj.śląskie	Wisły	Małej Wisły	Gliwice	PLRW2000062128329	PLGW2000130	śląskie	zawierciański	Łazy	c.Mokrznia p.Strumień Błędowski	Strumień Błędowski w km 5+780 - 7+350 Mokrznia w km 3+790 - 4+420	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki	nie występują
2	Odbudowa koryta rzeki Białej w km 7+050 - 8+740 wraz z odbudową stopni w km 7+480 i 8+620	Wisły	Małej Wisły	Gliwice	PLRW20000421149	PLGW2000157	śląskie	bielski	Czechowice-Dziedzice, Bestwina	Biała	7+050 - 8+740	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują
3	Przebudowa jazu piętrzącego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	Wisły	Małej Wisły	Gliwice	PLRW200006211151	PLGW2000162	śląskie	cieszyński	Skoczów	Mała Wisła	73+777	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
4	Modernizacja obiektów zb. wodnego Wisła Czarne - drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów etap I	Wisły	Małej Wisły	Gliwice	PLRW2000042111353	PLGW2000162	śląskie	cieszyński	Wisła	Wisła	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	nie występują	PK Beskidu Śląskiego Rezerwat Wisła	Górna Wisła - Babia Góra
5	Modernizacja obiektów zb. wodnego Wisła Czarne - drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów Etap II	Wisły	Małej Wisły	Gliwice	PLRW2000042111353	PLGW2000162	śląskie	cieszyński	Wisła	Wisła	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	nie występują	PK Beskidu Śląskiego Rezerwat Wisła	Górna Wisła - Babia Góra
6	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780 – 7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790 – 5+490 w m. Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie	Wisły	Małej Wisły	Gliwice	PLRW2000062128329	PLGW2000130	śląskie	Dąbrowa Górnicza	Dąbrowa Górnicza	Strumień Błędowski, Mokrznia (Potok Błędowski)	brak danych	tak	2	nie	najwyższy	SOO Łąki Dąbrowskie	OCHK Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawk	nie występują
7	Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20000621639	PLGW2000100	świętokrzyskie	jędrzejowski	a) Małogoszcz, b) Oksa, c) Oksa, e) Oksa, f)Małogoszcz	rz. Lipnica:w km 3+000 - 9+500 z dopływem Strugi Wygnanów w km 0+000 - 0+500	a) 3+984; b) 5+665; c) 7+552; d) 8+343; e) 9+139; f) 0+297	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Dolina Białej Nidy	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	nie występują
8	Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych poprzez stabilizację dna potoku Paleśnianka w m. Bieśnik, Borowa, Olszowa, gmina Zakliczyn	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200004214769	PLGW2000150	małopolskie	tarnowski	Zakliczyn	Potok Paleśnianka	7+800 -8+300	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	Ciężkowicko-Rożnowski PK	Bieszczady-Gorce - środek 1
9	Odbudowa zniszczonych stopni w korycie rzeki Skawinki wraz z udrożnieniem barier migracyjnych w km. 3+500, 20+700, 20+850,21+481, gm.Skawina, msc. Skawina, gm Sułkowice, msc. Biertowice	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000072135659	PLGW2000160	małopolskie	krakowski	Skawina, Sułkowice	Skawinka	3+500 20+700 20+850 21+481	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują
10	Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych poprzez przywrócenie funkcjonalności i rozbudowę systemu nawodnieni melioracji szczegółowej w m. Czarny Dunajec, Wróblówka, Dział, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200004214119	PLGW2000165	małopolskie	nowotarski	Czarny Dunajec	Doprowadzalnik (sztuczny ciek)	0+000-6+225	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	OSO Torfowiska Orawsko-Nowotarskie SOO Torfowiska Orawsko-Nowotarskie	OCHK Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu	nie występują
11	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Brzeźnickiego w km 2+60-4+500 poprzez remont stopni	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20000921353899	PLGW2000159	małopolskie	wadowicki	Brzeźnica	Brzeźnicki	Potok: 2+620-4+400, stopnie: 3+267, 3+374, 3+492, 3+695, 3+935, 4+182, 4+320	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
12	Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Brzeźnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Imielno i Jędrzejów, woj. świętokrzyskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200006216529	PLGW2000100	świętokrzyskie	jędrzejowski	a) Imielno, b) Jędrzejów, c) Jędrzejów	rz. Brzeźnica	a) 1+675; b) 9+238; c) 11+494	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	Dolina Nidy
13	Przebudowa jazu na rz. Nidzicy w m. Kamyszów, gm. Kazimierza Wielka	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200011213989	PLGW2000114	świętokrzyskie	kazimierski	Kazimierza Wielka	Nidzica	22+390	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
14	Zwiększenie retencji korytowej w zlewni rzeki Sanicy poprzez remont istniejących jazów w km 2+800, 6+340, 7+820, 8+280, 16+750	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000062178849	PLGW2000115	świętokrzyskie	buski	Stopnica, Gnojno	Sanica	2+800 6+340 7+820 8+280 16+750	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Ostoja Szaniecko-Solecka	OCHK Chmielnicko-Szydłowski	nie występują
15	Zwiększenie retencji korytowej w zlewni rzeki Opatówki poprzez remont istniejącego jazu w km 21+550	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200006231499	PLGW2000117	świętokrzyskie	sandomierski	Wilczyce	Opatówka	21+550 (MPHP 21+784)	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
16	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku bez nazwy dopływu Glinnej w gminie Jeleśnia	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000042132499	PLGW2000158	śląskie	żywiecki	Jeleśnia	pot. Bez nazwy, dopływ Glinnej	0+225	tak	2	nie	umiarkowany	SOO Beskid Żywiecki	Żywiecki PK	nie występują
17	Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap 1	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121699	PLGW2000100	świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów	Nida z dopływami	brak danych	tak	1	nie	niski	SOO Ostoja Sobkowsko - Korytnicka OSO Dolina Nidy SOO Ostoja Nidziańska SOO Dolina Mierzawy	Włoszczowsko - Jędrzejowski OCHK, Nadnidziański PK, Nadnidziański OCHK, Miechowsko - Działoszycki OCHK, Chęcińsko-Kielecki OCHK	nie występują
18	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz – Krzna, gm. Łęczna, pow. łęczyński, obiekt 3 – grobla zbiornika Dratów w km 2+137-3+340	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Lublin	PLRW2000042132499	PLGW200090	lubelskie	łęczyński	Łęczna	zbiornik systemu KW-K	brak danych	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują
19	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Bydgoszcz	PLRW2000042132499	PLGW600035	kujawsko pomorskie	nakielski	Kcynia	Kcynka	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
20	Budowa zbiornika wodnego „Wierna Rzeka" na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200003216299	PLGW2000101	świętokrzyskie	kielecki	Łopuszno	Łososina	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
21	Budowa zbiornika retencyjnego „Żelazówka" w km 18+259 rzeki Breńka	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200010217419	PLGW2000133	małopolskie	dąbrowski	Dąbrowa Tarnowska	Breńka	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
22	Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW20001121699	PLGW2000100	świętokrzyskie	pińczowski	Pińczów	Nida	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Nidy SOO Ostoja Nidziańska	Nadnidziański PK	Dolina Nidy
23	Odtworzenie retencji dolinowej na prawym brzegu rzeki Czarnej przy ujściu do Wisły wraz z modernizacją prawego wału na rzece Czarna Staszowska w km 1+950 - 2+500	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW20001221799	PLGW2000115	świętokrzyskie	staszowski	Połaniec	Czarna	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisły
24	Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW20001121699	PLGW2000100	świętokrzyskie	jędrzejowski	Sobków	Nida	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Nidy SOO Ostoja Sobkowsko-Korytnicka	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	Dolina Nidy
25	Budowa zbiornika wodnego na Tusznicy	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000052138997	PLGW2000161	małopolskie	wielicki	Kłaj	Tusznica	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują
26	Budowa zbiornika małej retencji Grodna na potoku Grodna w km 2+519 w m. Siołkowa i Biała Niżna	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000072148579	PLGW2000150	małopolskie	nowosądecki	Grybów	Grodna	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
27	Budowa zbiornika Joniny	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000042148699	PLGW2000150	małopolskie	tarnowski	Ryglice	Dopływ spod Pustej Góry	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Pogórza Ciężkowickiego	nie występują
28	Rozbudowa zbiornika wodnego na Potoku Gromieckim z rozbudową pompowni Gromiec, miejscowości Gromiec, gm. Libiąż	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW200006213329	PLGW2000147	małopolskie	chrzanowski	Libiąż	Potok Gromiecki	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują
29	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawinki - budowa 4 zbiorników: Gościbia, Jastrząbka, Głogoczówka, Cedron, budowa bulwarów i obwałowań	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000092135699	PLGW2000160	małopolskie	krakowski	Skawina, Sułkowice	Skawinka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
30	Budowa zbiornika wodnego Trąbki na Potoku Królewskim	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000062138929	PLGW2000161	małopolskie	wielicki	Biskupice	Królewski Potok	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują
31	Budowa zbiornika wodnego w Grybowie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000072148579	PLGW2000150	małopolskie	nowosądecki	Grybów	Biała	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	wysoki	OSO Beskid Niski SOO Biała Tarnowska	OCHK Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu	nie występują

32	Budowa zbiornika "Stradomka Kamyk" na rzece Stradomka	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000072138899	PLGW2000161	małopolskie	bocheński	Łapanów	Stradomka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	OCHK Zachodniego Pogórza Wiśnickiego	Puszcza Niepołomicka	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
33	Budowa zbiornika "Stradomka Lubomierz" na rzece Stradomka	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000072138899	PLGW2000161	małopolskie	myślenicki	Raciechowice	Stradomka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Zachodniego Pogórza Wiśnickiego	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
34	Budowa zbiornika "Stradomka Zegartowice" na rzece Stradomka	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000072138899	PLGW2000161	małopolskie	myślenicki	Raciechowice	Stradomka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	SOO Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
35	Budowa zbiornika "Łężkowice" (nr 116)	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000052138997	PLGW2000161	małopolskie	wielicki	Kłaj	Dopływ w Łężkowicach	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
36	Budowa zbiornika "Krzczonówka" na potoku Krzczonówka	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000042138599	PLGW2000161	małopolskie	myślenicki	Pcim	Krzczonówka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	wysoki	nie występują	nie występują	Beskidy Zachodnie - 2	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
37	Zbiornik na Skawicy	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	RW2000042134499	PLGW2000159	małopolskie	suski	Zawoja	Skawica	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	wysoki	nie występują	ZPK Dolina Skawicy	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
38	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+954	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121392999	PLGW2000132	małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko	Dopływ z Mniszowa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
39	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+954	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121392999	PLGW2000132	małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko	Dopływ z Mniszowa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
40	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+954	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121392999	PLGW2000132	małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko	Dopływ z Mniszowa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
41	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+954	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121392999	PLGW2000132	małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko	Dopływ z Mniszowa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
42	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+954	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121392999	PLGW2000132	małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko	Dopływ z Mniszowa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
43	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+95	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121392999	PLGW2000132	małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko	Dopływ z Mniszowa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
44	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku 'Dopływ z Mniszowa' nazwa potoczna 'Szpitarka' odcinek 0+000 - 6+954	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20001121392999	PLGW2000132	małopolskie	proszowicki	Nowe Brzesko	Dopływ z Mniszowa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
45	Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach 'Lipnica' i 'Mniszek', gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200006216159	PLGW2000100	świętokrzyskie	jędrzejowski	Małogoszcz	Nida Biała	brak danych	tak	2	nie	wysoki	SOO Dolina Białej Nid	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
46	Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach 'Lipnica' i 'Mniszek', gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200006216159	PLGW2000100	świętokrzyskie	powiat jędrzejowski	Oksa	Nida Biała	brak danych	tak	2	nie	wysoki	SOO Dolina Białej Nid	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
47	Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach 'Lipnica' i 'Mniszek', gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20000621639	PLGW2000100	świętokrzyskie	powiat jędrzejowski	Małogoszcz	Lipnica	brak danych	tak	2	nie	niski	SOO Dolina Białej Nid	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
48	Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach 'Lipnica' i 'Mniszek', gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20000621639	PLGW2000100	świętokrzyskie	powiat jędrzejowski	Sobków	Rudka	brak danych	tak	2	nie	niski	SOO Dolina Białej Nid	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
49	Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach 'Lipnica' i 'Mniszek', gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20000621616	PLGW2000100	świętokrzyskie	powiat jędrzejowski	Małogoszcz	Grabówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
50	Przebudowa jazu wraz z udrożnieniem powyżej jazu na pot. Łużnianka w m. Łużna, gm. Łużna	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000042148529	PLGW2000150	małopolskie	gorlicki	Łużna	Łużnianka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
51	Odtworzenie kanału Młynówka dopływu rzeki Wschodniej	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200006217889	PLGW2000115	świętokrzyskie	staszowski	Oleśnica	Wschodnia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Solecko-Pacanowski	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
52	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000042132499	PLGW2000158	śląskie	żywiecki	Jeleśnia	potok Sopotnia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	SOO Beskid Żywiecki	Żywiecki PK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
53	Przebudowa przepompowni w miejscowości Mędrzechów, gm. Merzechów, pow. dąbrowski	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW20000921729	PLGW2000133	małopolskie	dąbrowski	Mędrzechów	Kanał Zyblikiewicza II	0+700	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
54	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nidzicy w km 42+000 poprzez przebudowę jazu w msc. Nieszków, gm. Słaboszów, woj. małopolskie	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200011213989	PLGW2000114	małopolskie	miechowski	Słaboszów	Nidzica	42+000	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
55	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Stryszówka w m. Stryszów, gm. Stryszów	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000042134369	PLGW2000159	małopolskie	wadowicki	Stryszów	Stryszówka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
56	Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych poprzez przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni potoku Gnojskiego: zlewni potoku Gnojskiego w km 0+000- 9+204	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000052138997	PLGW2000161	małopolskie	wielicki	Gdów	Gnojski	0+000 - 9+204	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
57	Poprawa warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych poprzez przywrócenie funkcjonalności i zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni potoku Królewskiego zlewni potoku Królewskiego w km 0+000- 17+472	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW2000052138997	PLGW2000161	małopolskie	wielicki	Gdów, Biskupice	Królewski	0+000 - 17+472	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
58	Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Białej Nidy poprzez przystosowanie przepompowni nawadniającej w m. Popowice do nawodnienia obiektu melioracyjnego "Tyniec - Popowice" na terenie gm. Oksa, woj. Świętokrzyski	Wisły	Górnej-Zachodniej Wisły	Kraków	PLRW200006216159	PLGW2000100	świętokrzyskie	jędrzejowski	Oksa	Biała Nida	34+000 - 34+200	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	SOO Dolina Białej Nidy	OCHK Włoszczowsko-Jędrzejowski	Dolina Nidy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
59	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tartaczny poprzez odbudowę budowli piętrzącej oraz budowę zbiornika	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010227469	PLGW2000136	podkarpackie	leżajski	Leżajsk	Tartaczny	1+100-1+200	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	nie występują	OCHK Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
60	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żupawka - Dąbrówka poprzez odbudowę budowli	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010219669	PLGW2000135	podkarpackie	tarnobrzeski	Grębów	Żupawka-Dąbrówka	6+140	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Sandomierska	nie występują	Roztocze-Bieszczady	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
61	Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zbiornika Niedźwiadek	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010227439	PLGW2000136	podkarpackie	rzeszowski	Sokołów Małopolski	Trzybnik	2+425	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
62	Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wirowa poprzez odbudowę budowli	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW20001122829	PLGW2000120	lubelskie	biłgorajski	Obsza	Wirowa	6+600	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Puszcza Solska SOO Uroczyska Puszczy Solskiej	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
63	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Strzyganka poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200011226899	PLGW2000153	podkarpackie	przeworski	Przeworsk	Strzyganka	4+042 6+181 6+561 7+093	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
64	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Żołynianka poprzez remont stopnia wodnego oraz budowę zbiornika w km 3+262 - 3+430 w m. Żołynia	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW2000102267729	PLGW2000153	podkarpackie	łańcucki	Żołynia	Żołynianka	3+262 3+430	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Nizina Sandomierska	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
65	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Żołynianka poprzez budowę jazu oraz budowę zbiornika w km 4+700 - 4+970 w m. Żołynia	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW2000102267729	PLGW2000153	podkarpackie	łańcucki	Żołynia	Żołynianka	4+700 4+970	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
66	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Ruda poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218949	PLGW2000134	podkarpackie	mielecki	Przecław	Ruda	3+291 3+717 3+846 5+173	nie	nie dotyczy	nie	niski	SOO Dolna Wisłoka z Dopływami	OCHK Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu	Roztocze-Bieszczady	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
67	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Kiełkowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218969	PLGW2000134	podkarpackie	mielecki	Mielec	Kiełkowski	1+313 2+746	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
68	Zwiększenie zdolności retencyjnej potoku Przykopa poprzez odbudowę budowli piętrzącej	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010225749	PLGW2000136	podkarpackie	przeworski	Tryńcza	Przykopa	9+292	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
69	Zwiększenie zdolności retencyjnej potoku Olchowiec poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010225589	PLGW2000136	podkarpackie	jarosławski	Wiązownica	Olchowiec	5+624 8+068	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy

70	Zwiększenie zdolności retencyjnej potoku Stawisko poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW2000092254529	PLGW2000136	podkarpackie	jarosławski	Radymno	Stawisko (Jaworowski)	4+677 3+209 1+300	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Nizina Sandomierska	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
71	Zwiększenie zdolności retencyjnej potoku Grodzisko poprzez odbudowę budowli piętrzącej	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200009225469	PLGW2000136	podkarpackie	jarosławski	Laszki	Grodzisko	4+642	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
72	Budowa zbiornika Kąty Myscowa	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200004218153	PLGW2000151	podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród	Wisłoka	brak danych	tak	1	tak	wysoki	SOO Wisłoka z Dopływami SOO Ostoja Magurska SOO Łysa Góra OSO Beskid Niski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
73	Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200011226739	PLGW2000153	podkarpackie	łańcucki	Czarna	Pogwizdówka	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	KIP	Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie"	01.2020	Nie	Nie	Brak wpływu - możliwy jest jedynie lokalny wpływ w czasie prowadzenia robót.
74	Budowa wielozadaniowego zbiornika DUKLA na Jasiołce	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007218499	PLGW2000151	podkarpackie	krośnieński	Dukla	Jasiołka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	najwyższy	OSO Beskid Niski SOO Ostoja Jaśliska Jasiołka	OCHK Beskidu NiskiegoJaśliski PK	Bieszczady-Ostoja Magurska	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
75	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wiśniowa na cieku Szufnarówka, gm. Wiśniowa, woj. Podkarpackie	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007226399	PLGW2000152	podkarpackie	strzyżowski	Wiśniowa	Szufnarówka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	SOO Wisłok Środkowy z Dopływami	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
76	Budowa wielofunkcyjnego zbiornika na rzece San w miejscowości Temeszów	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW20000822379	PLGW2000154	podkarpackie	brzozowski	Dydnia	San	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Góry Słonne SOO Rzeka San Ostoja Góry Słonne	OCHK Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu PK Gór Słonnych	Bieszczady-Gorce - wschód Góry Słonne	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
77	Budowa wielozadaniowego zbiornika na potoku Tyrawka w miejscowości Tyrawa Wołoska.	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007233299	PLGW2000168	podkarpackie	sanocki	Tyrawa Wołoska	Tyrawka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Góry Słonne	PK Gór Słonnych	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
78	Budowa zbiornika na rzece Bednarka, w km 5+800	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007218299	PLGW2000151	podkarpackie	jasielski	Jasło	Bednarka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
79	Budowa zbiornika na rzece Czermianka, w km 6+700	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007218299	PLGW2000151	małopolskie	tarnowski	Szerzyny	Czermianka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	PK Pasma Brzanki	Bieszczady-Gorce - środek 1	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
80	Budowa zbiornika na rzece Moszczanka, w km 8+400	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW2000072182749	PLGW2000151	małopolskie	gorlicki	Moszczenica	Moszczanka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
81	Budowa zbiornika na rzece Swoszowianka, w km 1+700	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007218299	PLGW2000151	małopolskie	tarnowski	Szerzyny	Swoszowianka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	PK Pasma Brzanki	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
82	Budowa zbiornika na potoku Grabówka w miejscowości Grabówka	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007226499	PLGW2000152	podkarpackie	brzozowski	Dydnia	Niebocki Potok	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	Bieszczady-Gorce - wschód	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
83	Budowa wielozadaniowego zbiornika na rzece Osława w miejscowości Czaszyn.	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW20000422299	PLGW2000168	podkarpackie	sanocki	Zagórz	Osława	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	SOO Dorzecze Górnego Sanu	OCHK Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu OCHK Beskidu Niskiego	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
84	Budowa zbiornika na rzece Sanoczek w miejscowości Podgaj	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW20000722329	PLGW2000168	podkarpackie	sanocki	Sanok	Sanoczek	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	SOO Dorzecze Górnego Sanu	OCHK Beskidu Niskiego	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
85	Budowa wielozadaniowego zbiornika na rzece Iwełka w km 4+500	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	RW200007218199	PLGW2000151	podkarpackie	jasielski	Nowy Żmigród	Iwełka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	SOO Wisłoka z dopływami	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
86	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarny poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200007218499	PLGW2000151	podkarpackie	jasielski	Tarnowiec	Potok Czarny	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
87	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarny poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200007218499	PLGW2000151	podkarpackie	powiat jasielski	Tarnowiec	Potok Czarny	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
88	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Duża	brak danych	tak	2	nie	niski	SOO Dolna Wisłoka z Dopływami	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
89	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Duża	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
90	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Mała	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
91	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Mała	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
92	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Mała	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
93	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Mała	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
94	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Mała	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
95	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Mała	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
96	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Tuszymka Duża - Tuszymka Mała poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218929	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Sędziszów Małopolski	Tuszymka Mała	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
97	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Przyrwa poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010227149	PLGW2000136	podkarpackie	leżajski	Leżajsk	Przyrwa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
98	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Przyrwa poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010227149	PLGW2000136	podkarpackie	powiat leżajski	Leżajsk	Przyrwa	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
99	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Trześniówka poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200011219699	PLGW2000135	podkarpackie	Tarnobrzeg	Tarnobrzeg	Trześniówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
100	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200011218899	PLGW2000134	podkarpackie	mielecki	Przecław	Potok Rzochowski	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
101	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218949	PLGW2000134	podkarpackie	powiat mielecki	Przecław	Potok Rzochowski	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
102	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218949	PLGW2000134	podkarpackie	powiat mielecki	Przecław	Potok Grądzki	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
103	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218949	PLGW2000134	podkarpackie	powiat mielecki	Przecław	Potok Grądzki	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
104	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Rzochowskiego i potoku Grądzkiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010218949	PLGW2000134	podkarpackie	powiat mielecki	Przecław	Potok Grądzki	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
105	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Barcówka poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW20001022929	PLGW2000119	podkarpackie	niżański	Nisko	Barcówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Sandomierska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
106	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Orlisko poprzez odbudowę budowli piętrzącej	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW2000102198929	PLGW2000135	podkarpackie	tarnobrzeski	Gorzyce	Orlisko	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
107	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wielopolki poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200007218899	PLGW2000134	podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie	Wielopolka	brak danych	tak	2	nie	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
108	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wielopolki poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200007218899	PLGW2000134	podkarpackie	powiat ropczycko-sędziszowski	Wielopole Skrzyńskie	Wielopolka	brak danych	tak	2	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
109	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mrowla poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW20001022669	PLGW2000153	podkarpackie	rzeszowski	Świlcza	Mrowla	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
110	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
111	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	powiat biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy

112	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	powiat biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
113	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	powiat biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
114	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	powiat biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
115	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	powiat biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
116	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	powiat biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
117	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010228769	PLGW2000120	lubelskie	powiat biłgorajski	Potok Górny	Borowina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
118	Budowa zbiornika na rzece Przyrwa w km ok. 5+500	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200011219849	PLGW2000135	podkarpackie	stalowowolski	Dzików	Przyrwa	km ok 5+500	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	OSO Puszcza Sandomierska	nie występują	Roztocze-Bieszczady	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
119	Budowa zbiornika na rzece Przyrwa w km ok. 26+450	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW2000102198431	PLGW2000135	podkarpackie	kolbuszowski	Kolbuszowa	Przyrwa	km ok 26+450	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
120	Budowa zbiornika na rzece Łęg w km ok. 35+500	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200011219899	PLGW2000135	podkarpackie	stalowowolski	Bojanów	Łęg	35+500	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	OSO Puszcza Sandomierska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
121	Budowa Zbiornika retencyjnego na rzece Jeżówka (Głęboka)	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW200010227899	PLGW2000136	podkarpackie	niżański, rzeszowski	Jeżowe, Kamień	Głęboka (Jeżówka)	7+900 - 9+220	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Sandomierska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
122	Budowa 3 zbiorników retencyjnych tj.: nr 1 w miejscowości Kopcie-Tęcze, nr 2 w miejscowościach Piertopole i Rusinów oraz nr 3 w miejscowości Kolbuszowa w dolinie rzeki Łęg, pow. Kolbuszowski	Wisły	Górnej-Wschodniej Wisły	Rzeszów	PLRW2000102198199; PLRW200011219899	PLGW2000135	podkarpackie	kolbuszowski	Dzikowiec, Majdan Królewski, Kolbuszowa	Łęg		nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	OSO Puszcza Sandomierska	Sokołowsko-Wilczowolski OChK	Roztocze-Bieszczady	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
123	Odbudowa zastawki w km 2+076 rzeki Filipinka	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001023729	PLGW200087	mazowieckie	zwoleński	Zwoleń	Filipinka	2+076	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
124	Budowa jazu w km 64+220 rzeki Radomka, gm. Przytyk	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200011252599	PLGW200087	mazowieckie	radomski	Przytyk	Radomka	64+220	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
125	Odbudowa jazu w km 15+593 rzeki Słudwia	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001627249	PLGW200063	łódzkie	łowicki	Zduny	Słudwia	15+593	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Doliny Przysowy i Słudwi	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
126	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej poprzez rozbudowa budowli piętrzącej - zastawki w km: 19+680 .	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001025869	PLGW200065	mazowieckie	grójecki	Jasieniec	Czarna	19+680	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
127	Retencjonowanie wody na rz. Rakutówka w km 28+910 gm. Gostynin, pow.Gostynin	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200015278887	PLGW200047	mazowieckie	gostyniński	Gostynin	Rakutówka	28+910	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	Gostynińsko-Włocławski PK	Dolina Wisły-Kampinoski PN	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
128	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Ryksa poprzez rozbudowa budowli piętrzącej - jazu w km 1+670	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200012275999	PLGW200048	mazowieckie	płocki	Mała Wieś	Ryksa	1+670	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OChK Nadwiślański (powiat płocki, płocki i sochaczewski)	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
129	Zbiornik Osięciny w km 77+980 rzeki Zgłowiączka	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000112789	PLGW200047	kujawsko pomorskie	radziejowski	Osięciny	Rzeka Zgłowiączka (Kanał Głuszyński),	77+980	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	Gopło	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
130	Przebudowa jazu na rzece Szkotówce w km 25+157, gm. Kozłowo, pow. nidzicki	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001626829	PLGW200049	warmińsko-mazurskie	nidzicki	gm. Kozłowo	Szkotówka	25+157	nie	nie dotyczy	tak	najwyższy	nie występują	OChK Doliny Rzeki Nidy i Szkotówki	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
131	Odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie w km 1+982, gm. Raciąż, pow. płoński	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000152687231	PLGW200049	mazowieckie	płoński	Raciąż	Potok Zadębie	1+982	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OChK Nadwkrzański	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
132	Odbudowa jazu na rzece Płonce w km 18+231, gm. Płońsk, pow. płoński	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000102687679	PLGW200049	mazowieckie	płoński	Płońsk	Płonka	18+231	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
133	Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000102687679	PLGW200049	mazowieckie	płoński	Płońsk	Żurawianka Główna	0+507	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
134	Odbudowa jazu na rzece Raciążnicy w km 30+430, gm. Raciąż, pow. płoński	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000162687259	PLGW200049	mazowieckie	płoński	Raciąż	Raciążnica	30+430	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
135	Modernizacja jazu na rz. Rajska w km 2+666	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010254534529	PLGW200084	łódzkie	piotrkowski	Rozprza	Rajska	2+666	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
136	Modernizacja jazu na rz. Czarna Maleniecka w km 29+898	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000062544799	PLGW200085	łódzkie	opoczyński	Żarnów	Czarna Maleniecka	29+898	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Dolina Czarnej	OChK Pilczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
137	Odbudowa stopnia z piętrzeniem w km 7+378 rzeki Fiszor Środkowy	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001226714979	PLGW200055	mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie	Fiszor Środkowy	7+378	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Dolina Dolnego Bugu SOO Ostoja Nadbużańska	nie występują	Dolina Dolnego Bugu	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
138	Odbudowa zastawki na rz. Fiszor Środkowy w km 11+017 w miejscowości Zabrodzie, gm Zabrodzie, pow. wyszkowski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001026714969	PLGW200055	mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie	Fiszor Środkowy	11+017	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
139	Odbudowa zastawki na rz. Fiszor Środkowy w km 11+770 w miejscowości Zabrodzie, gm Zabrodzie, pow. wyszkowski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001026714969	PLGW200055	mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie	Fiszor Środkowy	11+770	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
140	Odbudowa zastawki na rz. Fiszor Prawy w km 2+170 w miejscowości Anastazew, gm Zabrodzie, pow. wyszkowski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001026714969	PLGW200055	mazowieckie	wyszkowski	Zabrodzie	Fiszor Prawy	2+170	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
141	Odbudowa jazu na rzece Rów A w km 5+915 w msc Somianka, gm. Somianka powiat wyszkowski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001226714979	PLGW200055	mazowieckie	wyszkowski	Somianka	Rów A	5+915	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Dolina Dolnego Bugu	nie występują	Dolina Dolnego Bugu	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
142	Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900 – 9+000 Etap II (uzupełnienie)	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001027369	PLGW200048	mazowieckie	płocki	Płock	Słupianka	0+802	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
143	Odbudowa jazu w km 5+684 rzeki Uchanka	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010272549	PLGW200063	łódzkie	łowicki	miasto Łowicz	Uchanka	5+684	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
144	Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001127229	PLGW200063	łódzkie	łęczycki	Piątek	Moszczenica	11+790-15+036; 20+053-23+101	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Pradolina Bzury i Neru OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	OŚ.6220.4-9.dc.2016/17.KM OŚ.6220.2-7.dc.2016.KM GG.6871.28.220.KM GG.6871.40.2020.KM	10.04.2017 28.12.2016 04.12.2020	Tak	Tak	brak danych

145	Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m. Miksztal, gm. Nowe Ostrowy	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000152721839	PLGW200063	łódzkie	kutnowski	Nowe Ostrowy	Ochnia	29+013	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
146	Przebudowa jazu na rz. Bogdanówka w km 2+194	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010254534499	PLGW200084	łódzkie	piotrkowski	Rozprza	Bogdanówka	2+194	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
147	Przebudowa jazu na rz. Wolbórce w km. 21+425	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001125469	PLGW200084	łódzkie	piotrkowski	Wolbórz	Wolbórka	21+425	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Doliny Wolbórki	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
148	Odbudowa zbiornika wodnego "Siczki" na rzece Gzówce w km 1+470, gm. Jedlnia-Letnisko, powiat radomski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001025269	PLGW200087	mazowieckie	radomski	Jedlnia- Letnisko	Gzówka	1+470	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	OSO Ostoja Kozienicka	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	RGKR.6220.09.35.2014	29.09.2015	Nie	Nie	Zgodnie z DUŚ: Projektowana inwestycja może przyczynić się do okresowego (na etapie realizacji) pogorszenia warunków fizykochemicznych wód oraz zaburzenia warunków życia organizmów wodnych, jednakże oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Realizacja inwestycji spowoduje poprawę elementów jakości wód w czasie eksploatacji przedsięwzięcia w zakresie elementów biologicznych (na skutek poprawy stanu wód i drożności cieku) oraz hydromorfologicznych- poprzez budowę przepławki. Realizacja makrofitowej oczyszczalni, osadnika oraz odmulenie, powinny spowodować poprawę jakości wód zbiornika Siczki, zatem wpłynąć pozytywnie na parametry oceny stanu elementów fizykochemicznych.
149	Przebudowa jazu na rz. Strawie w km. 4+853	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001025453489	PLGW200084	łódzkie	piotrkowski	Sulejów	Strawa	4+853	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
150	Przebudowa jazu na rz. Wolbórce w km. 36+740	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010254635	PLGW200084	łódzkie	piotrkowski	Czarnocin	Wolbórka	36+740	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
151	Odbudowa stopnia na rz. Wolbórce w km. 18+373	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001125469	PLGW200084	łódzkie	piotrkowski	Wolbórz	Wolbórka	18+373	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Doliny Wolbórki	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
152	Odbudowa stopnia na rz. Wolbórce Młynówce w km. 1+049	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001125469	PLGW200084	łódzkie	piotrkowski	Wolbórz	Wolbórka Młynówka	1+049	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
153	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Słudwi w km 8+540 i 10+780	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001627249	PLGW200063	łódzkie	łowicki	Zduny	Słudwia	8+550; 10+780	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Doliny Przysowy i Słudwi	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
154	Zwięszenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Strugi w km 2+220 i 5+320	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001127229	PLGW200063	łódzkie	łowicki	Piątek	Struga	2+220; 5+320;	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
155	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010275989	PLGW200048	kujawsko-pomorskie	lipnowski	Dobrzyń nad Wisłą	Bętlewianka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	GGM.6220.7.2013	24.12.2013r.	Tak	Tak	Inwestycja wpływa na stan ekologiczny JCWP – uzyskała odstępstwo z art. 66 ustawy PW
156	Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda", gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010268431	PLGW200049	mazowieckie	mławski	Lipowiec Kościelny	Mławka	brak danych	tak	1	tak	wysoki	nie występują	Zieluńsko- Rzęgnowskiego OCHK	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	OS. 6220.2.2014	2014-09-22	Nie	Nie	brak danych
157	Utworzenie rezerwy powodziowej w stawie Młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej w km 28+700 w m. Strzałki, gm. Gostynin	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001127549	PLGW200047	mazowieckie	gostyniński	Gostynin	Skrwa Lewa	brak danych	tak	2	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Skrwy Lewej	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	RG.6220.10.2014	22.09.2014 r.	Nie	Nie	W DUŚ stwierdzono brak wpływu. Krótkotrwały wpływ na elementy fizykochemiczne na etapie realizacji.
158	Zbiornik wodny "Łasica"	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	RW200016272969	PLGW200064	mazowieckie	sochaczewski	Brochów	Łasica	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Warszawski	Dolina Wisły-Kampinoski PN	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
159	Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zbiornika na rzece Moszczenica w miejscowości Wola Branicka	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	RW20001027223	PLGW200063	łódzkie	zgierski	Zgierz	Moszczenica	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
160	Przebudowa rzeki Węgierka w km 9+700 - 20+650 wraz z budową jazu, gm. Przasnysz	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	RW2000112658899	PLGW200050	mazowieckie	przasnyski	Przasnysz	Węgierka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
161	Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. Świętokrzyskie	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	RW20000323479	PLGW2000102	świętokrzyskie	starachowicki	Brody	Kamienna	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	OCHK Doliny Kamiennej	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
162	Budowa zbiornika retencyjnego Bzin w Skarżysku Kamiennej	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20000323435	PLGW2000102	świętokrzyskie	skarżyski	Skarżysko-Kamienna	Kamienna	123+100	nie	nie dotyczy	tak	najwyższy	SOO Lasy Suchedniowskie	OCHK Suchedniowsko-Oblęgorski	Częstochowa - wschód	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
163	Zbiornik małej retencji Tkaczewska Góra (rz. Bzura), gm. Parzęczew, pow. Zgierski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010272137	PLGW200063	mazowieckie	zgierski	Parzęczew	Bzura	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku budowy zbiornika nastąpi zmniejszenie szybkości wymiany wody, co może powodować negatywny wpływ na fitoplankton
164	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski"	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	Tak	Tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
165	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
166	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
167	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
168	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
169	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
170	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
171	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
172	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
173	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
174	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
175	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
176	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
177	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
178	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
179	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
180	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.
181	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: "Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak	Zgodnie z DUŚ wpływ pozytywny - celem realizacji inwestycji jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i zapobieganie pogorszaniu się stanu części wód.

182	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: 'Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski'	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak
183	Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli piętrzących dla zadania: 'Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski'	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010265869	PLGW200050	mazowieckie	powiat przasnyski	Jednorożec	Ulatówka	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	IGS.6220.9.12.2016/2017	14.03.2017 r.	tak	tak
184	Rewitalizacja zbiornika wodnego Sulejów	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000222545399	PLGW200084	łódzkie	tomaszowski	Tomaszów Mazowiecki	Zbiornik Sulejów	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	Sulejowski PK	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
185	Wykonanie odbudowy progów na rzece Machnatce gm. Błędów	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010254929	PLGW200073	mazowieckie	grójecki	Błędów	Machnatka	0+890 1+500 1+690 2+790 3+150 3+530 4+105 4+890 5+630 6+015 6+350 6+620 6+880 7+450 7+900 8+220 10+890	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
186	Wykonanie odbudowy jazu kozłowego na Strudze Mozolickiej w km 7+930 w miejscowości Sieciechów gm. Sieciechów	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW2000102512469	PLGW200074	mazowieckie	kozienicki	Sieciechów	Struga Mozolicka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
187	Wykonanie odbudowy jazu z mostem w km 3+540 rzeki Kobylanki w miejscowości Wólka Twarogowa gm. Skaryszew	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW200010236639	PLGW200087	mazowieckie	radomski	Skaryszew	Kobylanka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
188	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wkrze gm. Strzegowo	Wisły	Środkowej Wisły	Warszawa	PLRW20001126879	PLGW200049	mazowieckie	mławski	Strzegowo	Wkra	od km 91+700 (przekrój piętrzenia) do km 98+250	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	Nadwkrzański OCHK	Puszcza Biała	nie dotyczy	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Budowa przeciwpowodziowo-retencyjnego zbiornika wodnego „Strzegowo - Unierzyż" na rzece Wkrze"	styczeń 2014 r.	Nie	Nie
189	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stara Rzeka poprzez odbudowę jazu kozłowego w km 6+015 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267148139	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Suchożebry	Stara Rzeka	6+015	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
190	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kostrzyń poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 24+400, 26+484, 33+144, 36+190 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714849	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Kotuń	Kostrzyń	24+400	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Kostrzynia	OCHK Miński	Dolina Liwca	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
191	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kostrzyń poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 24+400, 26+484, 33+144, 36+190 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714849	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Kotuń	Kostrzyń	26+484	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Kostrzynia	OCHK Miński	Podlasie Południowe	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
192	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kostrzyń poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 24+400, 26+484, 33+144, 36+190 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714849	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Kotuń	Kostrzyń	33+144	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Kostrzynia	nie występują	Podlasie Południowe	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
193	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kostrzyń poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 24+400, 26+484, 33+144, 36+190 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714849	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Kotuń	Kostrzyń	36+190	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Kostrzynia	nie występują	Podlasie Południowe	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
194	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę i przebudowę budowli hydrotechnicznej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267148139	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Mordy	Liwiec	127+366	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Liwca	nie występują	Siedlecki	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
195	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 51+560	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200016267148731	PLGW200055	mazowieckie	węgrowski	Węgrów	Liwiec	51+560	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	nie występują	Dolina Liwca	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
196	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez przebudowę budowli piętrzącej w km 34+010	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001126714899	PLGW200055	mazowieckie	węgrowski	Łochów	Liwiec	34+010	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	nie występują	Dolina Dolnego Bugu	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
197	Odbudowa ubezpieczeń skarp budowli piętrzącej w km 54+060, w celu zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez wykorzystanie budowli piętrzącej do nawodnień rolniczych	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200016267148731	PLGW200055	mazowieckie	węgrowski	Węgrów	Liwiec	54+060	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	nie występują	Dolina Liwca	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
198	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Miedzanka poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 0+982	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001026714869	PLGW200055	mazowieckie	węgrowski	Liw	Miedzanka	0+982	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	nie występują	Dolina Liwca	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
199	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+641, 8+297, 8+626	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200010267147669	PLGW200055	podlaskie	zambrowski	Szumowo	Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica)	7+046	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
200	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+641, 8+297, 8+627	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200010267147669	PLGW200055	podlaskie	zambrowski	Szumowo	Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica)	7+641	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
201	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+641, 8+297, 8+628	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200010267147669	PLGW200055	podlaskie	zambrowski	Szumowo	Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica)	8+297	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
202	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica) poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 7+046, 7+641, 8+297, 8+629	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200010267147669	PLGW200055	podlaskie	zambrowski	Szumowo	Łętówka (Kanał Szumowo-Łętownica)	8+626	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
203	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nurzec poprzez przebudowę budowli piętrzącej w km 43+352 (rzeka Nurzec)	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714673	PLGW200055	podlaskie	Bielski	Brańsk	Nurzec	43+352	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Dolina Narwi-Puszcza Mielnicka Zachodni	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
204	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Nurzec poprzez przebudowę budowli piętrzącej w km 38+713 (rzeka Nurzec)	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714673	PLGW200055	podlaskie	Bielski	Brańsk	Nurzec	38+713	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Dolina Narwi-Puszcza Mielnicka Zachodni	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
205	Zwiekszenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 11+640, 12+316, 13+079 i 13+695	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267145899	PLGW200055	mazowieckie	łosicki	Platerów	Toczna	11+640	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
206	Zwiekszenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 11+640, 12+316, 13+079 i 13+696	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267145899	PLGW200055	mazowieckie	łosicki	Platerów	Toczna	12+306	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
207	Zwiekszenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 11+640, 12+316, 13+079 i 13+697	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267145899	PLGW200055	mazowieckie	łosicki	Platerów	Toczna	13+079	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Dolina Dolnego Bugu	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
208	Zwiekszenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 11+640, 12+316, 13+079 i 13+698	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267145899	PLGW200055	mazowieckie	łosicki	Platerów	Toczna	13+695	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	Dolina Dolnego Bugu	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
209	Przebudowa budowli pietrzących w km 13+380 zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Radzyń Podlaski , gmina Borki, powiat radzyński	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200016248699	PLGW200075	lubelskie	radzyński	Borki	Bystrzyca Duża	13+380	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
210	Przebudowa budowli pietrzących w km 18+230 zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Radzyń Podlaski, gmina Borki, powiat radzyński	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200016248699	PLGW200075	lubelskie	radzyński	Borki	Bystrzyca Duża	18+230	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
211	Przebudowa budowli pietrzących w km 29+060 zlokalizowanych na terenie działania Nadzoru Wodnego Radzyń Podlaski, gmina Ulan Majorat, powiat radzyński	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200016248699	PLGW200075	lubelskie	radzyński	Ulan Majorat	Bystrzyca Duża	29+060	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
212	Przebudowa zastawki w km 2+910, gmina Praczew, powiat parczewski	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200010248289	PLGW200075	lubelskie	parczewski	Parczew	Konotopa	2+910	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
213	Przebudowa zastawki w km 4+180, gmina Parczew, powiat parczewski	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200010248289	PLGW200075	lubelskie	parczewski	Parczew	Konotopa	4+180	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
214	Przebudowa jazu Małowa Góra w km 8+950, gmina Zalesie, powiat Bialski	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714499	PLGW200067	lubelskie	bialski	Zalesie	Krzna	8+950	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Polesie-Dolina Bugu - północ	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
215	Przebudowa jazu Kijowiec w km 16+500, gmina Zalesie, powiat Bialski	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714499	PLGW200067	lubelskie	bialski	Zalesie	Krzna	16+500	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Polesie-Dolina Bugu - północ	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
216	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Wolica gmina Skierbieszów, pow. zamojski	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200006243299	PLGW200090	lubelskie	zamojski	Skierbieszów	Wolica	20+550	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Dolina Wolicy	Skierbieszowski PK	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie
217	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 3 odmulenie czaszy zbiornika na pow. 385 ha, gm. Podedwórze	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW2000152671448193	PLGW200067	lubelskie	parczewski	Podedwórze	zbiornik systemu KW-K/Zielawa	95+650	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	SOŚ.6220.2.9.2012.2014	2014-10-15	Nie	Nie
218	Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz – Krzna, gm. Łęczna, pow. łęczyński, obiekt 2 – grobla zbiornika Dratów w km 0+000-2+137	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015245689	PLGW200090	lubelskie	łęczyński	Łęczna	zbiornik systemu KW-K	38+720	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	GKiOŚ.6220.7.4.2011/12	19.10.2012	Nie	Nie
219	Odbudowa i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Żelizna, gm. Drelów pow. Biała Podlaska i gm. Komarówka pow. Radzyń Podlaski	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200011267144289	PLGW200067	lubelskie	bialskopodlaski, radzyński	Drelów, Komarówka	zbiornik systemu KW-K	125+500	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zbiornika Żelizna, gm. Drelów pow. Biała Podlaska i gm. Komarówka Podlaska pow. Radzyń Podlaski"	27.11.2017 r.	Nie	Nie
220	Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20000824699	PLGW200089	lubelskie	Lublin	Lublin	Bystrzyca	brak danych	tak	1	tak	niski	nie występują	Czerniejowski OCHK	nie występują	Nie	Tak	koncepcja programowo- przestrzenna	Koncepcja programowo- przestrzenna Raport realizacji BIM "Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego"	10.2019	Nie	
221	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 11+000 - 76+000	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200011267144289	PLGW200090	lubelskie	krasnostawski	Łopiennik Górny	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)	brak danych	tak	1	nie	wysoki	OSO Lasy Parczewskie	Pawłowski OCHK, PK Pojezierze Łęczyńskie, Poleski OCHK	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	DUŚ zostały wydane dla zakresu inwestycji od km 11+000 do km 76+000 GT.6220.3.0.14 ROŚ.6220.16.2014 ROŚ.6220.20.2014 OŚ.6220.7.37.2014 ROŚ.6220.3.2015 ROŚ.6220.4.2015 ROŚ.6220.5.2015	16.11.2016 25.11.2016 25.11.2016 15.11.2016 27.12.2016 30.01.2017 16.02.2017	Tak - odstępstwo dot. zakresu inwestycji od km 71+000 do km 139+890	Tak - odstępstwo dot. zakresu inwestycji od km 71+000 do km 139+891

222	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 1 przebudowa grobli i budowli zbiornika w km 0+000 - 2+080, gm. Podedwórze	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW2000152671448193	PLGW200067	lubelskie	parczewski	Podedwórze	zbiornik systemu KW-K/Zielawa	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	SOŚ.6220.2.9.2012.2014	15.10.2014	Nie	Nie	brak danych
223	Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty - II etap - przebudowa grobli w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika, ob. 2 przebudowa grobli i budowli zbiornika w km 5+270 - 8+040, gm. Podedwórze	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW2000152671448193	PLGW200067	lubelskie	parczewski	Podedwórze	zbiornik systemu KW-K/Zielawa	brak danych	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	SOŚ.6220.2.9.2012.2014	15.10.2014	Nie	Nie	brak danych
224	Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW2000112671469	PLGW200055	podlaskie	wysokomazowiecki	Ciechanowiec	Nurzec	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji ze względu na jej zakres - inwestycja dot. istniejącego zbiornika wodnego, wykonania jego rozbudowy.
225	Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267144849	PLGW200067	lubelskie	bialski	Wisznice	zbiornik systemu KW-K	brak danych	tak	1	nie	najwyższy	OSO Zbiornik Podedwórze	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
226	Budowa zbiornika "Porębianka" na potoku Porębianka	Wisły	Bugu	Kraków	RW2000042138299	PLGW2000161	małopolskie	limanowski	Mszana Dolna	Porębianka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
227	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 11+000 - 40+570, Część III w km 30+530 - 40+570, gm. Ludwin, gm. Puchaczów pow. Łęczna	Wisły	Bugu	Lublin	brak danych	brak danych	lubelskie	łęczyński	Ludwin, Puchaczów	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
228	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 40+570 – 71+000, Część II w km 49+730 – 59+710, gm. Uścimów pow. Lubartów, gm. Sosnowica pow. Parczew	Wisły	Bugu	Lublin	brak danych	brak danych	lubelskie	parczewski	Sosnowica	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
229	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 40+570 – 71+000, Część III w km 59+710 – 71+000, gm. Sosnowica, pow. Parczew	Wisły	Bugu	Lublin	brak danych	brak danych	lubelskie	parczewski	Sosnowica	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
230	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz - Krzna wraz z budowlami w km 11+000 - 40+570, Część II w km 21+150 - 30+530, gm. Milejów, gm. Puchaczów pow. Łęczna	Wisły	Bugu	Lublin	brak danych	brak danych	lubelskie	parczewski	Łęczna	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
231	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz – Krzna wraz z budowlami w km 71+000 – 76+000, gm. Sosnowica i gm. Dębowa Kłoda pow. Parczew	Wisły	Bugu	Lublin	brak danych	brak danych	lubelskie	parczewski	Łęczna	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
232	Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz-Krzna wraz z budowlami w km 40+570 – 71+000, Część I w km 40+570 – 49+730 gm. Ludwin, pow. Łęczna, gm. Uścimów, pow. Lubartów	Wisły	Bugu	Lublin	brak danych	brak danych	lubelskie	parczewski	Uścimów	sztuczna zlewnia KW-K (Wieprz - Krzna)	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
233	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 92+295; 99+730; 129+093; 131+730; 132+106	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267148139	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Mordy	Liwiec	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
234	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 92+295; 99+730; 129+093; 131+730; 132+106	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267148139	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Mordy	Liwiec	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
235	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 92+295; 99+730; 129+093; 131+730; 132+106	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW200015267148139	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Mordy	Liwiec	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
236	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	łęczyński	Milejów	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
237	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	łęczyński	Milejów	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
238	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	łęczyński	Milejów	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
239	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	łęczyński	Puchaczów	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	SOO Dolina Środkowego Wieprza	Nadwieprzański PK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
240	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 92+295; 99+730; 129+093; 131+730; 132+106	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714839	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Mokobody	Liwiec	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	Siedlecko-Węgrowski OChK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
241	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 92+295; 99+730; 129+093; 131+730; 132+106	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001626714839	PLGW200055	mazowieckie	siedlecki	Mokobody	Liwiec	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka	Siedlecko-Węgrowski OChK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
242	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	chełmski	Siedliszcze	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
243	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	chełmski	Siedliszcze	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
244	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	chełmski	Siedliszcze	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
245	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	chełmski	Siedliszcze	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
246	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	chełmski	Siedliszcze	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
247	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mogielnica poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 1+890; 5+640; 6+510; 7+620; 23+096; 23+556; 23+729; 24+107; 29+150; 29+240	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW20001024529	PLGW200090	lubelskie	chełmski	Siedliszcze	Mogielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
248	Szaniawy - melioracje użytków rolnych, gm. Trzebieszów, pow. łukowski – etap I	Wisły	Bugu	Lublin	RW200010267144271	PLGW200067	lubelskie	powiat radzyński	Kąkolewnica	Krzna Pd.	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	Radzyński OChK	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	ITBR.6220.5.2015	05.01.2017	Nie	Nie	brak danych
249	Budowa zbiornika Oleśniki	Wisły	Bugu	Lublin	PLRW2000112479	PLGW200090	lubelskie	świdnicki, chełmski, krasnostawski	Trawniki, Rejowiec Fabryczny, Łopiennik Dolny	Wieprz		nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Wieprz-Krzna	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
250	Rzeka Skroda - budowa jazu w km 12+961 w miejscowości Zabiele oraz budowa jazu w km 16+313 w miejscowości Janowo	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW20001126499	PLGW200031	podlaskie	kolneński	Kolno	Skroda	12+961 16+313	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	OChK Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi	nie występują	Nie	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia: Budowa jazu w km 16+313 w miejscowości Janowo na działkach ew. nr 806 obręb Borkowo, nr 589, 327/15, 327/17, 327/11, 327/13, 327/8 obręb Janowo, gm. Kolno.	04.03.2020 r.	Nie	Nie	brak danych
251	Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, pow. zambrowski i łomżyński	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW200010263419	PLGW200051	podlaskie	łomżyński zambrowski	Łomża, Zambrów	Jabłonka	1 + 730 2 + 700	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zadania inwestycyjnego: Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, pow. zambrowski i łomżyński	nie dotyczy	Nie	Nie	brak danych
252	Retencja korytowa rzeki Pietraszka i zwiększenie retencji jeziora Żydy wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Żydy, gm. Kalinowo, woj.warmińsko-mazurskie	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000182626939	PLGW200032	warmińsko-mazurskie	ełcki	Kalinowo	Pietraszka	Zast. 5+020 PR: 5+920	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
253	Przebudowa zastawki na rzece Krzemianka w km 2+830 obręb Rybniki, gm. Wasilków	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW200010261669	PLGW200052	podlaskie	białostocki	Wasilków	Krzemianka	2+830	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	OSO Puszcza Knyszyńska SOO Ostoja Knyszyńska	PK Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego	Puszcza Knyszyńska	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
254	Budowa stopni wodnych na rzece Łega w km 42+000 - 44+200 wraz z odbudową umocnień brzegowych rzeki Łega	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW20001826261539	PLGW200032	warmińsko-mazurskie	olecki	Olecko	Łega	43+500 43+900 43+700 44+100	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
255	Poprawa retencji w zlewni rzeki Śliwówka poprzez odbudowę zastawek syfonu, pow. Zambrowski obiekt Bagno Wizna	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW200015263183	PLGW200051	podlaskie	zambrowski	Rutki	Śliwówka	7+300 8+074 8+462 9+283 4+600	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Puszcza Piska-Dolina Biebrzy Południowej	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy

256	Rzeka Rokietnica - odbudowa koryta wraz z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890 pow . Wysokie Mazowieckie	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000102619639	PLGW200052	podlaskie	wysokomazowiecki	Kobylin Borzymy Kulesze Kościelne	Rokietnica	2+920 11+216 12+670 4+975 7+362 7+950 0+400 7+900 9+605 13+415 14+700	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
257	Rzeka Rokietnica - odbudowa koryta wraz z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 14+890 -27+028 pow. Wysokie Mazowieckie	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000102619639	PLGW200052	podlaskie	wysokomazowiecki	Kulesze Kościelne Wysokie Mazowieckie	Rokietnica	15+511 18+730 20+212 20+484 20+647 20+828 21+467 21+691 21+971 22+151 22+607 23+459 23+844 24+264 24+917 25+263 25+320 25+415 25+655 25+897 26+704 26+837	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
258	Budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie wraz z zapleczem technicznym w ramach Budowy drogi wodnej Pisz – Warszawa	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW20001126499	PLGW200031	warmińsko-mazurskie	piski	Pisz	Pisa	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany
259	Przebudowa jazu z zabudową wyrwy na rzece Gruda w km 3+000 obręb Gąsówka Somachy, gm. Łapy	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW20001026157499	PLGW200052	podlaskie	białostocki	Łapy	Gruda	brak danych	tak	1	nie	niski
260	Poprawa retencji w zlewni rzeki Struga Lepacka poprzez odbudowę jazów, zastawek oraz przepustów z piętrzeniem pow. Łomżyński	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW200010263949	PLGW200051	podlaskie	łomżyński	Łomża	Struga Lepacka	brak danych	tak	1	nie	niski
261	Poprawa retencji w zlewni rzeki Rozoga na rzece Rozoga i Stare Czajki poprzez odbudowę jazów i przepustów z piętrzeniem pow. szczycieński	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000112652999	PLGW200050	warmińsko-mazurskie	szczycieński	Szczytno	Rozoga, Stare Czajki	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany
262	Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek i przepustów z piętrzeniem, pow. ostrołęcki	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000102654989	PLGW200050	mazowieckie	ostrołęcki	Myszyniec	Piasecznica	brak danych	tak	1	tak	niski
263	Opracowanie dokumentacji i remont jazu na stopniu wodnym Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego	Wisły	Narwi	Białystok	RW2000152622979	PLGW200032	warmińsko-mazurskie	augustowski	Augustów	Kanał Augustowski	brak danych	tak	1	nie	niski
264	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kanał Kuwaski poprzez przebudowę budowli piętrzących	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000102628989	PLGW200032	podlaskie	grajewski	Rajgród	Kanał Kuwaski	brak danych	tak	2	nie	wysoki
265	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kanał Kuwaski poprzez przebudowę budowli piętrzących	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000102628989	PLGW200032	podlaskie	grajewski	Rajgród	Kanał Kuwaski	brak danych	tak	2	nie	wysoki
266	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kanał Kuwaski poprzez przebudowę budowli piętrzących	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW2000102628989	PLGW200032	podlaskie	grajewski	Grajewo	Kanał Kuwaski	brak danych	tak	2	nie	wysoki
267	Rzeka Kulikówka - przebudowa koryta i budowli piętrzących w km 0+000-5+300, gm. Dobrzyniewo Duże, gm. Krypno	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW200010261729	PLGW200052	podlaskie	białostocki	Dobrzyniewo Duże	Kulikówka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
268	Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW20001026489	PLGW200031	warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec	Dymer	odcinek I: 5+050-7+000,	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany
269	Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Dymer, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie	Wisły	Narwi	Białystok	PLRW20001026489	PLGW200031	warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec	Dymer	Odcinek III: 19+600-25+840	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany
270	Modernizacja jazu w Samborowie na rzece Drwęcy wraz z przenoską dla kajaków	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000202851	PLGW200039	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda	Drwęca	195+020	tak	1	nie	umiarkowany
271	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Kanał Łąkie poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 3+142	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200009279459	PLGW200046	kujawsko pomorskie	lipnowski	Skępe	Kanał Łąkie	3+142	nie	nie dotyczy	nie	wysoki
272	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Biskupianki poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 5+445	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000102794929	PLGW200046	kujawsko pomorskie	lipnowski	Lipno	Biskupianka	5+445	nie	nie dotyczy	nie	niski
273	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynarki poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km: 8+552	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200010279475	PLGW200046	kujawsko pomorskie	lipnowski	Chrostkowo	Młynarka	8+552	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
274	Budowa zastawki ze stopniem i przepławką – Kamionka	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001028879	PLGW200039	kujawsko pomorskie	rypiński	Rypin	Rypienica	31+022	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy
275	Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Steklińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001028969	PLGW200039	kujawsko pomorskie	toruński	Czernikowo	Strugi Lubianka I	1+170	nie	nie dotyczy	nie	niski
276	Zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki Fryby poprzez budowę nowych budowli piętrzących w km 33+600 i 34+870	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001029383	PLGW200038	kujawsko pomorskie	toruński	Chełmża	Fryba (browina)	33+600 34+870	nie	nie dotyczy	nie	niski
277	Zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki Maruszy poprzez budowę nowej budowli piętrzącej w km 21+900	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000102952453	PLGW200039	kujawsko pomorskie	grudziądzki	Gruta	Marusza (Rudniczanka)	21+900	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
278	Zwiększenie zdolności retencyjnych Strugi Niewieścińskiej poprzez budowę nowej budowli piętrzącej w km 3+100	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000102934	PLGW200029	kujawsko pomorskie	świecki	Pruszcz	Struga Niewieścińska	3+100	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
279	Zwiększenie zdolności retencyjnych Jeziora Niewieścin poprzez budowę nowej budowli piętrzącej w km 12+150	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001029295929	PLGW200036	kujawsko pomorskie	świecki	Pruszcz	Struga Niewieścińska	12+150	nie	nie dotyczy	nie	niski
280	Budowa budowli stabilizującej zwierciadło wody jezior Mała Dąbrowa i Wielka Dąbrowa w celu zwiększenia retencji i zapobiegania skutkom suszy	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000182865555	PLGW200039	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Dąbrówno	Wel	98+380 wg MPHP 10 000	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
281	Budowa przepusto-zastawki – Rusinowo	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001028879	PLGW200039	kujawsko pomorskie	rypiński	Rypin	Rypienica	16+911	nie	nie dotyczy	nie	niski
282	Budowa przepusto-zastawki – stabilizacja zw. wody jeziora Długie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001028879	PLGW200039	kujawsko pomorskie	rypiński	Wąpielsk	Rypienica	jezioro dłuskie	nie	nie dotyczy	nie	niski
283	Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Frydek poprzez budowę nowej budowli piętrzącej	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20000928929	PLGW200039	kujawsko pomorskie	wąbrzeski	m. Wąbrzeźno	Struga Wąbrzeska	14+320	nie	nie dotyczy	nie	niski
284	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencję korytową cieku Rakówka – odbudowa budowli piętrzącej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie w km 2+005	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200009292589	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Cekcyn	Rakówka	2+005	nie	nie dotyczy	nie	niski
285	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencję korytową cieku Rakówka – odbudowa budowli piętrzącej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie w km 3+850	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200009292589	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Cekcyn	Rakówka	3+850	nie	nie dotyczy	nie	niski
286	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencję korytową cieku Rakówka – odbudowa budowli piętrzącej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie w km 5+214	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200009292589	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Cekcyn	Rakówka	5+214	nie	nie dotyczy	nie	niski
287	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencję korytową cieku Rakówka – odbudowa budowli piętrzącej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie w km 5+470	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200009292589	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Cekcyn	Rakówka	5+470	nie	nie dotyczy	nie	niski
288	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencję korytową cieku Rakówka – odbudowa budowli piętrzącej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie w km 6+240	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200009292589	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Cekcyn	Rakówka	6+240	nie	nie dotyczy	nie	niski
289	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencję korytową cieku Rakówka – odbudowa budowli piętrzącej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie w km 12+110	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200009292589	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Cekcyn	Rakówka	12+110	nie	nie dotyczy	nie	niski

290	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni oraz zachowanie istniejącego ekosystemu poprzez retencję korytową cieku Struga Stobno – odbudowa budowli piętrzącej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie w km 1+110	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001029249	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Tuchola	Struga Stobno	1+110	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Bory Tucholskie	nie występują	Kaszubski Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
291	Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Śpierewnik poprzez odbudowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001029249	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Tuchola	Struga Ciechocińska	7+810	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Bory Tucholskie	Tucholski PK	Kaszubski Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
292	Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Zaręba poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200016292699	PLGW200036	kujawsko pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński	Duży Wytrych	0+455	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	Krajeński PK	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
293	Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Niwskie poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200010292659	PLGW200036	kujawsko pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński	Kamionka	62+500	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	Pomorze 2	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
294	Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Stobno poprzez budowę budowli piętrzącej w celu zapobiegania skutkom suszy	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001029249	PLGW200036	kujawsko pomorskie	tucholski	Tuchola	Struga Stobno	2+351	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Bory Tucholskie	nie występują	Kaszubski Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
295	Budowa jazu w km 0+355 Kanału Głównego Świeckiego w celu zwiększenia zdolności retencyjnej części niziny Grabowo-Świecie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200010294969	PLGW200037	kujawsko pomorskie	świecki	Świecie	Kanał Główny Świecki	0+355	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
296	Rozbudowa i remont jazu w km 18+197 rzeki Chociny w celu poboru wód powierzchniowych, piętrzenia i korzystania z wód do nawodnień rolniczych oraz dla potrzeb zapewnienia retencji korytowej poza okresami nawodnień na obiekcie przystosowanym do nawodnień Zanie i rzece Chocinie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000092923329	PLGW200027	pomorskie	chojnicki	Konarzyny	Chocina	18+197	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Wielki Sandr Brdy SOO Doliny Brdy i Chociny	nie występują	Kaszubski Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
297	Przebudowa stopnia piętrzącego na jeziorze Krąg gm. Stara Kiszewa	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200010298189	PLGW200028	pomorskie	kościerski	Stara Kiszewa	Wierzyca	126+470	tak	1	nie	wysoki	OSO Bory Tucholskie SOO Jezioro Krąg	OChK Dolina Wierzycy	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton, zakres inwestycji obejmujący przebudowę istniejącego stopnia, nie powinien powodować istotnych zmian sposobu funkcjonowania budowli. W trakcie realizacji prac brak oddziaływań na element oceny stanu.
298	Zwiększenie zdolności retencyjnych obiektu nawadnianego Tyrowo	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000202851	PLGW200039	warmińsko-mazurskie	OSTRÓDZKI	OSTRÓDA	brak danych	0+500	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	OChK Kanału Elbląskiego	Dolina Pasłęki-Puszcza Napiwodzko-Ramucka	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
299	Rozwiązanie stosunków wodnych na polderze Stegna, gm. Stegna, gm. Sztutowo, pow. nowodworski, woj. Pomorskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000155129	PLGW200016	pomorskie	nowodworski	Stegna, Sztutowo	Dopływ z polderu Stegna	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
300	Rozwiązanie stosunków wodnych na polderze Grochowo, gm. Sztutowo woj. pomorskie.	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000155129	PLGW200016	pomorskie	nowodworski	Sztutowo	Łaszka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
301	Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000202943799	PLGW200013	pomorskie	kościerski	Kościerzyna	Struga Gołubska, Wierzcica, Trzebocha, Struga Niedamowo, Stara Rzeka, Dłużnica	brak danych	tak	1	nie	najwyższy	SOO Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego SOO Rynna Dłużnicy SOO Dolina Wierzycy	Lipuski OChK	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	OŚ6220.18.2016.27.KL OŚ6220.19.2016.27.KL OŚ.6220.3.2016.MB.6 RG-OŚ.6220.6.11.2016.2017 RP-OŚ.6220.46.2016.JS OŚ6220.17.2016.26.KL	23.08.2017 05.04.2017 29.03.2017 24.02.2017 10.04.2017 28.03.2017	Nie	Nie	Nie przewiduje się negatywnego wpływu.
302	Modernizacja jazu Miłomłyn na Kanale Elbląskim	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001828369	PLGW200039	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Miłomłyn	Kanał Elbląski	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	OChK Kanału Elbląskiego	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton, zakres inwestycji obejmujący modernizację istniejącego jazu, nie powinien powodować istotnych zmian sposobu funkcjonowania budowli. W trakcie realizacji prac brak oddziaływań na element oceny stanu.
303	Odbudowa cieku Bruchówka od km 0+000 do km 3+500 wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorach Bruchowo i Mała Cerkwica	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200016292699	PLGW200036	kujawsko-pomorskie	sępoleński	Kamień Krajeński	Bruchówka	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
304	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Miłomłyn. Kształtowanie poprzeczne i podłużne koryta rzeki Korbajna w km 0+000 - 7+600; 8+550 - 8+744, gm. Miłomłyn	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200010283689	PLGW200039	warmińsko-mazurskie	iławski	Zalewo	Korbajna	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
305	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Iława. Rzeka Tynwałd w km 0+000 - 3+780; 8+511 - 11+293; Łabędzia Struga w km 0+000 - 1+942 gm. Iława	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200020285699	PLGW200039	warmińsko-mazurskie	iławski	Iława	Tynwałd, Łabędzia Struga, Iławka	brak danych	tak	1	nie	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
306	Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka	Wisły	Dolnej Wisły	KZGW	PLRW20001229199	PLGW200046	kujawsko-pomorskie	toruński	Czernikowo	Wisła	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	OSO Dolina Dolnej Wisły SOO Nieszawska Dolina Wisły OSO Włocławska Dolina Wisły SOO Dybowska Dolina Wisły SOO Solecka Dolina Wisły SOO Ciechocinek SOO Dolina Drwęcy SOO Cyprianka SOO Stary Zagaj OSO Błota Rakutowskie SOO Błota Kłócieńskie	OChK Niziny Ciechocińskiej	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	WOO.4233.3.2016.AS.29	29.12.2017 r.	Tak	Tak	"Wpływ nowego stopnia na JCWP zlokalizowane powyżej stopnia wodnego Włocławek będzie pośredni, ograniczony do elementów biologicznych".
307	Zbiornik wodny na Potoku Dębica w Elblągu	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001054929	PLGW200019	warmińsko-mazurskie	Elbląg	Elbląg	Potok Dębica	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
308	Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200010279669	PLGW200045	kujawsko-pomorskie	aleksandrowski	Koneck	Tążyna, Tążyna Mała,	brak danych	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
309	Odbudowa cieku Strugi Mniszek od km 2+050 do km 6+800 gm. Dragacz powiat świecki woj. kujawsko - pomorskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200011297299	PLGW200028	kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz	Struga Mniszek	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
310	Budowa zbiornika wodnego na rzece Lutryna km 13+300-13+600 gm. Jabłonowo Pomorskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001529667	PLGW200039	kujawsko-pomorskie	brodnicki	Jabłonowo Pomorskie	Lutryna	brak danych	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
311	Budowa zbiornika retencyjnego (B-1) na Potoku Borkowskim, budowa zbiornika retencyjnego (W-1) na Potoku Św. Wojciecha, budowa zbiornika retencyjnego (R-1) na Potoku Rotmanka, budowa zbiornika retencyjnego (JA-1) na Strudze Jagatowskiej.	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW2000104868929	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Pruszcz Gdański	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
312	Budowa zbiorników Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn na Potoku Strzyża	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW2000104889	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	Strzyża	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	ZPK Dolina Potoków Strzyża i Jasień	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
313	Budowa zbiornika retencyjnego K-2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową potoku	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW200011486969	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
314	Zbiornik retencyjny Nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW200011486969	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	Dopływ z Łostowic	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
315	Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim, Kuźnia Wodna	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW20000947994	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	Potok Oliwski	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
316	Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 na Potoku Oliwskim przy ul. Subisława	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW20000947994	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	Potok Oliwski	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
317	Budowa zbiornika retencyjnego m2 na Potoku Maćkowy	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW200011486969	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
318	Przebudowa stawów na potoku M-2 wraz z przebudową potoku i budową dwóch zbiorników retencyjnych	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW200011486969	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
319	Budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 na Potoku Oruńskim	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW200011486969	PLGW200013	pomorskie	Gdańsk	Gdańsk	Dopływ z Łostowic	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	ZPK Doliny Potoku Oruńskiego	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
320	Budowa stopnia wodnego Chełmno na rz. Wiśle	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW2000122939	PLGW200029	kujawsko-pomorskie	chełmiński	Chełmno	Wisła	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Dolnej Wisły SOO Solecka Dolina Wisły	Chełmiński PK	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - biorąc pod uwagę skutki realizacji inwestycji, tj. wydłużony czas retencji wody, możliwy negatywny wpływ na fitoplankton poprzez zwiększenie jego rozwoju. Ze względu na brak informacji nt. inwestycji ocena spodziewanego wpływu obarczona niepewnością.
321	Budowa stopnia wodnego Gniew na rz. Wiśle	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW20001229991	PLGW200029	pomorskie	kwidzyński	Kwidzyn	Wisła	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Dolnej Wisły SOO Dolna Wisła	OChK Doliny Kwidzyńskiej	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - biorąc pod uwagę skutki realizacji inwestycji, tj. wydłużony czas retencji wody, możliwy negatywny wpływ na fitoplankton poprzez zwiększenie jego rozwoju. Ze względu na brak informacji nt. inwestycji ocena spodziewanego wpływu obarczona niepewnością.
322	Budowa stopnia wodnego Grudziądz na rz. Wiśle	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW20001229991	PLGW200029	kujawsko-pomorskie	świecki	Dragacz	Wisła	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Dolnej Wisły	Nadwiślański PK	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - biorąc pod uwagę skutki realizacji inwestycji, tj. wydłużony czas retencji wody, możliwy negatywny wpływ na fitoplankton poprzez zwiększenie jego rozwoju. Ze względu na brak informacji nt. inwestycji ocena spodziewanego wpływu obarczona niepewnością.

290	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu – nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny – w wyniku odbudowy zastawki możliwe lokalne podwyższenie zwierciadła wody podziemnej płytkich poziomów wodonośnych, co będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie ich zasobów dyspozycyjnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do chwilowego i lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).
291	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji- odbudowa budowli piętrzącej; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji- odbudowa budowli piętrzącej; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji- odbudowa budowli piętrzącej; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność ichtiofauny w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji- odbudowa budowli piętrzącej; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk. Zwiększenie zdolności retencyjnych, tym samym powierzchni zajmowanej przez wodę i związany z nimi dopływ materii organicznej, powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na reżim ze względu na zakres inwestycji- odbudowa istniejącej budowli piętrzącej	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na warunki morfologiczne ze względu na zakres inwestycji- odbudowa istniejącej budowli piętrzącej. W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji, która polega na odbudowie istniejącej budowli piętrzącej	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji, która polega na odbudowie istniejącego urządzenia; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania polegające na zwiększeniu zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. Zwiększenie powierzchni zajętych przez wodę i związany z tym dopływ materii organicznej powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód, inwestycja polega na odbudowie istniejącego urządzenia	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny – lokalne utrzymanie lub podwyższenie zwierciadła wody podziemnej płytkich poziomów wodonośnych, co będzie pozytywnie oddziaływać na utrzymanie lub zwiększenie ich zasobów dyspozycyjnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do chwilowego i lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).
292	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność ichtiofauny w skali jcwp, pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk. Zwiększenie zdolności retencyjnych, tym samym powierzchni zajmowanej przez wodę i związany z nimi dopływ materii organicznej, powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na reżim w skali jcwp	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na warunki morfologiczne w skali jcwp. W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania polegające na zwiększeniu zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. Zwiększenie powierzchni zajętych przez wodę i związany z tym dopływ materii organicznej powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny – lokalne podwyższenie zwierciadła wody podziemnej płytkich poziomów wodonośnych, co będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie ich zasobów dyspozycyjnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do chwilowego i lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).
293	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność ichtiofauny w skali jcwp, pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk. Zwiększenie zdolności retencyjnych, tym samym powierzchni zajmowanej przez wodę i związany z nimi dopływ materii organicznej, powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na reżim w skali jcwp	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na warunki morfologiczne w skali jcwp. W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania polegające na zwiększeniu zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. Zwiększenie powierzchni zajętych przez wodę i związany z tym dopływ materii organicznej powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny – lokalne podwyższenie zwierciadła wody podziemnej płytkich poziomów wodonośnych, co będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie ich zasobów dyspozycyjnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do chwilowego i lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).
294	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność ichtiofauny w skali jcwp, pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk. Zwiększenie zdolności retencyjnych, tym samym powierzchni zajmowanej przez wodę i związany z nimi dopływ materii organicznej, powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na reżim w skali jcwp	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na warunki morfologiczne w skali jcwp. W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania polegające na zwiększeniu zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. Zwiększenie powierzchni zajętych przez wodę i związany z tym dopływ materii organicznej powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny – lokalne podwyższenie zwierciadła wody podziemnej płytkich poziomów wodonośnych, co będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie ich zasobów dyspozycyjnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do chwilowego i lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).

323	Budowa stopnia wodnego Solec Kujawski na rz. Wiśle	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW20001229199	PLGW200044	kujawsko-pomorskie	bydgoski	Solec Kujawski	Wisła	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Dolnej Wisły	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - biorąc pod uwagę skutki realizacji inwestycji, tj. wydłużony czas retencji wody, możliwy negatywny wpływ na fitoplankton poprzez zwiększenie jego rozwoju. Ze względu na brak informacji nt. inwestycji ocena spodziewanego wpływu obarczona niepewnością.
324	Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego - etap II: Stopień Bydgoszcz	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW200011292999	PLGW200044	kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz	Brda	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
325	Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego - II etap: Stopień Czersko Polskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	RW200011292999	PLGW200044	kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz	Brda	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Dolnej Wisły	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
326	Zwiększenie retencji jeziora Dzierzgoń	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW200018522533	PLGW200030	pomorskie	kwidzyński	Prabuty	Liwa	brak danych	tak	2	tak	wysoki	nie występują	OCHK Jeziora Dzierzgoń	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
327	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Szpęgawy poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 4+680	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000102997299	PLGW200013	pomorskie	tczewski	Tczew	Szpęgawa	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
328	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926, remont i modernizację jazu w km 15+432, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody do nawodnień rolniczych z rzeki Niechwaszcz i na piętrzenie wody	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001629449	PLGW200028	pomorskie	kościerski	Karsin	Niechwaszcz	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Bory Tucholskie	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	WR.6220.6.2011	09.10.2012 r.	Nie	Nie	W DUŚ stwierdzono brak wpływu.
329	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Niechwaszcz poprzez odbudowę jazu w km 11+926, remont i modernizację jazu w km 15+432, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody do nawodnień rolniczych z rzeki Niechwaszcz i na piętrzenie wody	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001629449	PLGW200028	pomorskie	powiat chojnicki	Czersk	Niechwaszcz	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Bory Tucholskie	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	WR.6220.6.2011	09.10.2012 r.	Nie	Nie	W DUŚ stwierdzono brak wpływu.
330	"Budowa urządzenia małej retencji na wypływie z j. Łapalickiego" gm. Chmielno, pow. Kartuski, woj. Pomorskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000174761199	PLGW200011	pomorskie	kartuski	Chmielno	Struga Kołyczkowska	4+400	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	Kaszubski PK	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
331	Przebudowa stacji pomp Nr 60 Gronowo wraz z kanałami na polderze nr 60, gm. Gronowo Elbląskie, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000165499	PLGW200018	warmińsko- mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie	Tyna	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
332	Przebudowa stacji pomp Nr 47 Wikrowo; gm. Gronowo Elbląskie, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000165499	PLGW200018	warmińsko- mazurskie	elbląski	Gronowo Elbląskie	Fiszewka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
333	Budowa stacji pomp Kozarówka, gm. Ostaszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001651479	PLGW200016	pomorskie	nowodworski	Ostaszewo	Kanał Linawa	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
334	Budowa stacji pomp Gozdawa, gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001651479	PLGW200016	pomorskie	nowodworski	Nowy Dwór Gdański	Kanał Panieński	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Rzeki Nogat (woj. pomorskie)	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
335	Kanał pompowy Kosi Rów do stacji pomp nr 39 Suchy Dąb umocnienie skarp, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. pomorskie	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW20001548699	PLGW200015	pomorskie	gdański	Suchy Dąb	Kanał Kosi Rów	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Żuław Gdańskich	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
336	Przebudowa kanału połączeniowego na polderach: Nr 73 Topolno i Nr 75 Stankowo	Wisły	Dolnej Wisły	Gdańsk	PLRW2000165499	PLGW200018	warmińsko- mazurskie	elbląski	Markusy	Elbląg	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Jeziora Druzno	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
337	Przebudowa jazów na rzece Cisek w km: 3+800, 8+840 i 11+130	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600009115949	PLGW6000142	opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Cisek, Polska Cerekiew	Cisek	3+800 8+840 11+130	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
338	Przebudowa jazu na rzece Jaryszowiec w km 1+200	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600009116929	PLGW6000128	opolskie	strzelecki	Ujazd	Jaryszowiec	1+200	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	Rudy Wielkie i Dolina Górnej Wisły	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
339	Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki poprzez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki.	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600015132888	PLGW600097	opolskie	Opolski	Dobrzeń Wielki	Żydówka	7+040 8+048 8+522 10+314	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Grądy Odrzańskie	nie występują	Opole - Kotowice	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
340	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Cienka poprzez odbudowę jazów w km 4+332 i 6+380 wraz pogłębieniem koryta rzeki na odcinku 4+332 - 6+380 w miejscowościach Dębska Kuźnia, Dziewiec, gmina Chrząstowice	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600015118879	PLGW6000110	opolskie	Opolski	Chrząstowice	Cienka	4+332 6+380	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
341	Zwiększenie retencji rzeki Brynica poprzez budowę 4 jazów na odcinku od km 25+100 do km 32+4500	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010132883	PLGW600097	opolskie	Opolski	Łubniany	Brynica	25+100 27+861 30+100 32+470	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
342	Zwiększenie retencji rzeki Jaźwinka poprzez budowę jazu w km 2+285 rzeki	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010132883	PLGW600097	opolskie	Opolski	Łubniany	Jaźwinka	2+285	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
343	Naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże, stanowiącego ochronę przeciwpowodziową doliny Kłodnicy oraz podstawowe źródło zapewnienia wody żeglugowej dla Kanału Gliwickiego	Odry	Górnej Odry	Gliwice	RW600023116739	PLGW6000128	śląskie	gliwicki	Rudziniec	Kłodnica	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton, zakres inwestycji obejmujący modernizację elementów istniejącego zbiornika, nie powinien powodować istotnych zmian sposobu funkcjonowania budowli. W trakcie realizacji prac brak oddziaływań na element oceny stanu.
344	Zbiornik przeciwpowodziowy Kotlarnia na rzece Bierawce	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600011115899	PLGW6000143	opolskie	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa	Bierawka	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji ze względu na to, iż planowany zbiornik zostanie zlokalizowany poza korytem rzeki Bierawki.
345	Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600002121199	PLGW6000127	opolskie	opolski	Popielów	Odra	brak danych	tak	1	nie	niski	OSO Grądy Odrzańskie	Stobrawski PK	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	BOS.6220.1.2018.MM.2019	2019-07-22	Tak	Tak	brak danych
346	Zbiornik przeciwpowodziowy Racławice Śląskie na rzece Osobłodze gm. Głogówek	Odry	Górnej Odry	Gliwice	RW600011117699	PLGW6000127	śląskie	głubczycki	Głubczyce	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
347	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600009115265	PLGW6000141	opolskie	głubczycki	Kietrz	Troja	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
348	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600009115265	PLGW6000141	opolskie	głubczycki	Kietrz	Troja	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
349	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600011115299	PLGW6000141	opolskie	głubczycki	Kietrz	Troja	brak danych	tak	2	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
350	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28+600	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600011115299	PLGW6000141	śląskie	raciborski	Krzanowice	Psina	brak danych	tak	2	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
351	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28+600	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600009115239	PLGW6000141	opolskie	głubczycki	Baborów	Psina	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
352	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28+600	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600011115299	PLGW6000141	śląskie	raciborski	Krzyżanowice	Psina	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
353	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010118879	PLGW6000110	opolskie	opolski	Chrząstowice	Jemielnica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	SOO Łąki w okolicach Chrząstowic	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy

354	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010118879	PLGW6000110	opolskie	strzelecki	Strzelce Opolskie	Jemielnica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie	nie występują
355	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010118879	PLGW6000110	opolskie	strzelecki	Izbicko	Jemielnica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie	nie występują
356	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010118879	PLGW6000110	opolskie	strzelecki	Izbicko	Jemielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie	nie występują
357	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010118879	PLGW6000110	opolskie	strzelecki	Izbicko	Jemielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie	nie występują
358	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010118879	PLGW6000110	opolskie	strzelecki	Izbicko	Jemielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie	nie występują
359	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471	Odry	Górnej Odry	Gliwice	PLRW600010118879	PLGW6000110	opolskie	strzelecki	Izbicko	Jemielnica	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie	nie występują
360	Budowa zbiornika wodnego Rokosowo	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001014853	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Poniec	Rów Polski	28+200 - 29+563	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
361	Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka	Dąbrocznia	13+700 - 14+512	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują
362	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Złotnica poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 5+100	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010141699	PLGW600080	wielkopolskie	ostrzeszowski	Odolanów	Złotnica	5+100	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Baryczy SOO Ostoja nad Baryczą	PK Dolina Baryczy	Dolina Baryczy - północ
363	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Rów Główny poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 3+260	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001014119	PLGW600080	wielkopolskie	ostrzeszowski	Odolanów	Rów Główny	3+260	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Baryczy	PK Dolina Baryczy	nie występują
364	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Masłówka poprzez wybudowanie nowego obiektu w km 3+600	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001014689	PLGW600079	dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród	Masłówka	3+600	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Dolina Baryczy - południe
365	Jaz Żmigród w km 56+005	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60000111149	PLGW600079	dolnośląskie	trzebnicki	Żmigród	Barycz	56+005	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	SOO Ostoja nad Baryczą	PK Dolina Baryczy	nie występują
366	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Baryczy poprzez wybudowanie nowego obiektu w km 35+900	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60000111149	PLGW600079	dolnośląskie	górowski	Wąsosz	Barycz	35+900	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Baryczy	nie występują
367	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Śląski Rów poprzez remont jazu Klimontów w km 1+870	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000111489	PLGW600079	dolnośląskie	górowski	Niechlów	Śląski Rów	1+870	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Łęgi Odrzańskie SOO Łęgi Odrzańskie	OCHK Dolina Baryczy	Odra Środkowa - 1
368	Budowa jazu na Orli w Wąsoszu w km 1+700	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001114699	PLGW600079	dolnośląskie	górowski	Wąsosz	Orla	ca 1+700	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Dolina Baryczy	nie występują
369	Kanał Odra-Odrzyca, gm. Skarbimierz, gm. Lubsza	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600012133119	PLGW6000109	opolskie	brzeski	Skarbimierz, Lubsza	Odra	wlot kanału (ujęcie brzegowe) – w km 568,5 rz. Odry wg MPHP 2010 (km 191+920 drogi wodnej Odry), wylot kanału - zlokalizowany w rozlewisku Potoku Odrzyca (km 14+820 Odrzycy).	tak	1	nie	niski	OSO Grądy Odrzańskie	Stobrawski PK	nie występują
370	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy - etap II	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	wielkopolskie	kępiński	Perzów	Czarna Widawa	9+820	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
371	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy - etap II	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	wielkopolskie	kępiński	Perzów	Czarna Widawa	13+610	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
372	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy - etap II	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	wielkopolskie	kępiński	Perzów	Czarna Widawa	15+240	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
373	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy - etap II	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	wielkopolskie	kępiński	Perzów	Czarna Widawa	16+110	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują
374	Budowa jazu na rzece Lubsza w km 25+125 wraz z odbudową cieku Młynówka Mierków na długości 2,000 km	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600011174899	PLGW600076	lubuskie	żarski	Lubsko	Lubsza	25+125	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
375	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wierzbiak - rozbudowa jazu w km 29+600 w m. Skała, gm. Wądroże Wielkie	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600009138871	PLGW600094	dolnośląskie	jaworski	Wądroże Wielkie	Wierzbiak	29+600	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
376	Budowa zbiornika Ścinawa na rzece Ścinawa Niemodlińska w m. Piorunkowice, gm Korfantów i Prudnik - Etap I przygotowanie dokumentacji budowlanej	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001012819	PLGW6000109	Opolskie	Nysa	Korfantów i Prudnik	Ścinawa Niemodlińska	50+500	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
377	Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600016156549	PLGW600069	lubuskie, wielkopolskie	wschowski, wolsztyński	Sława, Przemęt	Obra	jaz Ciosaniec - w rejonie 6+600 km kanału, jaz Perkowo - w rejonie 22+500 kanału, jaz Siekowo - w rejonie 32+500 kanału	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	OCHK Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska	Lasy Sławskie
378	Zwiększenie retencji poprzez przebudowę rurociągu hydrotechnicznego cieku naturalnego rzeki Garbarnia na koryto otwarte i budowa zastawki	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600011116599	PLGW600093	lubuskie	żagański	Szprotawa	Garbarnia	3+549 do 3+629 / zastawka 3+549	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Bory Dolnośląskie	OCHK Dolina Bobru	nie występują
379	Pielgrzymka – budowa zbiornika na rz. Skora gm. Pielgrzymka - Etap I przygotowanie pełnej dokumentacji projektu wraz z niezbędnymi decyzjami oraz wykupem gruntów	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600006138663	PLGW600094	dolnośląskie	złotoryjski	Pielgrzymka	Skora	40+200	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują
380	Budowa jazów na cieku naturalnym Krzycki Rów w obrębie Zwierzyniec, gmina Siedlisko	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600015153389	PLGW600078	lubuskie	wschowski	Siedlisko	Krzycki Rów	jaz - w 6+150 km kanału	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
381	Budowa stopnia wodnego Lubiąż na rz. Odrze w rejonie wsi Gliniany.	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000121399	PLGW600095	dolnośląskie	wołowski	Wołów	Odra	brak danych	tak	1	nie	niski	OSO Łęgi Odrzańskie SOO Łęgi Odrzańskie	OCHK Doliny Odry	nie występują
382	Budowa stopnia wodnego Ścinawa na rz. Odrze.	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000121399	PLGW600095	dolnośląskie	lubiński	Ścinawa	Odra	brak danych	tak	1	nie	wysoki	OSO Łęgi Odrzańskie SOO Łęgi Odrzańskie	nie występują	nie występują
383	Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego gm. Kondratowice	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000091336459	PLGW6000108	dolnośląskie	strzeliński	Kondratowice	Mała Ślęza, Żelowicka Woda	brak danych	tak	1	tak	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują
384	Siekierka - zwiększenie retencji i poprawa bioróżnorodności	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000031667299	PLGW600093	dolnośląskie	lubański	Siekierczyn	Siekierka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
385	Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 - 14+600	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	RW600010153889	PLGW600078	lubuskie	nowosolski	Kożuchów	Kanał Kożuszna, Czarna Struga	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują
386	Zbiornik wodny Kamieniec Ząbkowicki na rzece Nysie Kłodzkiej	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60000512333	PLGW6000109	dolnośląskie	ząbkowicki	Kamieniec Ząbkowicki	Odra	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują
387	Remont Jazu i przepompowni Małgorzata - Zarząd Zieleni Miejskiej	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	RW600011133499	PLGW6000109	dolnośląskie	Wrocław	Wrocław	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują
388	Stopień Brzeg Dolny– roboty modernizacyjne na stopniu, etap II	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	RW6000121399	PLGW600095	dolnośląskie	średzki	Miękinia	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują
389	Zwiększenie retencji wód powierzchniowych na terenie nadleśnictwa Oława	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	RW600011133499	PLGW6000109	dolnośląskie	oławski	Oława	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Grądy Odrzańskie SOO Grądy w Dolinie Odry	nie występują	nie występują
390	Przywrócenie sprawności istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych, umożliwiających przerzut i retencjonowanie wody z rzeki Odry przy okazji jej wezbrań na teren przyległego kompleksu lasów łęgowych w leśnictwie Kotowice	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	RW600011133499	PLGW6000109	dolnośląskie	oławski	Oława	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Grądy Odrzańskie SOO Grądy w Dolinie Odry	Rezerwat Zwierzyniec	nie występują
391	Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego-Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap II	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	RW60001012729	PLGW6000109	opolskie	nyski	Nysa	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Zbiornik Nyski	OCHK Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu	nie występują

392	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
393	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
394	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
395	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
396	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
397	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
398	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
399	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
400	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
401	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Gubin	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
402	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	rawicki	Miejska Górka	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
403	Rów Polski - regulacja rzeki w km 21+100-28+200	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010014853	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Poniec	Rów Polski	brak danych	tak	2	nie	niski
404	Jaz zastawkowy na Kanale A w km 1+650 wraz z zastawką na Kanale A w km 2+650 i elementami służącymi do nawodnienia gruntów	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001012789	PLGW6000109	opolskie	brzeski	Grodków	Kanał A	brak danych	tak	2	nie	niski
405	Jaz zastawkowy na Kanale B w km 1+270 wraz z pozostałymi zastawkami szt. 2	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001012789	PLGW6000109	opolskie	brzeski	Grodków	Kanał B	brak danych	tak	2	nie	niski
406	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
407	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
408	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
409	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
410	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
411	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
412	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
413	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
414	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Pępowo	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
415	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	gostyński	Krobia	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
416	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy etap I	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	dolnośląskie	oleśnicki	Dziadowa Kłoda	Czarna Widawa	brak danych	tak	2	nie	wysoki
417	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy etap I	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	dolnośląskie	powiat oleśnicki	Dziadowa Kłoda	Czarna Widawa	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
418	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy etap I	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	wielkopolskie	powiat kępiński	Perzów	Czarna Widawa	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
419	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy etap I	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010136139	PLGW600096	wielkopolskie	powiat kępiński	Perzów	Rów Domasłowski	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
420	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Bobrowice	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
421	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynna poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+236, 5+060, 7+632, 8+919, 12+105, 12+840, 14+648, 18+896 oraz budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 3+900, 11+000, 13+700, 17+000	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW6000101748929	PLGW600076	lubuskie	krośnieński	Bobrowice	Wełnica (Młynna)	brak danych	tak	2	nie	niski
422	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	rawicki	Rawicz	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
423	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	rawicki	Rawicz	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
424	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	rawicki	Rawicz	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
425	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dąbrocznia poprzez remont i odbudowę budowli piętrzących w km: 1+700, 4+270, 6+260, 9+100, 14+340, 20+840, 27+590, 28+090, 29+090, 30+474, 35+200, 35+380, 35+840, 36+450, 38+539	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600010146699	PLGW600079	wielkopolskie	rawicki	Rawicz	Dąbrocznia	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
426	Przebudowa jazu wraz z przepławką dla ryb w km 49+003 rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Piątkowice	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW60001111299	PLGW6000109	opolskie	nyski	Łambinowice	Nysa Kłodzka	49+003	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
427	Budowa Zbiornika Retencyjnego w m. Jasień	Odry	Środkowej Odry	Wrocław	PLRW600011174899	PLGW600076	lubuskie	żarski	Jasień	Lubsza	od 38+675-39+500	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
428	Odbudowa jazu piętrzącego na Kanale Kamienieckim w km 3+070	Odry	Warty	Poznań	PLRW600016189499	PLGW600033	lubuskie	gorzowski	Witnica	Kanał Kamieniecki	3+070	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
429	Budowa jazu na kanale Racza Struga	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010189685	PLGW600040	lubuskie	słubicki	Górzyca	Racza Struga	18+530	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
430	Budowa zastawki na Strumieniu Kościółek w km 5+060	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001018785329	PLGW600059	wielkopolskie	Nowotomyski	Nowy Tomyśl	Strumien Kościółek	5+060	nie	nie dotyczy	nie	wysoki
431	Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Szarki poprzez rozbiórkę i budowę nowych jazów	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001018785329	PLGW600059	wielkopolskie	Wolsztyński	Siedlec	Rzeka Szarka	8+840	nie	nie dotyczy	nie	wysoki
432	Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Szarki poprzez rozbiórkę i budowę nowych jazów	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001018785329	PLGW600059	wielkopolskie	Wolsztyński	Siedlec	Rzeka Szarka	7+728	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany
433	Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001118787299	PLGW600059	wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo	Czarna Woda	1+813	nie	nie dotyczy	nie	niski
434	Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001118787299	PLGW600059	wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo	Czarna Woda	2+201	nie	nie dotyczy	nie	niski
435	Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001118787299	PLGW600059	wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo	Czarna Woda	2+470	nie	nie dotyczy	nie	niski
436	Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001118787299	PLGW600059	wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo	Czarna Woda	2+575	nie	nie dotyczy	nie	niski
437	Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001118787299	PLGW600059	wielkopolskie	nowotomyski	Miedzichowo	Czarna Woda	2+745	nie	nie dotyczy	nie	niski

438	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015189654	PLGW600033	lubuskie	sulęciński	Słońsk	Kanał Krępiński	1+468	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Ujście Warty SOO Ujście Warty	OCHK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty PK Ujście Warty	Zachodnia Puszcza Notecka Dolina Odry Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
439	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015189654	PLGW600033	lubuskie	sulęciński	Słońsk	Kanał Krępiński	3+490	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Ujście Warty SOO Ujście Warty	OCHK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty PK Ujście Warty	Zachodnia Puszcza Notecka Dolina Odry Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
440	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015189654	PLGW600033	lubuskie	sulęciński	Słońsk	Kanał Grodziski	5+000	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Ujście Warty SOO Ujście Warty	OCHK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty PK Ujście Warty	Zachodnia Puszcza Notecka Dolina Odry Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
441	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015189654	PLGW600033	lubuskie	sulęciński	Słońsk	Kanał Grodziski	9+800	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Ujście Warty SOO Ujście Warty	OCHK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty PK Ujście Warty	Zachodnia Puszcza Notecka Dolina Odry Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
442	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015189654	PLGW600033	lubuskie	sulęciński	Słońsk	Kanał Grodziski	12+100	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Ujście Warty SOO Ujście Warty	OCHK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty PK Ujście Warty	Zachodnia Puszcza Notecka Dolina Odry Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
443	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015189654	PLGW600033	lubuskie	sulęciński	Słońsk	Kanał Głuchowski	5+526	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Ujście Warty SOO Ujście Warty	OCHK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty PK Ujście Warty	Zachodnia Puszcza Notecka Dolina Odry Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
444	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015189654	PLGW600033	lubuskie	sulęciński	Słońsk	Kanał Głuchowski	6+670	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Ujście Warty SOO Ujście Warty	OCHK Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty PK Ujście Warty	Zachodnia Puszcza Notecka Dolina Odry Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
445	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego jazu na rzece Męcinka (Struga Lubikowska) w km 12+525	Odry	Warty	Poznań	PLRW600018187789	PLGW600041	lubuskie	międzyrzecki	Przytoczna	Męcinka (Str. Lubikowska)	12+525	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry SOO Rynna Jezior Obrzańskich	Pszczewski PK	Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
446	Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica (Oszczynica) w km 18+740	Odry	Warty	Poznań	PLRW600018187499	PLGW600041	wielkopolskie	międzychodzki	Międzychód	Osiecznica (Oszczynica)	18+740	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Notecka	Pszczewski PK	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
447	Odbudowa progu na rzece Prośnie w km 152+760	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011184311	PLGW600081	łódzkie	wieruszowski	Bolesławiec	Prosna	152+760	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Dolina Prosny	Wieruszów	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
448	Rozbudowa jazu z przepławką - Jaz Bezula na rzece Prośnie w km 186+700	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011184171	PLGW600081	opolskie	oleski	Gorzów Śląski	Prosna	186+700	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Wieruszów	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
449	Zwiększenie zdolności retencyjnej - odbudowa rzeki Swędry w km 9+900 - 20+000	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010184829	PLGW600081	łódzkie	sieradzki	Goszczanów, Błaszki, Wróblew	Swędra	9+900 - 20+000	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
450	Odbudowa zastawek na rzece Struga Kraszewicka w km 17+411, 17+900, 18+550, 19+100, 20+800	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015184369	PLGW600081	łódzkie	wieruszów	Galewice	Struga Kraszewicka	17+411, 17+900, 18+550, 19+100, 20+800	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	OCHK Dolina Prosny	Wieruszów	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
451	Zwiększenie zdolności retencyjnej - odbudowa rzeki Żurawka w km 18+000 - 21+877	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101843929	PLGW600081	łódzkie, wielkopolskie	sieradzki, ostrzeszowski	Brąszewice, Kraszewice	Żurawka	18+000 - 21+877	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Wieruszów	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
452	Zwiększenie zdolności retencyjnej - Ekoodbudowa koryta rzeki Pratwy na długości 6,85 km wraz z odbudową znajdujących się w korycie cieku piętrzących budowli hydrotechnicznych w ilości 5 sztuk	Odry	Warty	Poznań	PLRW600009184169	PLGW600081	opolskie	kluczborski	Byczyna	Pratwa	7+400 - 14+250	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
453	Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Prosna poprzez spiętrzenie wód	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011184359	PLGW600081	wielkopolskie	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną	Prosna	113+500 (123+500 wg ISOK)	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Dolina Prosny	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
454	Zasilanie Polderu Zagórów wodami Czarnej Strugi	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010183569	PLGW600071	wielkopolskie	słupecki	Zagórów	Czarna Struga	2+000	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Środkowej Warty SOO Ostoja Nadwarciańska	OCHK Pyzdrski Nadwarciański PK	Dolina Warty	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
455	Odbudowa zasobów wodnych w zlewni rzeki Trzemszy na: Poprawa stosunków wodnych poprzez dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy, wraz z budowlami i kanałami łączącymi	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001018331299	PLGW600071	wielkopolskie	turecki	Przykona	Trzemsza	2+200	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Uniejowski	Warta - Jeziorsko	nie dotyczy	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia: „Dostosowanie profilu podłużnego i przekroju poprzecznego rzek Kaczki i Trzemszy wraz z budowlami i kanałami łączącymi"	nie dotyczy	Nie	Nie	brak danych	brak danych
456	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Grójeckiego	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015183389	PLGW600062	wielkopolskie	koniński	Kramsk	Kanał Grójecki	02+000; 11+200	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Środkowej Warty	OCHK Goplańsko-Kujawski	Gopło	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
457	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strugi Bawół poprzez budowę budowli piętrzącej w km: 17+500	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101836839	PLGW600061	wielkopolskie	słupecki	Strzałkowo	Struga Bawół	17+500	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
458	Jazy na Czarnej Strudze w m. Grodziec	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000151835659	PLGW600071	wielkopolskie	koniński	Grodziec	Czarna Struga	22+600 25+200	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
459	Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Bawół	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000151835659	PLGW600071	wielkopolskie	kaliski pleszewski	Blizanów Stawiszyn Gizałki	rzeka Bawół Dopływ z Orliny Dużej	10+950 11+883 12+920 15+650 17+120 18+920 8+900	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	nie występują	nie występują	Dolina Warty	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych	brak danych
460	Odbudowa jazów na Strudze Bawół	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101836839	PLGW600061	wielkopolskie	słupecki	Strzałkowo	Struga Bawół	13+785 14+825	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
461	Odbudowa jazów na rzece Mesznie	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015183679	PLGW600061	wielkopolskie	słupecki	Lądek, Słupca	Meszna	4+085 6+496 7+170 7+700 8+300 9+120 9+570 10+500	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
462	Odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych w zlewni dolnej Teleszyny	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001018331299	PLGW600071	wielkopolskie	turecki	Brudzew	Teleszyna	8+000	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Dolina Środkowej Warty	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
463	Poprawa retencyjności jezior w zlewni rzeki Meszny	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015183679	PLGW600062	wielkopolskie	słupecki	Ostrowite	Dopływ z Jez. Kosewskiego	2+000	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Pojezierze Gnieźnieńskie	OCHK Powidzko-Bieniszewski Powidzki PK	Pojezierze Krajeńskie - południe	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.
464	Poprawa retencyjności jezior w zlewni rzeki Meszny	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015183679	PLGW600062	wielkopolskie	słupecki	Ostrowite	Dopływ z Jez. Kosewskiego	2+900	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Pojezierze Gnieźnieńskie	OCHK Powidzko-Bieniszewski Powidzki PK	Pojezierze Krajeńskie - południe	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.
465	Poprawa retencyjności jezior w zlewni rzeki Meszny	Odry	Warty	Poznań	PLRW600015183679	PLGW600062	wielkopolskie	słupecki	Ostrowite	Rów Smolnicki	2+400	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	SOO Pojezierze Gnieźnieńskie	OCHK Powidzko-Bieniszewski Powidzki PK	Pojezierze Krajeńskie - południe	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.
466	Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001818649	PLGW600042	wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz - miasto	Struga Gołaniecka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
467	Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001818649	PLGW600042	wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz - miasto	Struga Gołaniecka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
468	Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001818649	PLGW600042	wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz - miasto	Struga Gołaniecka	16+200	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
469	Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001818649	PLGW600042	wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz - miasto	Struga Gołaniecka	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
470	Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001818649	PLGW600042	wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz - miasto	Struga Gołaniecka	5+600	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
471	Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001818649	PLGW600042	wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz - miasto	Struga Gołaniecka	0+460	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
472	Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001818649	PLGW600042	wielkopolskie	wągrowiecki	Gołańcz - miasto	Kanał Wapno-Laskownica	brak danych	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
473	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap I	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183271	PLGW600072	łódzkie	pabianicki	Lutomiersk	Ner	72+203	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody
474	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap I	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183271	PLGW600072	łódzkie	pabianicki	Lutomiersk	Ner	63+029	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody

475	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap II	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183271	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Poddębice	Ner	61+205	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
476	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap III	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183271	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Poddębice	Ner	58+219	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
477	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap IV	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183271	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Poddębice	Ner	56+117	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
478	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap V	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183275	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Poddębice	Ner	51+028	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
479	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap VI	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183275	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Poddębice	Ner	47+949	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
480	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap VII	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183275	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Wartkowice	Ner	45+549	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
481	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap VIII	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183275	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Wartkowice	Ner	40+370	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	Warta - Jeziorsko	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
482	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap IX	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183275	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Wartkowice	Ner	36+407	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej	Warta - Jeziorsko	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
483	Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz remont budowli - Etap IX	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183275	PLGW600072	łódzkie	poddębicki	Wartkowice	Ner	30+114	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska SOO Pradolina Bzury-Neru	OCHK Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
484	Odbudowa jazu w celu zwiększenia zdolności retencyjnej rzeki Piskary	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101816549	PLGW600098	śląskie	kłobucki	Krzepice	Piskara	0+670	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
485	Poprawa retencyjności zlewni rzeki Łomnicy porzez odbudowę budowli piętrzacych	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101816369	PLGW600098	opolskie	oleski	Olesno	Łomnica	4+075	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Wieruszów	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
486	Poprawa retencyjności zlewni rzeki Łomnicy porzez odbudowę budowli piętrzacych	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101816369	PLGW600098	opolskie	oleski	Olesno	Łomnica	1+988	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	Wieruszów	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
487	Poprawa retencyjności zlewni rzeki Łomnicy porzez odbudowę budowli piętrzacych	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101816369	PLGW600098	opolskie	oleski	Olesno	Łomnica	1+510	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
488	Poprawa retencyjności zlewni rzeki Łomnicy porzez odbudowę budowli piętrzacych	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101816369	PLGW600098	opolskie	oleski	Olesno	Łomnica	0+977	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
489	Poprawa retencyjności zlewni rzeki Łomnicy porzez odbudowę budowli piętrzacych	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000101816369	PLGW600098	opolskie	oleski	Olesno	Łomnica	0+627	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
490	Zbiornik małej retencji Sarny (rz. Trojanówka) gm. Błaszki, pow. Sieradzki	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010184829	PLGW600081	łódzkie	Sieradzki	Błaszki	Trojanówka	29+800 - 31+300	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
491	Budowa zbiornika retencyjnego Dzierżawy-Drozdów (Kanał A Drozdów) gm. Świnice Warckie, Wartkowice, pow. łęczycki, poddębicki	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011183299	PLGW600072	łódzkie	łęczycki, poddębicki	Świnice Warckie, Wartkowice	Kanał A Drozdów	8+500 - 10+500	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku budowy zbiornika nastąpi zmniejszenie szybkości wymiany wody, co może powodować negatywny wpływ na fitoplankton
492	Budowa zbiornika retencyjnego „Okoń"	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010184329	PLGW600081	łódzkie	wieruszowski	galewice	Struga Węglewska	2+400 - 6+450	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Dolina Prosny	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
493	Pompownia Orłowo - modernizacja	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010187149	PLGW600041	wielkopolskie	Obornicki	Ryczywół	Kończak	3+370	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
494	Odbudowa Kanału Miłosławskiego z obwałowaniami - etap I, gm. Zaniemyśl, Środa Wielkopolska	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011185499	PLGW600061	wielkopolskie	średzki	Zaniemyśl	Kanał Miłosławski	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton, zakres inwestycji obejmujący odbudowę istniejących jazów oraz obwałowania, nie powinien powodować istotnych zmian sposobu funkcjonowania budowli. W trakcie realizacji prac brak oddziaływań na element oceny stanu.
495	Odbudowa rzeki Samy	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011118729	PLGW600060	wielkopolskie	szamotulski	Obrzycko	Sama, Kanał Gałowski (Sama)	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	WNIR.6220.11.2011	2012-08-17	Tak	Tak	brak danych
496	Zbiornik Tulce, gm. Kleszczewo, pow. poznański	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010185747	PLGW600060	wielkopolskie	poznański	Kleszczewo	Męcina	brak danych	tak	1	nie	niski	SOO Dolina Strugi Średzkiej	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	OR.7624-5.41/2010	2013-03-25	Tak	Tak	brak danych
497	Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie	Odry	Warty	Poznań	PLRW600010184389	PLGW600081	wielkopolskie	ostrzeszowski	Kraszewice	Prosna	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	OSO Dolina Środkowej Warty OSO Ostoja Rogalińska SOO Ostoja Wielkopolska SOO Ostoja Nadwarciańska SOO Lasy Żerkowsko- Czeszewskie SOO Rogalińska Dolina Warty	OCHK Dolina rzeki Prosny	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	DOOŚ-oari.4204.2.2015.mk.27 WOO-I.4204.4.2011.KS	27.12.2017 28.07.2015	Tak	Tak	brak danych
498	Zbiornik Środa na rzece Moskawa	Odry	Warty	Poznań	PLRW600009185441	PLGW600061	wielkopolskie	średzki	Środa Wielkopolska	Moskawa	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
499	Zbiorniki i poldery - Zbiornik Jeziorsko - Modernizacja jazu	Odry	Warty	Poznań	RW6000221831799	PLGW600082	łódzkie	poddębicki	Pęczniew	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Zbiornik Jeziorsko	OCHK Nadwarciański	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
500	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001518345929	PLGW600062	wielkopolskie	słupecki	Ostrowite	Struga Biskupia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Powidzko-Bieniszewski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
501	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001518345929	PLGW600062	wielkopolskie	powiat koniński	Kleczew	Struga Biskupia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Powidzko-Bieniszewski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
502	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001518345929	PLGW600062	wielkopolskie	powiat słupecki	Ostrowite	Struga Biskupia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Powidzko-Bieniszewski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
503	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001518345929	PLGW600062	wielkopolskie	powiat słupecki	Ostrowite	Struga Biskupia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Powidzko-Bieniszewski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
504	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001518345929	PLGW600062	wielkopolskie	powiat koniński	Kleczew	Struga Biskupia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	Powidzko-Bieniszewski OCHK	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
505	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001518345929	PLGW600062	wielkopolskie	powiat koniński	Kazimierz Biskupi	Struga Biskupia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
506	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji RZGW w Poznaniu	Odry	Warty	Poznań	PLRW60001518345929	PLGW600062	wielkopolskie	powiat koniński	Kazimierz Biskupi	Struga Biskupia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
507	Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej (Jezioro Dymaczewskie)	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000091856969	PLGW600060	wielkopolskie	poznański	Mosina	Samica Stęszewska	brak danych	tak	2	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
508	Poprawa retencji jezior Samicy Stęszewskiej (Jezioro Witobelskie)	Odry	Warty	Poznań	PLRW6000091856969	PLGW600060	wielkopolskie	poznański	Stęszew	Samica Stęszewska	brak danych	tak	2	nie	wysoki	SOO Ostoja Wielkopolska	Wielkopolski Park Narodowy	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
509	Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Łask, jako rozwiązania modelowego dla zrównoważonego rozwoju regionalnego ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu	Odry	Warty	Poznań	PLRW600011182873	PLGW600083	łódzkie	łaski	Łask	Grabia, Pisia	33+400 rz. Grabi	tak	3	nie	najwyższy	nie występują	ZPK Dolina Grabi	nie występują	Nie	Tak	raport ooś	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO ZBIORNIKA WODNEGO „ŁASK" JAKO ROZWIĄZANIE MODELOWE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU ZE SPECJALNYM UWZGLĘDNIENIEM ADAPTACJI DORZECZY DO ZMIAN KLIMATU"	08.2021r.	Nie	Nie	nie dotyczy
510	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, etap II od km 7+808 do km 14+000	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW60001018817899	PLGW600043	kujawsko pomorskie	inowrocławski	Dąbrowa Biskupia	Kanał Bachorza Duża	7+797	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	nie występują	Gopło	Nie	Tak	DUŚ	WOO.4210.50.2011.DM.35	15.11.2013	Tak	Tak	brak danych

511	Regulacja Białej Strugi od km 1+700 do km 9+170	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000101883689	PLGW600043	kujawsko pomorskie	nakielski	Szubin	Biała Struga	6+062 6+806	tak	1	nie	niski	SOO Solniska Szubińskie	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	OŚR.6220.7.2015	05.02.2016	Nie	Nie	brak danych
512	Odbudowa rzeki Gulczanki 00+000 do 19+100 (20+270)	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW600010188769	PLGW600034	wielkopolskie	czarnkowsko - trzcianecki	Wieleń Lubasz	Gulczanka	0+065 0+716 3+960 9+739 13+347 16+032 17+937	tak	1	nie	umiarkowany	OSO Nadnoteckie Łęgi SOO Dolina Noteci OSO Puszcza Notecka	OCHK Puszcza Notecka, OCHK Dolina Noteci	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	S.6220.7.2016	15.07.2016	Tak	Tak	brak danych
513	Odbudowa Kanału Zawada	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW60001218879	PLGW600034	wielkopolskie	czarnkowsko - trzcianecki	Drawsko Wieleń	Kanał Zawada	0+530 4+130 8+205 5+680 4+675	tak	1	nie	niski	OSO Puszcza Notecka	nie występują	nie występują	Nie	Tak	DUŚ	S.6220.2.2016	10.11.2016	Nie	Nie	"W trakcie realizacji przedsięwzięcia dojdzie do bezpośredniego, ale odcinkowego i punktowego naruszenia dna oraz brzegów rzeki. Może to spowodować: okresowe pogorszenie jakości wody wskutek zwiększonej ilości zawiesin powodujących zwiększone zmętnienie, czasowe pogorszenie barwy, przejrzystości, zapachu, warunków tlenowych, zmianę termiki wód nasłonecznienie w miejscach wycinki. Kształtowanie podłoża w korycie może mieć wpływ na warunki siedliskowe organizmów żywych w wodzie oraz zdolność cieku do samooczyszczenia. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi wraz z zakończeniem prac".
514	Retencja korytowa rzeka Drawa	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000181888513	PLGW600025	zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie, Czaplinek	Drawa	68+350 110+200 130+770 130+530 174+630	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	OSO Ostoja Drawska SOO Jeziora Czaplineckie	OCHK Pojezierze Drawskie Drawski PK	Dolina Parsęty Południowy	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
515	Odbudowa Kanału Leniwka	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000091887899	PLGW600034	wielkopolskie (lubuskie)	czarnkowsko - trzcianecki	Wieleń	Kanał Leniwka	1+200 2+225 4+235	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
516	Odbudowa urządzeń piętrzących na rzece Bukowa - 8 szt. (w km: 17+451 wraz z przepławką - Kocień W., 22+052, 22+063, 22+915 - Górnica, 24+239 - Biernatowo, 32+611 - Smolarnia, 36+338, 36+768 - Straduń	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000091887899	PLGW600034	wielkopolskie	czarnkowsko - trzcianecki	Trzcianka	rzeka Bukowa	7+066 16+139 17+451 18+740 22+063 22+915 22+915 32+611 36+338 36+768	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Puszcza nad Drawą (woj. wielkopolskie)	Środkowa Dolina Noteci	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
517	Odbudowa jazu w km 6+645 rzeki Człapi	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000151888969	PLGW600025	wielkopolskie	czarnkowsko - trzcianecki	Krzyż Wlkp.	Człapia (Słopica)	6+645	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
518	Odbudowa jaz w km 1+909 rzeki Koczynki	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000181888869	PLGW600025	lubuskie	strzelecko - drezdenecki	Dobiegniew	Koczynka	1+904	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Lasy Puszczy nad Drawą	OCHK Puszcza Drawska	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
519	Budowa budowli stabilizacyjnej na wypływie rzeki Gwda z jeziora Wielimie	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000181886171	PLGW600026	zachodniopomorskie	szczecinecki	Szczecinek	Gwda	124+380	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	OCHK Jeziora Szczecineckie	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
520	Odbudowa jazu Kławek	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW600010188479	PLGW600035	wielkopolskie	pilski	Wyrzysk	Łobżonka	brak danych	tak	1	nie	niski	SOO Dolina Łobżonki	OCHK Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	OSZP.6220.23.2012	10.06.2013	Nie	Nie	"Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia oraz negatywnego wpływu na środowisko wodne".
521	Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Miejskiego	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW60001111886899	PLGW600026	wielkopolskie	złotowski	Złotów	Rzeka Głomia	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	Tak	Tak	DUŚ	GNiE-OŚ.6220.6.2016	23.11.2016	Nie	Nie	"Uwzględniając rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne, nie przewiduje negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na JCWP".
522	Stabilizacja wody w jeziorze Jezuickim	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000111883824229	PLGW600043	kujawsko-pomorskie	bydgoski	Nowa Wieś Wielka	Struga Jezuicka	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych
523	Budowa zbiornika wodnego Piłka	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW600011188929	PLGW600034	wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	Drawsko	Miała	brak danych	tak	1	nie	najwyższy	OSO Puszcza Notecka	OCHK Puszcza Notecka	nie występują	nie dotyczy	Tak	KIP	Karta informacyjna przedsięwzięcia: Budowa zbiornika wodnego „Piłka"	2012-06-11	Tak	Tak	brak danych
524	Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Gniewosz poprzez wykonanie odbudowy zastawki wraz z przepławką w formie bystrza km 3+900 rzeka Młynówka Mirosławiecka	Odry	Noteci	Bydgoszcz	PLRW6000091888729	PLGW600025	zachodniopomorskie	wałecki	Mirosławiec	Rzeka Młynówka Mirosławiecka (Rzeka Korytnica)	brak danych	tak	1	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
525	Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Łochowo	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW6000161883829	PLGW600043	kujawsko-pomorskie	bydgoski	Białe Błota	Górny Kanał Noteci	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
526	Odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 – rozbiórka istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie z Jeziora Wiecanowskiego	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW6000181882699	PLGW600043	kujawsko-pomorskie	mogileński	Mogilno	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
527	Podpiętrzenie jezior Skulskich, gm. Skulsk - odbudowa rzeki Lisewki	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW600018188149	PLGW600043	wielkopolskie	koniński	Skulsk	brak danych	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Ostoja Nadgoplańska	OCHK Goplańsko-Kujawski PK Nadgoplański Park Tysiąclecia	Gopło	nie dotyczy	Tak	DUŚ	WRiNS 6220.2.9.2014	09.04.2014 r.	Tak	Tak	brak danych
528	Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego śluza Czyżkówko wraz z zabudowaniami	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW200010292989	PLGW200044	kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz	Kanał Bydgoski	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
529	Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego śluza Prądy wraz z zabudowaniami i mostem	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW200010292989	PLGW200044	kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz	Kanał Bydgoski	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
530	Modernizacja obiektów piętrzących Kanału Bydgoskiego śluza Osowa Góra wraz z zabudowaniami i mostem	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW600015188389	PLGW600043	kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	Bydgoszcz	Kanał Bydgoski	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego SOO Dolina Noteci	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
531	Modernizacja stopnia wodnego na rzece Noteci w m. Krostkowo	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW600016188859	PLGW600035	wielkopolskie	pilski	Wyrzysk	Noteć	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego SOO Dolina Noteci	OCHK Dolina Noteci	Wschodnia Dolina Noteci	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
532	Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Walkowice	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW6000121887379	PLGW600034	wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	Trzcianka	Noteć	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Nadnoteckie Łęgi SOO Dolina Noteci	OCHK Dolina Noteci	Środkowa Dolina Noteci	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
533	Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci – Romanowo	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW6000121887379	PLGW600034	wielkopolskie	czarnkowsko-trzcianecki	Czarnków	Noteć	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Nadnoteckie Łęgi SOO Dolina Noteci	OCHK Dolina Noteci	Środkowa Dolina Noteci	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
534	Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Górnej Skanalizowanej Noteci - stopień piętrzący Pakość	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW6000111881999	PLGW600043	kujawsko-pomorskie	inowrocławski	Pakość	Noteć	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton
535	Modernizacja budowli hydrotechnicznych na Kanale Bydgoskim, na odcinku od km 14,8 do km 38,9	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW200010292989	PLGW600043	kujawsko-pomorskie	nakielski	Bydgoszcz	Kanał Bydgoski	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	OSO Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego SOO Dolina Noteci	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
536	Odbudowa zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego - obiekty w kompetencji Bydgoszcz	Odry	Noteci	Bydgoszcz	RW600018188299	PLGW600043	wielkopolskie	gnieźnieński	Trzemeszno	brak danych	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	SOO Pojezierze Gnieźnieńskie	Powidzko-Bieniszewski OCHK OCHK Lasów Miradzkich Powidzki PK	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku realizacji piętrzeń jcwp jeziornych, nastąpi zmniejszenie szybkości wymiany wody, co może mieć negatywne konsekwencje dla fitoplanktonu. Brak wpływu - w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na rzekach, możliwy okresowy wpływ wynikający ze zmiany lokalnych warunków (wpływ na liczebność fitoplanktonu).
537	Zwiększenie retencji korytowej rzeki Unieść	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600016456189	PLGW60009	zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów	Unieść	5+800	nie	nie dotyczy	nie	wysoki	nie występują	OCHK Koszaliński Pas Nadmorski	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
538	Modernizacja jazu stałego na rz. Radwi w km 0+530	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011448999	PLGW60009	zachodniopomorskie	białogardzki	Karlino	Radew	0+530	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
539	Kanał Dreżewo-Rybice - budowa urządzenia piętrzącego w km 7+240	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416129	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Dreżewo-Rybice	7+240	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
540	Kanał Karcino-Samowo - budowa urządzenia piętrzącego w km 0+070	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	LW20865	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał Karcino-Samowo	0+070	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
541	Kanał Stara Błotnica - budowa urządzenia piętrzącego w km 0+240	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	RW60001043216899	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał Stara Błotnica	0+240	nie	nie dotyczy	nie	najwyższy	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
542	Odbudowa jazu na Strudze Rzeplińskiej w km 1+160	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015198581	PLGW60007	zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard	Struga (Kanał) Rzepliński	1+160	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
543	Zwiększenie retencji korytowej dolnego odcinka rzeki Iny.	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001119897	PLGW60007	zachodniopomorskie	goleniowski	Goleniów	Rzeka Ina	16+900	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	Użytek ekologiczny Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
544	Modernizacja pompowni melioracyjnej - stacja pomp Rozwarowo	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103528929	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Rozwarowo	1+473	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	OSO Bagna Rozwarowskie	nie występują	Gryfice Północny	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
545	Modernizacja pompowni melioracyjnej - stacja pomp Mrzeżyno II	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432129	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Stara Rega Gryficka	5+910	nie	nie dotyczy	nie	niski	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
546	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz ochroną przed powodzią terenów gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60000919729	PLGW60003	zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin	brak danych	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Nie	brak danych
547	Budowla regulująca przepływ wód rzeki Regi na odcinku Kłodkowo – Gąbin – retencja dolinowa	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001142991	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Rega	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	W warunkach nadmiernego spływu biogenów z otoczenia (szczególnie na terenach intensywnego rolnictwa) może nastąpić nadmierny rozwój fitoplanktonu i ugrupowań sinic, szczególnie na obszarach nizinnych, przy spowolnionym przepływie wód. Zjawisko to może doprowadzić do całkowitego zaniku organizmów kręgowych w zbiorniku, albo przynajmniej spowodować ustąpienie gatunków bardziej wymagających. Podobnie znaczące spowolnienie prędkości wody może spowodować zakłócenia warunków siedliskowych fitobentosu (mikroorganizmy występujące na dnie i w strefie przydennej wód płynących i stojących) oraz makrofitów (roślin wodnych zakorzenionych w podłożu wód śródlądowych).
548	Retencja w zlewni rzek Uniesty i Polnicy	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600016456189	PLGW60009	zachodniopomorskie	koszaliński	Sianów	Uniesta, Polnica	brak danych	tak	1	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Koszaliński Pas Nadmorski	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
549	Stabilizacja poziomu zwierciadła wody w jeziorze Kiełpino.	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001044189	PLGW60009	zachodniopomorskie	szczecinecki	Borne Sulinowo	Jezioro Kiełpino	brak danych	tak	1	nie	niski	OSO Ostoja Drawska	nie występują	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
550	Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Regionie wodnym Dolnej Odry	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009191859	PLGW6000023	zachodniopomorskie	gryfiński	Chojna	1. j. Promień (Warnickie) 2. j. Ostrowieckie 3. j. Długie 4. j. Dłużyna (Dołgie) 5. j. Wełtyńskie 6. j. Borzymskie 7. j. Miejskie 8. j. Klasztorne 9. j. Mieszkowice 10. j. Renickie 11. j. Jeleńskie 12. r. Rurzyca 13. r. Tywa	brak danych	tak	1	nie	niski	SOO Gogolice-Kosa,Dolina Tywy, Ostoja Wełtyńska, Dolna Odra OSO: Ostoja Witnicko-Dębniańska, Jeziora Wełtyńskie, Dolina Dolnej Odry, Ostoja Cedyńska	OCHK: A (Dębno-Gorzów), B (Myślibórz) Natura 2000 SOO Gogolice-Kosa,Dolina Tywy, Ostoja Wełtyńska, Dolna Odra	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton, zakres inwestycji obejmujący realizację piętrzeń jcwp jeziornych- inwestycje będą polegać na odbudowie istniejących budowli piętrzących; zakres inwestycji obejmujący realizację inwestycji na rzekach- może wystąpić okresowy wpływ wynikający ze zmiany lokalnych warunków (wpływ na liczebność fitoplanktonu).
551	Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - Etap I	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009198449	PLGW60002	zachodniopomorskie	choszczeński	Choszczno	1. j. Morzycko 2. j. Kościuszki 3. j. Kościelne 4. j. Korytowo 5. j. Raduń 6. j. Gagnowo 7. j. Trzygłowskie Drugie 8. r. Stuchowska Struga 9. r. Płonia	brak danych	tak	1	nie	niski	OSO: Ostoja Cedyńska, Wybrzeże Trzebiatowskie, SOO Wzgórza Bukowe	OCHK: F (Bierzwnik), Pojezierze Drawskie	nie występują	Nie	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku realizacji piętrzeń jcwp jeziornych, nastąpi zmniejszenie szybkości wymiany wody, co może mieć negatywne konsekwencje dla fitoplanktonu. Brak wpływu - w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na rzekach, możliwy okresowy wpływ wynikający ze zmiany lokalnych warunków (wpływ na liczebność fitoplanktonu).

552	Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim -Etap II	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000114479	PLGW60006	zachodniopomorskie	białogardzki	Białogard	1. Łabędzie Bagno 2. rzeka Ina 3. rzeka Radew	brak danych	tak	1	nie	umiarkowany
553	Life+ Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny zlewni rzeki Regi i jej dopływów	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	RW6000114259	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Resko	Rega	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski
554	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104286	PLGW60008	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań	Wkra	brak danych	tak	2	nie	niski
555	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104286	PLGW60008	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Rymań	Wkra	brak danych	tak	2	nie	niski
556	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042569	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Radowo Małe	Wilkowa	brak danych	tak	2	nie	niski
557	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042439	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno	Golnica	brak danych	tak	2	nie	niski
558	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000114249	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno	Kanał Gardno	brak danych	tak	2	nie	niski
559	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000114249	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno	Kanał Gardno	brak danych	tak	2	nie	niski
560	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001035569	PLGW60005	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Lewińska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
561	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001035569	PLGW60005	zachodniopomorskie	powiat kamieński	Wolin	Lewińska Struga	brak danych	tak	2	nie	niski
562	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001035569	PLGW60005	zachodniopomorskie	powiat kamieński	Wolin	Lewińska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
563	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Lewińskiej Strugi	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001035569	PLGW60005	zachodniopomorskie	powiat kamieński	Wolin	Lewińska Struga	brak danych	tak	2	nie	niski
564	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001535529	PLGW60005	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Kanał Płociński	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
565	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001535529	PLGW60005	zachodniopomorskie	powiat kamieński	Wolin	Kanał Darzowicki	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
566	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001535529	PLGW60005	zachodniopomorskie	powiat kamieński	Wolin	Kanał Darzowicki	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
567	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Wyspy Wolin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001535529	PLGW60005	zachodniopomorskie	powiat kamieński	Wolin	Kanał Mokrzycki	brak danych	tak	2	nie	niski
568	Węzeł wodny - rzeka Dzierżęcinka - jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009456149	PLGW60009	zachodniopomorskie	Koszalin	Koszalin	Dzierżęcinka	brak danych	tak	2	nie	wysoki
569	Węzeł wodny - rzeka Dzierżęcinka - jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009456149	PLGW60009	zachodniopomorskie	powiat koszaliński	Manowo	stacja pomp Bonin	brak danych	tak	2	nie	wysoki
570	Węzeł wodny - rzeka Dzierżęcinka - jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009456149	PLGW60009	zachodniopomorskie	powiat Koszalin	Koszalin	wały nad jez. Lubiatowo	brak danych	tak	2	nie	wysoki
571	Węzeł wodny - rzeka Dzierżęcinka - jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009456149	PLGW60009	zachodniopomorskie	powiat koszaliński	Manowo	wały nad jez. Lubiatowo	brak danych	tak	2	nie	wysoki
572	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Karsiborskiego	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	TW60001WB2	PLGW60001	zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście	Kanał Karsibór	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
573	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Karsiborskiego	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	TW60001WB2	PLGW60001	zachodniopomorskie	Świnoujście	Świnoujście	Kanał Karsibór	brak danych	tak	2	nie	niski
574	Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600016198699	PLGW60007	zachodniopomorskie	stargardzki	Stargard	Mała Ina	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
575	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000114249	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno	Kanał Kraśnik	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
576	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600001842653	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno	Kanał Mielno Chwarstno	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
577	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600001842653	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno	Kanał Sielsko Mielno	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
578	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600001842653	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Węgorzyno	Kanał Sielsko Mielno	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
579	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000094254	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Resko	Kanał Sosnowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
580	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042349	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Łobez	Łożnica	brak danych	tak	2	nie	niski
581	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042349	PLGW60008	zachodniopomorskie	łobeski	Łobez	Kanał Zagórzyce	brak danych	tak	2	nie	niski
582	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427349	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	rzeka Sowno	brak danych	tak	2	nie	niski
583	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427349	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Sowno	brak danych	tak	2	nie	niski
584	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427349	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Sowno	brak danych	tak	2	nie	niski
585	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427499	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Kanał Dąbie	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
586	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427499	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Kanał Dąbie	brak danych	tak	2	nie	niski
587	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427499	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Kanał Gostyń	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
588	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427499	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Rekowa	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
589	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009427499	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Rekowa	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
590	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011142759	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Kanał Budziszcze	brak danych	tak	2	nie	niski
591	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011142759	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Kanał Budziszcze	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
592	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011142759	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Kanał Budziszcze	brak danych	tak	2	nie	niski
593	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011142759	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Płoty	Kanał Budziszcze	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
594	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
595	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
596	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
597	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
598	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
599	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
600	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
601	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534499	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Kanał Świeszewo A	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
602	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011142799	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Kanał Starkowo	brak danych	tak	2	nie	niski
603	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011142799	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Kanał Starkowo	brak danych	tak	2	nie	niski
604	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600011142799	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Kanał Brodniki	brak danych	tak	2	nie	niski
605	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015427929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Gryfice	Otoczka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
606	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Mojszewo	brak danych	tak	2	nie	niski
607	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Mojszewo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany
608	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Mojszewo	brak danych	tak	2	nie	niski

609	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Paprotno	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
610	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Skrobotowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
611	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Skrobotowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
612	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	struga Karnice	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
613	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104161249	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	struga Karnice	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
614	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416129	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Drezewo D	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
615	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416149	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Dreżewo B	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
616	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416149	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Dreżewo B	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
617	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416149	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Kanał Dreżewo B	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
618	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015427929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Otoczka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
619	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015427929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Otoczka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
620	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015427929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Karnice	Otoczka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
621	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001542929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Brojce	Sarnia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
622	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
623	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
624	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
625	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
626	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
627	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Kanał Bochlin	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
628	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Kanał Bochlin	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	OChK Las Czermiński	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
629	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Kanał Bochlin	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	OChK Las Czermiński	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
630	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Dobrzyca	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	OChK Las Czermiński	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
631	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Trzechelska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
632	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103523	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Nowogard	Trzechelska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
633	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000113529	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
634	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000113529	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów	Karwia Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
635	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	goleniowski	Przybiernów	Grzybnica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Goleniowska SOO Ostoja Goleniowska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
636	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600017422919	PLGW60008	zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie	Stara Rega	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Ostoja Drawska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
637	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600017422919	PLGW60008	zachodniopomorskie	drawski	Drawsko Pomorskie	Stara Rega	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Ostoja Drawska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
638	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042138	PLGW60008	zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin	Galbena	brak danych	tak	2	nie	wysoki	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
639	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042138	PLGW60008	zachodniopomorskie	świdwiński	Świdwin	Galbena	brak danych	tak	2	nie	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
640	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042819	PLGW60008	zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze	Kanał Słowieńsko	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
641	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042819	PLGW60008	zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze	Kanał Słowieńsko	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
642	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001042819	PLGW60008	zachodniopomorskie	świdwiński	Sławoborze	Kanał Słowieńsko	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
643	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000104229129	PLGW60008	zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno	Rzepczynka	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Ostoja Drawska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
644	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600017422919	PLGW60008	zachodniopomorskie	świdwiński	Brzeżno	Stara Rega	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Ostoja Drawska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
645	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Gostyniec-Kaleń	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
646	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Gostyniec-Kaleń	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
647	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
648	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534199	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Stuchowska Struga	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
649	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534499	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Margowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
650	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534499	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Margowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
651	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534499	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Wołcza	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
652	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353439	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Chrząstowo B	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
653	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353439	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Chrząstowo B	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
654	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353439	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Chrząstowo A	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
655	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353439	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Łukęcin	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
656	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Benice	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
657	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	Kanał Benice	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
658	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416129	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Świerzno	struga Niczonów	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
659	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000103534499	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo	Wołczka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
660	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Golczewo	Niemica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
661	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	LW20865	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Łużanka	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
662	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	LW20865	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał Grzybowski	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
663	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	LW20865	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał Stara Błotnica	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
664	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001043216899	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Dębosznica	brak danych	tak	2	nie	najwyższy	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
665	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001043216899	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał Samowo-Dębosznica	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
666	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001043216899	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał Samowo-Dębosznica	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
667	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001043216899	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał Samowo-Dębosznica	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
668	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Strużka	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
669	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Strużka	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
670	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Strużka	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
671	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Strużka	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy

609	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	nie występują	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy
610	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	nie występują	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy
611	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	nie występują	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy
612	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	Potencjalny brak znaczącego negatywnego oddziaływania na cele obszarów Natura 2000 OSO Wybrzeże Trzebiatowskie, SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy prowadzić poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków występujących w obszarze chronionym, który jest objęty zasięgiem planowanych prac. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. • Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy
613	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	nie występują	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy

672	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Błotnica	brak danych	tak	2	nie	najwyższy	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
673	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Błotnica	brak danych	tak	2	nie	najwyższy	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
674	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał E	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
675	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432169	PLGW60009	zachodniopomorskie	kołobrzeski	Kołobrzeg	Kanał E	brak danych	tak	2	nie	wysoki	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
676	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416129	PLGW60006	zachodniopomorskie	gryficki	Rewal	Kanał Rybice-Dreżewo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
677	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001043216899	PLGW60009	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Dębosznica	brak danych	tak	2	nie	najwyższy	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
678	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015416149	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Kanał Włodarka 1	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
679	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001542929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Sarnia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
680	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001542929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Sarnia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
681	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001542929	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Sarnia	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
682	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000154296	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Kanał Włodarka 4	brak danych	tak	2	nie	niski	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
683	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432129	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Stara Rega Gryficka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
684	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015432129	PLGW60008	zachodniopomorskie	gryficki	Trzebiatów	Kanał Leniwy	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
685	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Struga Ostromicka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Goleniowska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
686	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Struga Ostromicka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
687	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Struga Przybiernowska	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Goleniowska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
688	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Kanał Sieniechowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Goleniowska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
689	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Kanał Sieniechowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Zalew Szczeciński	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
690	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Kanał Sieniechowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Zalew Szczeciński	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
691	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Kanał Koniewo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Puszcza Goleniowska	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
692	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015352899	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Wolin	Kanał Koniewo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Zalew Szczeciński	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
693	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001035329	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Rarwino-Skarchowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Bagna Rozwarowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
694	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001035329	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Skarchowo-Buszęcin	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Bagna Rozwarowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
695	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000113529	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Bagna Rozwarowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
696	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000113529	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Bagna Rozwarowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
697	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000113529	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
698	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW6000113529	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Wołczenica	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
699	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353439	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Chrząstowo A	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
700	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Trzebieszów A	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
701	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Trzebieszów A	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
702	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Trzebieszów C	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
703	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Mokrawicki	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
704	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Mokrawicki-ulgi	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
705	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Mokrawicki	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
706	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Mokrawicki	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
707	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Mokrawicki	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
708	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Mokrawicki	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
709	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Grębowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
710	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Grębowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
711	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353469	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Grębowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
712	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001635349	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Trzebieszów D	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
713	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW60001635349	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Trzebieszów B	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
714	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	LW20865	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Kamień Pomorski	Kanał Kukułowo	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
715	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353439	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów	Kanał Strzeżewo-Radawka	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
716	Retencja korytowa - Program nawodnień rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600015353439	PLGW60006	zachodniopomorskie	kamieński	Dziwnów	Kanał Łukęcin	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	OSO Wybrzeże Trzebiatowskie	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy
717	Retencja korytowa rzeki Dzierżęcinki	Odry	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego	Szczecin	PLRW600009456149	PLGW60009	zachodniopomorskie	koszaliński	Koszalin	Dzierżęcinka	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	najwyższy	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy

718	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Struga Rawa w miejscowości Garbno, gm. Korsze	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	PLRW700010584849	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze	Struga Rawa	Grobla dolna rz. Struga Rawa km 0+640 Grobla górna rz. Struga Rawa km 1+200	nie	nie dotyczy	nie	umiarkowany	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód ze względu na zakres inwestycji. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód ze względu na zakres inwestycji, , niszczenie roślinności w trakcie realizacji inwestycji. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów.	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana dotychczasowego reżimu hydrologicznego.	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków morfologicznych (zmiana przekroju podłużnego i poprzecznego koryta), zmiany w strukturze dna i brzegów.	Wpływ negatywny może wystąpić -możliwe przerwanie ciągłości cieku w wyniku budowy zbiornika.	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku budowy zbiornika możliwa znacząca zmiana warunków fizykochemicznych wód - ograniczenie możliwości samooczyszczania, stratyfikacja wód.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód; możliwe czasowe pogorszenie parametrów stanu chemicznego w trakcie robót (wzbudzenie osadów dennych).	Potencjalny wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny – w wyniku budowy zbiorników nastąpi lokalne podniesienie zwierciadła wód podziemnych, ograniczeniu ulegnie drenaż przez wody powierzchniowe płytkich poziomów wodonośnych. Wzrośnie poziom zasobów dyspozycyjnych płytkich wód podziemnych w zasięgu oddziaływania zbiornika. Powstanie rezerwa wód powierzchniowych eliminująca potrzebę poboru wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść chwilowego oddziaływania na stan chemiczny płytkich wód podziemnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan chemiczny JCWPd będzie krótkotrwały, lokalny, tym samym pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić – w wyniku budowy zbiornika nastąpi lokalna zmiana dotychczasowego zagospodarowania terenu. W czasie realizacji inwestycji możliwość zniszczenia gleby lub zanieczyszczenia jej substancjami ropopochodnymi w sytuacji awaryjnej. Wpływ pozytywny – poprawa warunków uwilgotnienia gleb w rejonie planowanej inwestycji.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Wpływ negatywny może wystąpić – budowa zbiorników spowoduje trwałe przeobrażenie doliny rzecznej. Zmieni się użytkowanie i pokrycie terenu, lokalna roślinność ulegnie zniszczeniu, a w krajobrazie pojawią się nowe elementy antropogeniczne (budowla piętrząca, drogi, inwestycje towarzyszące). Lokalny negatywny wpływ inwestycji na krajobraz wystąpi również na etapie realizacji inwestycji. Wpływ pozytywny - podniesienie wartości turystycznych i krajobrazowych terenu oraz wzrost uwilgotnienia gleb w otoczeniu zbiorników, co przyczyni się do lepszego rozwoju roślinności.	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku budowy zbiorników retencyjnych, może dojść do lokalnego zniszczenia złóż surowców, występujących w miejscach planowanych inwestycji. Wpływ pozytywny - możliwa poprawa warunków dla rozwoju drzewostanów w wyniku zmiany warunków wilgotnościowych w otoczeniu zbiorników.	nie występują	Potencjalne oddziaływanie na florę - możliwe oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych zbiorników, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiorników, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory.	Potencjalne oddziaływanie na faunę - możliwe oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanych zbiorników, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od wielkości zbiorników oraz od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	nie dotyczy	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwość braku akceptacji ze strony mieszkańców na zajmowanie terenu pod planowaną inwestycję. Inwestycja będzie wiązała się również z występowaniem krótkotrwałych negatywnych oddziaływań na ludzi na etapie prowadzenia prac budowlanych, wynikający z użycia ciężkiego sprzętu i transportu materiałów (emisja hałasu, emisja spalin i gazów cieplarnianych). Wpływ pozytywny - zwiekszenie retencji wodnej w wyniku realizacji inwestycji, przyczyni się do łagodzenia skutków suszy oraz do poprawy warunków życia i pracy mieszkańców regionu. Ponadto wzrost retencji wpłynie pozytywnie na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika oraz wzrost ich walorów estetyczno-widokowych, co wpłynie na poziom zadowolenia mieszkańców oraz porawę jakości ich zycia. W wyniku realizacji inwestycji, przewiduje się również wzrost bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.	Możliwy wpływ pozytywny - w wyniku zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej dzięki realizacji inwestycji, zwiększy się ochrona obiektów zabytkowych znajdujących się w zasięgu obszarów narażonych na powódź	•Prace na etapie budowy należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, chyba że w uzyskanych decyzjach administracyjnych nie będzie wskazanie takiej potrzeby. • Przed realizacją obiektu zaleca się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, •Prace budowlane należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków chronionych. •W przypadku wystąpienia kolizji z występującymi na obszarze inwestycji drzewami/krzewami – należy uzyskać pozwolenie na wycinkę. •Termin prac należy dostosować do uwarunkowań siedliskowych flory i fauny obszaru objętego oddziaływaniem. •Należy zabezpieczyć drzewa/krzewy występujące w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych prac. •W sytuacji zaistnienia konieczności przenoszenia gatunków chronionych na inny obszar, należy je transportować na tereny o zbliżonych warunkach siedliskowych. •Lokalizacja placu budowy nie powinna obejmować obszarów cennych przyrodniczo, obszarów zalewowych oraz sąsiedztwa cieków. •Organizowanie zaplecza budowy powinno odbywać się w obrębie obszarów przekształconych antropogenicznie. Niezbędne jest minimalizowanie powierzchni zaplecza. •Plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony w celu eliminacji przedostawania się zanieczyszczeń do wód oraz gleb. •Wykorzystywany sprzęt budowlany należy parkować/przechowywać na utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych obszarze oraz poza obszarami o płytkim zaleganiu wód gruntowych, poza bezpośrednim sąsiedztwem koryta rzeki. •Dojazdy do placu budowy należy zaplanować wykorzystując istniejące drogi oraz tereny utwardzone. •Obszar wokół obiektu należy przywrócić do stanu pierwotnego. •Powstające na etapie prac budowlanych odpady należy odpowiednio składować/zabezpieczyć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. •Powstające na palcu budowy odpady w pierwszej kolejności należy przekazywać do odzysku podmiotom, które posiadają wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. •W przypadku głębokich wykopów, należy zabezpieczyć je płotkami separacyjnymi w celu ograniczenia zabijania płazów. •Teren budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Na etapie budowy, wszelkie prace związane z nadmiernym hałasem należy prowadzić w ciągu dnia. •Wykorzystywany na etapie prac sprzęt budowlany powinien być sprawny technicznie, w celu wyeliminowania wycieków oraz nadmiernej emisji do powietrza oraz emisji hałasu. •Należy racjonalnie korzystać ze sprzętu na etapie prac budowalnych, tak by ograniczać nadmierne zużycie paliw i energii. •Należy racjonalnie i oszczędnie korzystać z zasobów naturalnych, materiałów budowlanych.	1 - Zwiększanie retencji mokradłowej poprzez odtwarzanie obszarów mokradłowych; 2- Realizacja działań z zakresu renaturyzacji rzek; 3.2. - Budowa pozostałych obiektów hydrotechnicznych w lasach z wyłączeniem zbiorników małej retencji, w tym: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym, Zadania przeciwerozyjne; 4 - Odnowienie drzewostanów; 5.2. - Ochrona obszarów okresowo zalewanych; 6 - Zwiększanie warstwy próchnicznej; 8.1. - Przebudowa systemów melioracyjnych; 8.2. - Budowa systemów melioracyjnych nawadniających; 11 - Działania dot. pozostałych urządzeń; 12 - Przekształcanie wybranych suchych zbiorników przeciwpowodziowych w zbiorniki retencyjne wielofunkcyjne; 13 - Rekultywacja wyrobisk pogórniczych w celu wykorzystania jako zbiorniki retencyjne; 14 - Zwiększanie retencji miejskiej poprzez błękitno-zieloną infrastrukturę; ALT.1- Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych (wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych); ALT.2 - Zmiana zapotrzebowania na wodę poprzez zmianę form działalności; ALT.3 - Zalesianie; ALT.4 - Powtórne wykorzystanie wody - mechanizmy technologiczne i prawne; ALT.5 - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych systemami kanalizacji deszczowej do krajobrazu; ALT. 6 - Rozwiązania inteligentne w rolnictwie; ALT.7 - Wprowadzenie do uprawy odmian roślin o niższej wodochłonności.	1, 2, 3.2, 4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 8.1, 8.2, 11, 12, 13, 14, ALT.1, ALT.2, ALT.3, ALT.4, ALT.5, ALT.6, ALT.7	nie dotyczy
719	Zwiększenie retencji rzeki Czerwonka i jeziora Węgój wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Węgój w miejscowości Węgój, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	PLRW7000185844591	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	olsztyński	Biskupiec	Czerwonka	12+040	nie	nie dotyczy	nie	niski	nie występują	OCHK Doliny Symsarny	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na fitoplankton	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu w skali jcwp; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli- może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody w wyniku zmętnienia oraz lokalna zmiana warunków siedliskowych.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność ichtiofauny w skali jcwp ze względu na zakres inwestycji pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli, w wyniku zmętnienia i lokalna zmiana warunków siedliskowych. Spodziewany wpływ pozytywny wynikający z podniesienia poziomu wody w jeziorze- zwiększenie powierzchni siedlisk. Zwiększenie zdolności retencyjnych, tym samym powierzchni zajmowanej przez wodę i związany z nimi dopływ materii organicznej, powinien być stosunkowo niewielki.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na reżim w skali jcwp	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na warunki morfologiczne ze względu na zakres inwestycji. W trakcie realizacji prac możliwe czasowe nieistotne oddziaływania w rejonie budowli.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań umożliwiających migrację organizmów wodnych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; W trakcie realizacji prac możliwe czasowe oddziaływania polegające na zwiększeniu zmętnienia wody, skutkujące pogorszeniem parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych. Zwiększenie powierzchni zajętych przez wodę i związany z tym dopływ materii organicznej powinien być stosunkowo niewielki. Skala przedsięwzięcia nie wpłynie na całą jcwp.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Wpływ pozytywny – lokalne podwyższenie zwierciadła wody podziemnej płytkich poziomów wodonośnych, co będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie ich zasobów dyspozycyjnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do chwilowego i lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść chwilowego oddziaływania na stan chemiczny płytkich wód podziemnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan chemiczny JCWPd będzie krótkotrwały, lokalny, tym samym pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Tak- RW7000185844591	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla obszarów chronionych (jcwp przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych)	Brak wpływu – w wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się znaczących zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Wpływ negatywny może wystąpić – na etapie realizacji inwestycji, może dojść do lokalnego zniszczenia gleby lub zanieczyszczenia jej substancjami ropopochodnymi.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz. Brak wpływu na cele OCHK Doliny Symsarny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ilość i jakość zasobów leśnych oraz złóż kopalin.	OCHK Doliny Symsarny	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji, inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji, inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Wpływ pozytywny - zwiekszenie retencji wodnej w wyniku realizacji inwestycji, przyczyni się do łagodzenia skutków suszy oraz do poprawy warunków dla rozwoju rolnictwa i warunków życia i pracy mieszkańców tego regionu.	Brak wpływu	Prace, które będą prowadzone w korycie, należy realizować przy niskim przepływie wód. •Prace w korycie należy wykonywać poza okresem tarła cennych gatunków ryb. •Podczas projektowania obiektów powinny być uwzględniane materiały naturalne, przyjazne środowisku (w miarę możliwości). •Termin prac należy dostosować do uwarunkowań siedliskowych flory i fauny obszaru objętego oddziaływaniem. •Lokalizacja placu budowy nie powinna obejmować obszarów cennych przyrodniczo, obszarów zalewowych oraz sąsiedztwa cieków. •Organizowanie zaplecza budowy powinno odbywać się w obrębie obszarów przekształconych antropogenicznie. Niezbędne jest minimalizowanie powierzchni zaplecza. •Plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony w celu eliminacji przedostawania się zanieczyszczeń do wód oraz gleb. •Dojazdy do placu budowy należy zaplanować wykorzystując istniejące drogi oraz tereny utwardzone. •Powstające na etapie prac budowlanych odpady należy odpowiednio składować/zabezpieczyć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. •Powstające na palcu budowy odpady w pierwszej kolejności należy przekazywać do odzysku podmiotom, które posiadają wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. •Teren budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Na etapie budowy, wszelkie prace związane z nadmiernym hałasem należy prowadzić w ciągu dnia. •Wykorzystywany na etapie prac sprzęt budowlany powinien być sprawny technicznie, w celu wyeliminowania wycieków oraz nadmiernej emisji do powietrza oraz emisji hałasu. •Należy racjonalnie korzystać ze sprzętu na etapie prac budowalnych, tak by ograniczać nadmierne zużycie paliw i energii. •Należy racjonalnie i oszczędnie korzystać z zasobów naturalnych, materiałów budowlanych.	1- Zwiększanie retencji mokradłowej poprzez odtwarzanie obszarów mokradłowych; 2- Realizacja działań z zakresu renaturyzacji rzek; 3.2. - Budowa pozostałych obiektów hydrotechnicznych w lasach z wyłączeniem zbiorników małej retencji, w tym: Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym, Zadania przeciwerozyjne; 4 - Odnowienie drzewostanów; 5.1. - Wspieranie mikroretencji poprzez tworzenie przydomowych zbiorników wodnych; 5.2. - Ochrona obszarów okresowo zalewanych; 6 - Zwiększanie warstwy próchnicznej; 7 - Tworzenie stawów hodowlanych; 8.1 - Przebudowa systemów melioracyjnych; 8.2. - Budowa systemów melioracyjnych nawadniających; 9 - Tworzenie i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych; 12 - Przekształcanie wybranych suchych zbiorników przeciwpowodziowych w zbiorniki retencyjne wielofunkcyjne; 13 - Rekultywacja wyrobisk pogórniczych w celu wykorzystania jako zbiorniki retencyjne; 14 - Zwiększanie retencji miejskiej poprzez błękitno-zieloną infrastrukturę; ALT.1 - Budowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych (wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych); ALT.2 - Zmiana zapotrzebowania na wodę poprzez zmianę form działalności; ALT.3 - Zalesianie; ALT.4 - Powtórne wykorzystanie wody - mechanizmy technologiczne i prawne; ALT.5 - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych systemami kanalizacji deszczowej do krajobrazu; ALT. 6 - Rozwiązania inteligentne w rolnictwie; ALT.7 - Wprowadzenie do uprawy odmian roślin o niższej wodochłonności; ALT.8 - Doradca ds. wody w terenach rolniczych; ALT.9 - Xeriscaping w mieście	1, 2, 3.2, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 12, 13, 14, ALT.1, ALT.2, ALT.3, ALT.4, ALT.5, ALT.6, ALT.7, ALT.8, ALT.9	nie dotyczy
720	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Mała Łyna w km (około) 2+550 - 3+900, gm. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	PLRW700011584599	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	olsztyński	Dobre Miasto	Łyna	brak danych	tak	1	nie	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	Wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Inwestycja uzyskała odstępstwo z art. 66 ustawy PW	brak danych	brak danych	brak danych	Tak- RW700011584599	Potencjalny wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla obszarów chronionych (jcwp przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych); dla inwestycji obowiązuje odstępstwo z art. 66 ustawy PW	brak danych	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	brak danych	brak danych	nie występują	brak danych	brak danych	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	brak danych	W ramach aPGW przeanalizowano następujące warianty: zaniechanie działań technicznych; utworzenie zbiornika retencyjnego; system obwałowań; udrożnienie rzeki, regulacja koryta. Do realizacji wskazano wariant: utworzenie zbiornika retencyjnego. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPNW. Inwestycja jest zgodna z celem głównym PPNW: zwiększenie retencji wodnej w Polsce.	nie dotyczy	nie dotyczy
721	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	PLRW70001158489	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze	Guber	brak danych	tak	2	tak	umiarkowany	nie występują	OCHK Doliny Rzeki Guber	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ negatywny na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy chwilowy lokalny negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	OCHK Doliny Rzeki Guber	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Podczas prowadzonych prac należy zapewnić zachowanie ciągłości morfologicznej cieku, umożliwiając migrację poszczególnych gatunków. •Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków występujących w obszarze chronionym, który jest objęty zasięgiem planowanych prac. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. • Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy
722	Przysposobienie retencyjne rzeki Dajny, gm. Piecki, Mrągowo, Reszel, woj. warmińsko-mazurskie	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	RW7000115848299	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Kętrzyn	Dejna	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	OCHK Doliny Rzeki Guber	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	Wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Inwestycja uzyskała odstępstwo z art. 66 ustawy PW	Wpływ pozytywny – lokalne podwyższenie zwierciadła wody podziemnej płytkich poziomów wodonośnych, co będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie ich zasobów dyspozycyjnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do chwilowego i lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść chwilowego oddziaływania na stan chemiczny płytkich wód podziemnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan chemiczny JCWPd będzie krótkotrwały, lokalny, tym samym pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu – w wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się znaczących zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Wpływ negatywny może wystąpić – na etapie realizacji inwestycji, może dojść do lokalnego zniszczenia gleby lub zanieczyszczenia jej substancjami ropopochodnymi.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy chwilowy lokalny negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz. Brak wpływu na cele OCHK w zasięgu inwestycji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ilość i jakość zasobów leśnych oraz złóż kopalin.	OCHK Doliny Rzeki Guber	Potencjalne oddziaływanie na florę - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzących, możliwe jest wystąpienie oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane powyżej i poniżej urządzeń wodnych, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory.	Potencjalne oddziaływanie na faunę - na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzących, możliwe jest wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.	nie dotyczy	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwość braku akceptacji ze strony mieszkańców na zajmowanie terenu pod planowaną inwestycję. Inwestycja będzie wiązała się również z występowaniem krótkotrwałych negatywnych oddziaływań na ludzi na etapie prowadzenia prac budowlanych, wynikający z użycia ciężkiego sprzętu i transportu materiałów (emisja hałasu, emisja spalin i gazów cieplarnianych). Wpływ pozytywny - zwiekszenie retencji wodnej w wyniku realizacji inwestycji, przyczyni się do łagodzenia skutków suszy oraz do poprawy warunków dla rozwoju rolnictwa i warunków życia i pracy mieszkańców tego regionu.	Brak wpływu	•Przy projektowaniu obiektów hydrotechnicznych należy uwzględniać występujące w obszarze inwestycji walory środowiska przyrodniczego. Przed realizacją obiektów zaleca się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obejmująca m.in.: charakterystykę ichtiofauny oraz obszaru objętego piętrzeniem. •Należy zapewnić zachowanie ciągłości morfologicznej cieku (umożliwić migrację poszczególnych gatunków). Powinno się uwzględniać rozwiązania pozwalające na sterowanie transportem rumowiska rzecznego. •W trakcie prowadzenia prac powinno się zapewnić nadzór przyrodniczy, chyba że w uzyskanych decyzjach administracyjnych nie będzie wskazanie takiej potrzeby. •Przy projektowaniu przepławki niezbędne jest uwzględnienie wymagań gatunków, które będą korzystać z obiektu. •Prace, które będą prowadzone w korycie, należy realizować przy niskim przepływie wód. •Prace w korycie należy wykonywać poza okresem tarła cennych gatunków ryb. •Prace budowlane należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków chronionych. •Termin prac należy dostosować do uwarunkowań siedliskowych flory i fauny obszaru objętego oddziaływaniem. •W sytuacji zaistnienia konieczności przenoszenia gatunków chronionych na inny obszar, należy je transportować na tereny o zbliżonych warunkach siedliskowych. •Lokalizacja placu budowy nie powinna obejmować obszarów cennych przyrodniczo, obszarów zalewowych oraz sąsiedztwa cieków. •Wysokość piętrzenia powinna uwzględniać potrzeby lokalnej fitocenozy. •Organizowanie zaplecza budowy powinno odbywać się w obrębie obszarów przekształconych antropogenicznie. Niezbędne jest minimalizowanie powierzchni zaplecza. •Plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony w celu eliminacji przedostawania się zanieczyszczeń do wód oraz gleb. •Dojazdy do placu budowy należy zaplanować wykorzystując istniejące drogi oraz tereny utwardzone. •Powstające na etapie prac budowlanych odpady należy odpowiednio składować/zabezpieczyć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. •Powstające na palcu budowy odpady w pierwszej kolejności należy przekazywać do odzysku podmiotom, które posiadają wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. •Teren budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Na etapie budowy, wszelkie prace związane z nadmiernym hałasem należy prowadzić w ciągu dnia. •Wykorzystywany na etapie prac sprzęt budowlany powinien być sprawny technicznie, w celu wyeliminowania wycieków oraz nadmiernej emisji do powietrza oraz emisji hałasu. •Należy racjonalnie korzystać ze sprzętu na etapie prac budowalnych, tak by ograniczać nadmierne zużycie paliw i energii. •Należy racjonalnie i oszczędnie korzystać z zasobów naturalnych, materiałów budowlanych.	W ramach aPGW przeanalizowano następujące warianty: Wariant 0: nietechniczny; polega na zaniechaniu budowy przegród na rzece w postaci jazów i stopni; Wariant I: budowa bystrzy na wypływach z jezior. Wariant polega na budowie bystrzy (próg stały) na wypływie z jezior zamiast jak w wariancie II projektowanych ruchomych przegród w postaci jazów z przepławkami; Wariant II: budowa jazów z przepławkami. Do realizacji wskazano wariant: II. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPNW. Inwestycja jest zgodna z celem głównym PPNW: zwiększenie retencji wodnej w Polsce.	nie dotyczy	nie dotyczy
723	Budowa zbiornika przeciwpowodziowo-retencyjnego nr 1 w dolinie rzeki Liwna z budową dwóch jazów nr 1 i nr 2 z zaporami ziemnymi w miejscowości Wargity, gm. Barciany, woj. warmińsko-mazurskie	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	RW700011584869	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany	Liwna	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	Wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Inwestycja uzyskała odstępstwo z art. 66 ustawy PW	Wpływ pozytywny – w wyniku budowy zbiornika nastąpi lokalne podniesienie zwierciadła wód podziemnych, ograniczeniu ulegnie drenaż przez wody powierzchniowe płytkich poziomów wodonośnych. Wzrośnie poziom zasobów dyspozycyjnych płytkich wód podziemnych w zasięgu oddziaływania zbiornika. Powstanie rezerwa wód powierzchniowych eliminująca potrzebę poboru wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść chwilowego oddziaływania na stan chemiczny płytkich wód podziemnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan chemiczny JCWPd będzie krótkotrwały, lokalny, tym samym pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić – w wyniku budowy zbiornika nastąpi lokalna zmiana dotychczasowego zagospodarowania terenu. W czasie realizacji inwestycji możliwość zniszczenia gleby lub zanieczyszczenia jej substancjami ropopochodnymi w sytuacji awaryjnej. Wpływ pozytywny – poprawa warunków uwilgotnienia gleb w rejonie planowanej inwestycji.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Wpływ negatywny może wystąpić – budowa zbiornika spowoduje trwałe przeobrażenie doliny rzecznej. Zmieni się użytkowanie i pokrycie terenu, lokalna roślinność ulegnie zniszczeniu, a w krajobrazie pojawią się nowe elementy antropogeniczne (budowla piętrząca, drogi, inwestycje towarzyszące). Lokalny negatywny wpływ inwestycji na krajobraz wystąpi również na etapie realizacji inwestycji. Wpływ pozytywny - podniesienie wartości turystycznych i krajobrazowych terenu oraz wzrost uwilgotnienia gleb w otoczeniu zbiornika, co przyczyni się do lepszego rozwoju roślinności.	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku budowy zbiornika retencyjnego, może dojść do lokalnego zniszczenia złóż surowców, występujących w miejscu planowanej inwestycji. Wpływ pozytywny - możliwa poprawa warunków dla rozwoju drzewostanów w wyniku zmiany warunków wilgotnościowych w otoczeniu zbiornika.	nie występują	Potencjalne oddziaływanie na florę - możliwe oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory zbiornika, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory.	Potencjalne oddziaływanie na faunę - możliwe oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	nie dotyczy	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwość braku akceptacji ze strony mieszkańców na zajmowanie terenu pod planowaną inwestycję. Inwestycja będzie wiązała się również z występowaniem krótkotrwałych negatywnych oddziaływań na ludzi na etapie prowadzenia prac budowlanych, wynikający z użycia ciężkiego sprzętu i transportu materiałów (emisja hałasu, emisja spalin i gazów cieplarnianych). Wpływ pozytywny - zwiekszenie retencji wodnej w wyniku realizacji inwestycji, przyczyni się do łagodzenia skutków suszy oraz do poprawy warunków życia i pracy mieszkańców regionu. Ponadto wzrost retencji wpłynie pozytywnie na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika oraz wzrost ich walorów estetyczno-widokowych, co wpłynie na poziom zadowolenia mieszkańców oraz porawę jakości ich zycia. W wyniku realizacji inwestycji, przewiduje się również wzrost bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.	Możliwy wpływ pozytywny - w wyniku zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej dzięki realizacji inwestycji, zwiększy się ochrona obiektów zabytkowych znajdujących się w zasięgu obszarów narażonych na powódź	•Prace na etapie budowy należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, chyba że w uzyskanych decyzjach administracyjnych nie będzie wskazanie takiej potrzeby. • Przed realizacją obiektu zaleca się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, •Prace budowlane należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków chronionych. •W przypadku wystąpienia kolizji z występującymi na obszarze inwestycji drzewami/krzewami – należy uzyskać pozwolenie na wycinkę. •Termin prac należy dostosować do uwarunkowań siedliskowych flory i fauny obszaru objętego oddziaływaniem. •Należy zabezpieczyć drzewa/krzewy występujące w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych prac. •W sytuacji zaistnienia konieczności przenoszenia gatunków chronionych na inny obszar, należy je transportować na tereny o zbliżonych warunkach siedliskowych. •Lokalizacja placu budowy nie powinna obejmować obszarów cennych przyrodniczo, obszarów zalewowych oraz sąsiedztwa cieków. •Organizowanie zaplecza budowy powinno odbywać się w obrębie obszarów przekształconych antropogenicznie. Niezbędne jest minimalizowanie powierzchni zaplecza. •Plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony w celu eliminacji przedostawania się zanieczyszczeń do wód oraz gleb. •Wykorzystywany sprzęt budowlany należy parkować/przechowywać na utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych obszarze oraz poza obszarami o płytkim zaleganiu wód gruntowych, poza bezpośrednim sąsiedztwem koryta rzeki. •Dojazdy do placu budowy należy zaplanować wykorzystując istniejące drogi oraz tereny utwardzone. •Obszar wokół obiektu należy przywrócić do stanu pierwotnego. •Powstające na etapie prac budowlanych odpady należy odpowiednio składować/zabezpieczyć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. •Powstające na palcu budowy odpady w pierwszej kolejności należy przekazywać do odzysku podmiotom, które posiadają wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. •W przypadku głębokich wykopów, należy zabezpieczyć je płotkami separacyjnymi w celu ograniczenia zabijania płazów. •Teren budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Na etapie budowy, wszelkie prace związane z nadmiernym hałasem należy prowadzić w ciągu dnia. •Wykorzystywany na etapie prac sprzęt budowlany powinien być sprawny technicznie, w celu wyeliminowania wycieków oraz nadmiernej emisji do powietrza oraz emisji hałasu. •Należy racjonalnie korzystać ze sprzętu na etapie prac budowalnych, tak by ograniczać nadmierne zużycie paliw i energii. •Należy racjonalnie i oszczędnie korzystać z zasobów naturalnych, materiałów budowlanych.	W ramach aPGW przeanalizowano następujące warianty: Wariant 0: działania nietechniczne – w przypadku zaniechania prac technicznych polegających na budowie zbiornika retencyjnego czy regulacji rzeki w dalszym ciągu będzie dochodzić do podtapiania okolicznych terenów wykorzystywanych przede wszystkim rolniczo; Wariant I – regulacja koryta cieku - nie może zostać wykonany ze względu na nieproporcjonalnie wysokie koszty; Wariant II: budowa polderów zalewowych wiązałaby się z koniecznością wykupu gruntów oraz kosztami wykonywania robót budowlanych, co stanowi nieproporcjonalne koszty w stosunku do oczekiwanego efektu; Wariant III: budowa zbiornika retencyjnego.Do realizacji wskazano wariant: III. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPNW. Inwestycja jest zgodna z celem głównym PPNW: zwiększenie retencji wodnej w Polsce.	nie dotyczy	nie dotyczy
724	Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 w km 0+500-1+700 rzeki Liwna w m. Barciany, woj. warmińsko-mazurskie	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	RW700011584869	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Barciany	Liwna	brak danych	nie	nie dotyczy	tak	niski	nie występują	nie występują	nie występują	nie dotyczy	Nie	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	Tak	Tak	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	Wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Inwestycja uzyskała odstępstwo z art. 66 ustawy PW	Wpływ pozytywny – w wyniku budowy zbiornika nastąpi lokalne podniesienie zwierciadła wód podziemnych, ograniczeniu ulegnie drenaż przez wody powierzchniowe płytkich poziomów wodonośnych. Wzrośnie poziom zasobów dyspozycyjnych płytkich wód podziemnych w zasięgu oddziaływania zbiornika. Powstanie rezerwa wód powierzchniowych eliminująca potrzebę poboru wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji).	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść chwilowego oddziaływania na stan chemiczny płytkich wód podziemnych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ na stan chemiczny JCWPd będzie krótkotrwały, lokalny, tym samym pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić – w wyniku budowy zbiornika nastąpi lokalna zmiana dotychczasowego zagospodarowania terenu. W czasie realizacji inwestycji możliwość zniszczenia gleby lub zanieczyszczenia jej substancjami ropopochodnymi w sytuacji awaryjnej. Wpływ pozytywny – poprawa warunków uwilgotnienia gleb w rejonie planowanej inwestycji.	Działanie będzie wpływało pozytywnie na klimat. Działanie będzie miało charakter pośredni, długoterminowy i stały. Potencjalny chwilowy negatywny wpływ na powietrze powodowany przez emisje, np. związane z zakresem i sposobem prowadzenia prac ziemnych oraz robót budowlanych tj. ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym, pracy sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych, może wystąpić na etapie budowy.	Wpływ negatywny może wystąpić – budowa zbiornika spowoduje trwałe przeobrażenie doliny rzecznej. Zmieni się użytkowanie i pokrycie terenu, lokalna roślinność ulegnie zniszczeniu, a w krajobrazie pojawią się nowe elementy antropogeniczne (budowla piętrząca, drogi, inwestycje towarzyszące). Lokalny negatywny wpływ inwestycji na krajobraz wystąpi również na etapie realizacji inwestycji. Wpływ pozytywny - podniesienie wartości turystycznych i krajobrazowych terenu oraz wzrost uwilgotnienia gleb w otoczeniu zbiornika, co przyczyni się do lepszego rozwoju roślinności.	Wpływ negatywny może wystąpić - w wyniku budowy zbiornika retencyjnego, może dojść do lokalnego zniszczenia złóż surowców, występujących w miejscu planowanej inwestycji. Wpływ pozytywny - możliwa poprawa warunków dla rozwoju drzewostanów w wyniku zmiany warunków wilgotnościowych w otoczeniu zbiornika.	nie występują	Potencjalne oddziaływanie na florę - możliwe oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory zbiornika, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory.	Potencjalne oddziaływanie na faunę - możliwe oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).	nie dotyczy	nie dotyczy	Wpływ negatywny może wystąpić - możliwość braku akceptacji ze strony mieszkańców na zajmowanie terenu pod planowaną inwestycję. Inwestycja będzie wiązała się również z występowaniem krótkotrwałych negatywnych oddziaływań na ludzi na etapie prowadzenia prac budowlanych, wynikający z użycia ciężkiego sprzętu i transportu materiałów (emisja hałasu, emisja spalin i gazów cieplarnianych). Wpływ pozytywny - zwiekszenie retencji wodnej w wyniku realizacji inwestycji, przyczyni się do łagodzenia skutków suszy oraz do poprawy warunków życia i pracy mieszkańców regionu. Ponadto wzrost retencji wpłynie pozytywnie na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika oraz wzrost ich walorów estetyczno-widokowych, co wpłynie na poziom zadowolenia mieszkańców oraz porawę jakości ich zycia. W wyniku realizacji inwestycji, przewiduje się również wzrost bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.	Możliwy wpływ pozytywny - w wyniku zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej dzięki realizacji inwestycji, zwiększy się ochrona obiektów zabytkowych znajdujących się w zasięgu obszarów narażonych na powódź	•Prace na etapie budowy należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, chyba że w uzyskanych decyzjach administracyjnych nie będzie wskazanie takiej potrzeby. • Przed realizacją obiektu zaleca się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, •Prace budowlane należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków chronionych. •W przypadku wystąpienia kolizji z występującymi na obszarze inwestycji drzewami/krzewami – należy uzyskać pozwolenie na wycinkę. •Termin prac należy dostosować do uwarunkowań siedliskowych flory i fauny obszaru objętego oddziaływaniem. •Należy zabezpieczyć drzewa/krzewy występujące w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych prac. •W sytuacji zaistnienia konieczności przenoszenia gatunków chronionych na inny obszar, należy je transportować na tereny o zbliżonych warunkach siedliskowych. •Lokalizacja placu budowy nie powinna obejmować obszarów cennych przyrodniczo, obszarów zalewowych oraz sąsiedztwa cieków. •Organizowanie zaplecza budowy powinno odbywać się w obrębie obszarów przekształconych antropogenicznie. Niezbędne jest minimalizowanie powierzchni zaplecza. •Plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony w celu eliminacji przedostawania się zanieczyszczeń do wód oraz gleb. •Wykorzystywany sprzęt budowlany należy parkować/przechowywać na utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych obszarze oraz poza obszarami o płytkim zaleganiu wód gruntowych, poza bezpośrednim sąsiedztwem koryta rzeki. •Dojazdy do placu budowy należy zaplanować wykorzystując istniejące drogi oraz tereny utwardzone. •Obszar wokół obiektu należy przywrócić do stanu pierwotnego. •Powstające na etapie prac budowlanych odpady należy odpowiednio składować/zabezpieczyć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. •Powstające na palcu budowy odpady w pierwszej kolejności należy przekazywać do odzysku podmiotom, które posiadają wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. •W przypadku głębokich wykopów, należy zabezpieczyć je płotkami separacyjnymi w celu ograniczenia zabijania płazów. •Teren budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. •Na etapie budowy, wszelkie prace związane z nadmiernym hałasem należy prowadzić w ciągu dnia. •Wykorzystywany na etapie prac sprzęt budowlany powinien być sprawny technicznie, w celu wyeliminowania wycieków oraz nadmiernej emisji do powietrza oraz emisji hałasu. •Należy racjonalnie korzystać ze sprzętu na etapie prac budowalnych, tak by ograniczać nadmierne zużycie paliw i energii. •Należy racjonalnie i oszczędnie korzystać z zasobów naturalnych, materiałów budowlanych.	W ramach aPGW przeanalizowano następujące warianty: Wariant 0 – działania nietechniczne – w przypadku zaniechania prac technicznych polegających na budowie zbiornika retencyjnego czy regulacji rzeki w dalszym ciągu będzie dochodzić do podtapiania okolicznych terenów wykorzystywanych przede wszystkim rolniczo; Wariant I – regulacja koryta cieku - nie może zostać wykonany ze względu na nieproporcjonalnie wysokie koszty; Wariant II – budowa polderów zalewowych wiązałaby się z koniecznością wykupu gruntów oraz kosztami wykonywania robót budowlanych, co stanowi nieproporcjonalne koszty w stosunku do oczekiwanego efektu; Wariant III - Najkorzystniejszym pod względem ekonomicznym i środowiskowym okazał się wariant polegający na budowie zbiornika retencyjnego. Do realizacji wskazano wariant: III. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPNW. Inwestycja jest zgodna z celem głównym PPNW: zwiększenie retencji wodnej w Polsce.	nie dotyczy	nie dotyczy
725	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	PLRW70001158489	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze	Guber	brak danych	tak	2	nie	umiarkowany	nie występują	OCHK Doliny Rzeki Guber	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ negatywny na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy chwilowy lokalny negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	OCHK Doliny Rzeki Guber	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Podczas prowadzonych prac należy zapewnić zachowanie ciągłości morfologicznej cieku, umożliwiając migrację poszczególnych gatunków. •Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków występujących w obszarze chronionym, który jest objęty zasięgiem planowanych prac. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. • Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy
726	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	PLRW70001158489	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze	Guber	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	OCHK Doliny Rzeki Guber	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ negatywny na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy chwilowy lokalny negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	OCHK Doliny Rzeki Guber	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Podczas prowadzonych prac należy zapewnić zachowanie ciągłości morfologicznej cieku, umożliwiając migrację poszczególnych gatunków. •Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków występujących w obszarze chronionym, który jest objęty zasięgiem planowanych prac. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. • Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy
727	Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 budowli piętrzących	Pregoły	Łyny i Węgorapy	Białystok	PLRW70001158489	PLGW700020	warmińsko-mazurskie	kętrzyński	Korsze	Guber	brak danych	tak	2	nie	niski	nie występują	OCHK Doliny Rzeki Guber	nie występują	nie dotyczy	Tak	Prognoza OOŚ	nie dotyczy	nie dotyczy	Nie	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność fitobentosu; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrofitów; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na skład i liczebność makrobezkręgowców; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków hydrologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, zależny od ich zakresu i sposobu wykonania.	Brak wpływu – inwestycja nie spowoduje zmiany warunków morfologicznych ze względu na charakter inwestycji (dotyczy istniejących obiektów). Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji; możliwość wystąpienia lokalnego pogorszenia parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń organicznych w wyniku zmętnienia wody w trakcie realizacji prac.	Brak wpływu - nie przewiduje się wystąpienia wpływu na stan chemiczny wód na żadnym etapie realizacji przedsięwzięcia.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan ilościowy wód podziemnych. Wpływ negatywny może wystąpić - w czasie realizacji inwestycji może dojść do lokalnego obniżenia zwierciadła wód podziemnych (efekt odwodnień w trakcie inwestycji). Ze względu na lokalny zasięg inwestycji wpływ negatywny na stan ilościowy JCWPd jest pomijalny.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan chemiczny wód podziemnych.	Brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych	Nie	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby, z uwagi na ewentualne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy chwilowy lokalny negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji. Możliwy lokalny wpływ na etapie realizacji inwestycji na krajobraz.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	OCHK Doliny Rzeki Guber	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory.	Brak wpływu - przewiduje się jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. Realizowana inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków fauny.	nie dotyczy	nie dotyczy	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji.	Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na niniejszy komponent na etapie eksploatacji	•Podczas prowadzonych prac należy zapewnić zachowanie ciągłości morfologicznej cieku, umożliwiając migrację poszczególnych gatunków. •Prace w korycie należy realizować, przy niskim przepływie wód. •Prace należy realizować poza okresem rozrodu kręgowców, bezkręgowców oraz z uwzględnieniem zasad ochrony gatunków występujących w obszarze chronionym, który jest objęty zasięgiem planowanych prac. • Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu mechanicznego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tak by wykluczyć przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego oraz zminimalizować emisję zanieczyszczeń i hałasu. • Obszar budowy należy zaopatrzyć w sorbenty, które umożliwią neutralizację potencjalnych wycieków substancji do środowiska wodno – gruntowego. • Należy prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i gromadzić w wydzielonym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich. • Powstające odpady należy selektywnie gromadzić i zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, ew. eksploatacji obiektu należy odprowadzać do szczelnych przenośnych zbiorników sanitarnych oraz wywozić na teren zlewni ścieków.	Przeanalizowano następujące rozwiązania alternatywne: Działanie 1 z Katalogu działań do proj. PPSS - Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; Działanie 9 z Katalogu działań do proj. PPSS - Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; Działanie A9 - Wyznaczanie obszarów ochrony i retencji wód. W ramach prognozy zbadano zbieżność celu działania z celami PPSS. Inwestycja jest zgodna z celem szczegółowym PPSS: zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy.	nie dotyczy	nie dotyczy