

Przedmiar robót

„Konservacja i naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Polanów” - ZADANIE 1

Obiekt	Drogi leśne
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Budowlana, drogowa
Lokalizacja	Drogi Nadleśnictwa Polanów:
Zamawiający	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Inwestor	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów

Tabela przedmiaru robót

Drogi leśne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ZADANIE 1		
			Leśnictwo Żytnik		
1			Droga L5Z		0
1.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 53d 200*5 Oddział 3e,30d 150*5	m2 m2	1 000 750
			razem	m2	1 750
1.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm Oddział 53d 200*3,5 Oddział 3e,30d 150*3,5	m2 m2	700 525
			razem	m2	1 225
2			Droga L2Z		0
2.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 33d 100*5 Oddział 33e 100*5	m2 m2	500 500
			razem	m2	1 000
2.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm Oddział 33d 100*3,5 Oddział 33e 100*3,5	m2 m2	350 350
			razem	m2	700
3			Droga L1P		0
3.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 43e 200*5	m2	1 000
			razem	m2	1 000
3.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm Oddział 43e 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700
			Leśnictwo Krąg		
4			Droga L1P		0
4.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 86b 100*5 Oddział 87c 150*5 Oddział 67b 100*5	m2 m2 m2	500 750 500
			razem	m2	1 750
4.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Oddział 86b 100*3,5 Oddział 87c 150*3,5 Oddział 67b 100*3,5	m2 m2 m2	350 525 350
			razem	m2	1 225
4.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm Oddział 86b 100*5 Oddział 87c 150*5 Oddział 67b 100*5	m2 m2 m2	500 750 500
			razem	m2	1 750
5	KNNR 6 1105/03		Remonty częściowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem Oddział 68d,69,d,70d 100	m2	100
			razem	m2	100
6	KNR 2-25 0407/03		Wymiana płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - Demontaż uszkodzonej wraz z wymianą na nową	m2	30
7			Droga L2Z		0
7.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Oddział 68c 200*5	m2	1 000
			razem	m2	1 000
7.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Oddział 68c 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700

Tabela przedmiaru robót

Drogi leśne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
7.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			Oddział 68c 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700
			Leśnictwo Buszyno		
8			Droga L3P		0
8.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 119j 200*5	m2	1 000
			Oddział 119j 100*5	m2	500
			razem	m2	1 500
8.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 119j 200*3,5	m2	700
			Oddział 119j 100*3,5	m2	350
			razem	m2	1 050
9			Droga L4P		0
9.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 140a,b,d 150*5	m2	750
			razem	m2	750
9.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 140a,b,d 150*3,5	m2	525
			razem	m2	525
10			Droga L22Z		0
10.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 120h 150*5	m2	750
			razem	m2	750
10.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 120h 150*3,5	m2	525
			razem	m2	525
11			Droga L17Z		0
11.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 111a,f,l 100*5	m2	500
			razem	m2	500
11.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 111a,f,l 100*3,5	m2	350
			razem	m2	350
			Leśnictwo Puławy		
12			Droga L4P		0
12.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 141d 130*5	m2	650
			Oddział 143g 150*5	m2	750
			Oddział 159h,160k 150*5	m2	750
			razem	m2	2 150
12.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 141d 130*3,5	m2	455
			Oddział 143g 150*3,5	m2	525
			Oddział 159h,160k 150*3,5	m2	525
			razem	m2	1 505
12.3	KNR 6 1105/03		Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
			Oddział 162h, 165k 40	m2	40
			razem	m2	40
13			Droga L33Z		0
13.1	KNR 6 1105/03		Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
			Oddział 176b 30	m2	30
			razem	m2	30

Tabela przedmiaru robót

Drogi leśne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
13.2	KNR 2-01 0223/03		Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,25m3 i objętości wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanału do 1,5m3 0,3*1*0,20	m3	0,06
			razem	m3	0,06

Drogi leśne

Nr	Opis
	ZADANIE 1
	Leśnictwo Żytnik
	Leśnictwo Krąg
	Leśnictwo Buszyno
	Leśnictwo Puławy