

## **Przedmiar robót**

„Konservacja i naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Polanów” - ZADANIE 2

Obiekt	Drogi leśne
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Branża	Budowlana, drogowa
Lokalizacja	Drogi Nadleśnictwa Polanów:
Zamawiający	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Inwestor	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów
Biuro kosztorysowe	Nadleśnictwo Polanów ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów

## Tabela przedmiaru robót

## Drogi leśne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>ZADANIE 2</b>		
			<b>Leśnictwo Dadzewo</b>		
3			Droga L8P		0
3.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 391i 150*5	m2	750
			razem	m2	750
3.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia		
			Oddział 391i 150*3,5	m2	525
			razem	m2	525
3.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			Oddział 391i 150*3,5	m2	525
			razem	m2	525
4			Droga L64Z		0
4.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 395g 150*5	m2	750
			Oddział 394h 15*5	m2	75
			Oddział 394h 110*5	m2	550
			razem	m2	1 375
4.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia		
			Oddział 395g 150*3,5	m2	525
			Oddział 394h 15*3,5	m2	52,5
			Oddział 394h 110*3,5	m2	385
			razem	m2	962,5
4.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			Oddział 395g 150*3,5	m2	525
			Oddział 394h 15*3,5	m2	52,5
			Oddział 394h 110*3,5	m2	385
			razem	m2	962,5
5			Droga L66Z		0
5.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 398f/398g 50*5	m2	250
			razem	m2	250
5.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 398f/398g 50*3,5	m2	175
			razem	m2	175
			<b>Leśnictwo Jacinki</b>		
6			Droga L35Z		0
6.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 261f,245l,240a,241a 400*5	m2	2 000
			razem	m2	2 000
6.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia		
			Oddział 261f,245l,240a,241a 400*3,5	m2	1 400
			razem	m2	1 400
6.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			Oddział 261f,245l,240a,241a 400*3,5	m2	1 400
			razem	m2	1 400
7			Droga		0
7.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 100*5	m2	500
			razem	m2	500
7.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia		
			Oddział 100*4	m2	400
			razem	m2	400
7.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm		

Tabela przedmiaru robót

Drogi leśne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Oddział 100*4	m2	400
			razem	m2	400
			<b>Leśnictwo Rzeczyca</b>		
8			Droga L79Z		0
8.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 456a (50+50)*5	m2	500
			razem	m2	500
8.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 456a (50+50)*3,5	m2	350
			razem	m2	350
9			Droga L75Z		0
9.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 348f 80*5	m2	400
			razem	m2	400
10	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 348f 80*3,5	m2	280
			razem	m2	280
11			Droga L76Z		0
11.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 112d 80*5	m2	400
			razem	m2	400
12	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 338b 80*3,5	m2	280
			razem	m2	280
			<b>Leśnictwo Warblewo</b>		
13			Droga L3P		0
13.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 305a,b,298b/c,294c,d295b, 295f 200*5	m2	1 000
			Oddział 309f/308f 200*5	m2	1 000
			razem	m2	2 000
13.2	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - Analogia		
			Oddział 305a,b,298b/c,294c,d295b, 295f 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700
13.3	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			Oddział 305a,b,298b/c,294c,d295b, 295f 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700
13.4	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			Oddział 309f/308f 200*3,5	m2	700
			razem	m2	700
14			Droga dojazdowa do Leśnego Pensjonatu		0
14.1	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			Oddział 280*5	m2	1 400
			razem	m2	1 400
14.2	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			Oddział 280*3,5	m2	980
			razem	m2	980
			<b>ZADANIE 3</b>		

Drogi leśne

Nr	Opis
	ZADANIE 2
	Leśnictwo Dadzewo
	Leśnictwo Jacinki
	Leśnictwo Rzeczyca
	Leśnictwo Warblewo
	ZADANIE 3