



- UWAGI:**
- Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 32x3,0 mm.
 - Przed przystąpieniem do podstawowych robót ziemnych należy wyprzedzająco wykonać przekopy próbne, w celu zlokalizowania, zabezpieczenia i oznakowania istniejącego uzbrojenia podziemnego.
 - Przewody wodociągowe należy montować przed ułożeniem kabli.

etap:	PROJEKT TECHNICZNY INST. SANITARNYCH	
nazwa inwestycji:	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ ZBIORNIKA BEZOPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE	
adres inwestycji:	Marianowo, 64-410 Sieraków dz. nr ewid.: 553 (część)	
inwestor:	Nadleśnictwo Sieraków adres: Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków	
nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	
projektant:	mgr inż. Marcin Pawlicki upr. nr WKP/0352/POOS/13	
sprawdzający:	mgr inż. Magdalena Pawlicka upr. nr WKP/0523/POOS/21	

