

**Przedmiar robót i wyszczególnienie materiałów
do wykonania remontu pomieszczenia piwnicznego oraz wymiany okien w pomieszczeniu
archiwum**

Zakres prac obejmuje ułożenie płytek ceramicznych na podłodze, zamurowanie wnęki okiennej, wyrównanie ścian, malowanie ścian i sufitu na biało w pomieszczeniu przylegającym do archiwum oraz wymianę dwóch okien w pomieszczeniu archiwum.

Pomieszczenie piwniczne o wymiarach (w m)
długość 3,8, szerokość 2,8 wysokość 2,4

Lp.	Wyszczególnienie materiałów i prac do wykonania	ilość
Cześć pierwsza - remont pomieszczenia w piwnicy na potrzeby archiwum		
Materiały		
1	Płytki podłogowe ceramiczne (gres) z cokołem dookoła pomieszczenia z płytek wysokości 15 cm, ok. 14m ² ; (kolor płytek do uzgodnienia z zamawiającym)	14
2	Klej do płytek (kg) ok 4 kg na m ²	60
3	Zamurowanie wnęki 130x60 cm - 6 bloczków z gazobetonu 60x240X590	6
4	Tynk gipsowy (worek 25 kg)	1
5	Farba emulsyjna biała (15 l)	1
Planowane prace		
1	Zamurowanie wnęki po oknie, usunięcie popękanego tynku, zaklejenie ubytków, wyrównanie ścian, szpachlowanie, (ok. 3 m ² pow.)	3
2	Ułożenie płytek na podłodze wraz z cokołem wysokości 15 cm.	14
3	Malowanie ścian (dwukrotnie) 42 m ²	42
Cześć druga - wymiana okien w archiwum		
1	Okna pcv otwierane białe, o wymiarach otworu okiennego 130X60 cm, szyby ze szkła mlecznego	2
2	Demontaż starych okien wraz z ich utylizacją oraz montaż nowych okien wraz z uszczelnieniem pianką montażową i wykonaniem obróbek otworów okiennych po wymianie (szpachlowanie, malowanie na zewnątrz i wewnątrz) (w otworze okiennym od wewnątrz są zamontowane kraty)	2