

Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont łazienki w siedzibie Oddziału Centralnego Laboratorium
w Katowicach przy ul. Grabowej 1A”

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Remont łazienki w siedzibie Oddziału Centralnego Laboratorium w Katowicach przy ul. Grabowej 1A”**.

2. Zakres prac:

- demontaż drzwi
- wycięcie ościeżnicy
- demontaż WC 2 szt.
- demontaż umywalki 2 szt.
- demontaż akcesoria łazienkowe
- demontaż podgrzewacz elektryczny
- skucie kafli (ściany) 24m²
- skucie kafli (podłoga) 10m²
- zeskrobanie farby (ściany + sufit) 20m²
- rozbiórka ścianek kabiny
- rozbiórka ścianki (g-k) przedsionka 3,5 m²
- przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej
- przeróbka instalacji elektrycznej
- montaż odpływu liniowego
- montaż stelaża WC 2 szt.
- wyrównanie powierzchni (ściany) 40m²
- wyrównanie posadzki 10m²
- wykonanie zabudowy pionu kanalizacji
- wykonanie ścianek działowych 12,5 m²
- wklejenie bandażu hydroizolacyjnych 24 mb
- wykonanie hydroizolacji (mapegum) 45m²
- rozprowadzenie wentylacji
- wykonanie sufitu technicznego (kasetowego) na wysokości ≈2,6m 10m²
- montaż kafli (ściana) białe 50m²
- montaż kafli podłoga (typu deska) 10m²
- fugowanie
- montaż oświetlenia, gniazdek i przełączniki około 10 pkt
- montaż podgrzewacza
- montaż kabiny (szklenie front)≈ 80 cm
- montaż misy WC + przycisk 2szt.
- montaż umywalki z szafką ≈45/30

- montaż umywalki nabladowej $\approx 50/30$ + blat $\approx 90\text{cm}$ + szafka
 - montaż zestawu prysznicowego (bateria + słuchawka + uchwyt)
 - montaż drzwi + ościeżnicy regulowanej 2 szt.
 - montaż akcesorii łazienkowych (wieszaczki, uchwyty na papier i td. max 14 pk
 - wklejenie lustra w wnękę $\approx 80/60\text{cm}$
 - wyniesienie gruzu i odpadów w wyznaczone miejsce w obrębie budynku
3. Zamawiający wymaga, aby miejsce pracy było zabezpieczone kurtynami przeciwpylowymi.
 4. Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia były:
 - fabrycznie nowe z terminem zgodnym do przydatności,
 - wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
 - bez wcześniejszej eksploatacji.
 5. Zamawiający wymaga, aby kolory płytek oraz farb zostały uzgodnione przed realizacją przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz ppoż.
 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca po zakończeniu prac posprząta miejsce pracy, na którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, w wyznaczonym miejscu (big-bag lub kontener) który zapewnia Zleceniodawca.