



Nadleśnictwo Węgierska Góra

Załącznik 1

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
Remont mostu A80/20/02 „Pod Tajchem” przyległego do drogi leśnej nr 220/138 w leśnictwie Żabnica, leżący jednocześnie na szlaku zrywkowym leśnictwa Boracza			
1 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnej			
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków			
WYMIANA JEZDNI DREWNIANEJ I BARIER MOSTU			
1.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 233/103/5			
Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej oraz belek nośnych staroużytecznych- ROZEBRANIE STARYCH- USZKODZONYCH ELEMENTÓW JEZDNI MOSTU ORAZ ODOJÓW I ELEMENTÓW BARIER WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK (MATERIAŁY Z ROZBIÓREK W GESTII WYKONAWCY)			
JEZDNI DREWNIANA	6,8*7,0*0,2	=	9,520000
BARIERY	0,15*0,15*7,3*2*2+0,05*0,15*7,3*2*2+0,15*0,15*1,1*	=	1,308000
	4*2+0,15*0,15*1,3*4*2	=	1,308000
Ogółem:	10,8	10,8	m3
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 233/102/5 (1)			
Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych - NOWE KRAWĘDZIANKI JEZDNI DREWNIANE IMPREGNOWANE, GR. 20cm MOCOWANE Z ZACHOWANIEM SZCZELIN DYLAT. MIĘDZY NIMI min. 2cm + KRAWĘDZIANKI Z KRAWĘDZIANKÓW (DREWNO SOSNA, MODRZEW LUB ŚWIERK, DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM)			
JEZDNI DREWNIANA	6,8*7,0*0,2+4*0,8*0,3*0,2*2	=	9,904000
Ogółem:	9,9	9,9	m3
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNR 211/301/6 (1)			
Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - BARIERY			
PORĘCZE	0,15*0,15*7,3*2*2	=	0,657000
PRZECIĄGI	0,05*0,15*7,3*2*2	=	0,219000
SŁUPKI	0,15*0,15*1,1*4*2	=	0,198000
ZAŚTRZAŁY	0,15*0,15*1,3*4*2	=	0,234000
Ogółem:	1,31	1,31	m3
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów			
KNNRW 3/1011/3			
Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie barier i słupków w pasy biało-zielone			
PORĘCZE	0,15*4*(7,30*2)*2	=	17,520000
PRZECIĄGI	(0,05*2+0,15*2)*(7,3)*2*2	=	11,680000
SŁUPKI	0,15*4*1,1*4*2	=	5,280000
ZAŚTRZAŁY	0,15*4*1,3*4*2	=	6,240000
Ogółem:	40,7	40,7	m2