
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów
w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
ADRES INWESTYCJI : Górzno 63, 64-120 Górzno
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie
ADRES INWESTORA : Górzno 63, 64-120 Górzno
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pokój 78 i 76				
1.1	Wypożyczenie 78 i 76				
1.2	Remont łazienki 78				
1.3	Woda zimna				
1.4	Instalacja kanalizacyjna				
1.5	Instalacje elektryczne				
1.6	Remont łazienki 76				
1.7	Woda zimna				
1.8	Instalacja kanalizacyjna				
1.9	Instalacje elektryczne				
2	Pokój 85 i 87				
2.1	Remont łazienki				
2.2	Wypożyczenie				
2.3	Woda zimna				
2.4	Instalacja kanalizacyjna				
2.5	Instalacje elektryczne				
	RAZEM				

Słownie:

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						
1		Pokój 78 i 76				
1.1		Wypośażenie 78 i 76				
1	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - haczyk do ręczników z mosiądzu chromowego matowego 2szt./	szt	10,00		
2	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - pojemnik na papier toaletowy tworzywowyj (np firmy Merida lub równoważne) wyposażony - użycie papieru o max.średnicy 19 cm	szt	7,00		
3	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - .Dozownik na mydło w płynie z tworzywowyj (np firmy Merida lub równoważne)	szt	8,00		
4	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - Kosz tworzywowy na odpady (np firmy Merida lub równoważne) o pojemności 35 l:wieko otwierające się samoczynni po naciśnięciu dłonią	szt	6,00		
5	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lustra wklejane 80x80cm	szt	3,00		
6	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lampa nad lustrem	szt	3,00		
7	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - szczotka do WC tworzywowa	szt	3,00		
8	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych ruchomy mocowany do ściany	szt	9,00		
9	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do ściany ze wzmocnieniem	szt	6,00		
10	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - półki w łazienkach	szt	10,00		
11	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - kszeselko toaletowe	szt	3,00		
12	d.1. KNR 2-17 0140-01	Kratki wentylacyjne mechaniczne z opóźnionym wyłączeniem uruchomiane przy włączeniu światła	szt.	3,00		
13	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż parawanów medycznych podsufitowych wysokości ok. 2,0m wraz z podkonstrukcją do pomieszczenia wysokości 3,50m	m	38,16		
14	d.1. kalk. własna	Dostawa i kotar parawanów - dodatkowe kotary na zmianę wysokości 2,0m	m	38,16		
15	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - lampka naścienna z możliwością włączenia przy łóżku i przy wejściu do pomieszczenia	szt	10,00		
16	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - półka naścienna nad łózkami	szt	10,00		
17	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - wieszak na odzież (co najmniej 3 haczyki na pacjenta-	szt	3,00		
Razem dział: Wyposażenie 78 i 76						
1.2		Remont łazienki 78				
18	d.1. KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
19	d.1. KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	25,20		
20	d.1. KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	4,64		
21	d.1. KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	4,64		
22	d.1. KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	32,24		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 2	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jedno-warstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Rozbiórka ścianek działowych GK (R* 0,30)	m ²	7,10		
24 d.1. 2	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,30		
25 d.1. 2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	1,51		
26 d.1. 2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	1,51		
27 d.1. 2		opłata za utylizację gruzu	t	2,27		
28 d.1. 2	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jedno-warstwowe 75 - 101 - uzupełnienie ścianki	m ²	7,10		
29 d.1. 2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	12,15		
30 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	4,59		
31 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4,59		
32 d.1. 2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	4,59		
33 d.1. 2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	11,90		
34 d.1. 2	KNR AT-40 0417-01	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na szlam uszczelniający	m	12,82		
35 d.1. 2	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	19,77		
36 d.1. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	4,59		
37 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	2,00		
38 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	33,24		
39 d.1. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	35,51		
40 d.1. 2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy z PCV	m	22,72		
41 d.1. 2	NNRNKB 202 2809-05	listwa progowa w drzwiach	m	1,80		
42 d.1. 2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	1,80		
43 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1,80		
44 d.1. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	20,08		
45 d.1. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	4,59		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.1. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi poowierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	24,67		
47 d.1. 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,00		
48 d.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,42		
49 d.1. 2	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	5,32		
50 d.1. 2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,14		
51 d.1. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	4,20		
52 d.1. 2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	4,00		
53 d.1. 2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	1,80		
54 d.1. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe do sali	m ²	1,80		
55 d.1. 2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,97		
56 d.1. 2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	19,80		
57 d.1. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - poszpachlowanie po bruzdach	m ²	20,82		
58 d.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności tylko wokół przekuć	m ²	108,81		
59 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	108,81		
60 d.1. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi poowierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	108,81		
61 d.1. 2	kalk. własna	Demontaż istniejącej listwy odbojowej na korytarzy, przycięcie i ponowny montaż po przestawieniu drzwi wejściowych do sal.(długość ok. 2,0m)	kpl	1,00		
Razem dział: Remont łazienki 78						
1.3	Woda zimna					
62 d.1. 3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,00		
63 d.1. 3	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,00		
64 d.1. 3	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.	1,00		
65 d.1. 3	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	3,00		
66 d.1. 3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	5,00		
67 d.1. 3	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1,00		
68 d.1. 3	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia+pisuarowe	szt.	1,00		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
69 d.1. 3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1,00		
70 d.1. 3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,00		
71 d.1. 3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	5,00		
72 d.1. 3	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3. 4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,00		
73 d.1. 3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,00		
74 d.1. 3	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00		
75 d.1. 3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.	1,00		
76 d.1. 3	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,00		
77 d.1. 3	KNKRB 3 0404-01	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m ³	0,03		
78 d.1. 3	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	5,00		
79 d.1. 3	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m	5,00		
80 d.1. 3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	0,03		
81 d.1. 3	KNR 0-35 0216-12	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm	szt.	1,00		
82 d.1. 3	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m	5,00		
Razem dział: Woda zimna						
1.4	Instalacja kanalizacyjna					
83 d.1. 4	KNR 4-02 0231-02 analogia	Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji	m	1,00		
84 d.1. 4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1,00		
85 d.1. 4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,00		
86 d.1. 4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00		
87 d.1. 4	KNR 4 0216-02	odwodnienie liniowe brodzika	szt.	1,00		
88 d.1. 4	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,00		
89 d.1. 4	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,00		
90 d.1. 4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1,00		
91 d.1. 4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2,00		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
92 d.1. 4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00		
93 d.1. 4	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
94 d.1. 4	KNR 2-15/0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,00		
95 d.1. 4	KNR 2-02 1219-08 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.	2,00		
96 d.1. 4	KNR 4-02 0516-02	Demontaż i montaż grzejnika	kpl.	1,00		
Razem dział: Instalacja kanalizacyjna						
1.5	Instalacje elektryczne					
97 d.1. 5	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	10,00		
98 d.1. 5	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	14,00		
99 d.1. 5	KNR-W 4-03 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	2,00		
100 d.1. 5	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	20,00		
101 d.1. 5	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	6,00		
102 d.1. 5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	30,00		
103 d.1. 5	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,00		
104 d.1. 5	KNNR 5 0306-04	Łączniki zmienne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	10,00		
105 d.1. 5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe	szt.	4,00		
106 d.1. 5	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo ścienna AKCENT z/u IP-44 klap. biała białe	szt.	18,00		
107 d.1. 5	KNNR 5 0511-06	Oprawy świetłkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznych 2x40 W - Led Meba 40W	kpl.	10,00		
108 d.1. 5	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2	szt.żył	5,00		
109 d.1. 5	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	10,00		
110 d.1. 5	KNR 5-08 0309-04	Montaż gniazd TV	szt.	1,00		
Razem dział: Instalacje elektryczne						
1.6	Remont łazienki 76					
111 d.1. 6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
112 d.1. 6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	21,15		
113 d.1. 6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	4,76		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
114 d.1. 6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	4,76		
115 d.1. 6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	26,89		
116 d.1. 6	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Rozbiórka ścianek działowych GK (R* 0,30)	m ²	15,33		
117 d.1. 6	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,30		
118 d.1. 6	KNR 0-14 2012-03 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - demontaż sufitu podwieszanego	m ²	15,33		
119 d.1. 6	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	2,88		
120 d.1. 6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	2,88		
121 d.1. 6		opłata za utylizację gruzu	t	4,32		
122 d.1. 6	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - uzupełnienie ścianki	m ²	27,09		
123 d.1. 6	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	10,03		
124 d.1. 6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	17,94		
125 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	10,03		
126 d.1. 6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	10,03		
127 d.1. 6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	10,03		
128 d.1. 6	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	20,64		
129 d.1. 6	KNR AT-40 0417-01	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na szlam uszczelniający	m	17,96		
130 d.1. 6	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	47,97		
131 d.1. 6	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m ²	10,03		
132 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	21,22		
133 d.1. 6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	21,22		
134 d.1. 6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	23,08		
135 d.1. 6	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy z PCV	m	18,56		
136 d.1. 6	NNRNKB 202 2809-05	listwa progowa w drzwiach	m	1,80		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
137 d.1. 6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	1,80		
138 d.1. 6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	1,80		
139 d.1. 6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	23,83		
140 d.1. 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	10,08		
141 d.1. 6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	33,91		
142 d.1. 6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - poszpachlowanie po bruzdach	m ²	89,52		
143 d.1. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności tylko wokół przekuć	m ²	134,28		
144 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	134,28		
145 d.1. 6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	134,28		
Razem dział: Remont łazienki 76						
1.7		Woda zimna				
146 d.1. 7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,00		
147 d.1. 7	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,00		
148 d.1. 7	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.	1,00		
149 d.1. 7	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	3,00		
150 d.1. 7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	5,00		
151 d.1. 7	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1,00		
152 d.1. 7	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia+pisuarowe	szt.	1,00		
153 d.1. 7	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,00		
154 d.1. 7	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30,00		
155 d.1. 7	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	30,00		
156 d.1. 7	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3. 4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	8,00		
157 d.1. 7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	2,00		
158 d.1. 7	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	2,00		
159 d.1. 7	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.	2,00		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
160 d.1. 7	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	4,00		
161 d.1. 7	KNKR 3 0404-01	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m³	0,05		
162 d.1. 7	KNR-W 2-15 0128-01	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	10,00		
163 d.1. 7	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m	10,00		
164 d.1. 7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m³	0,05		
165 d.1. 7	KNR 0-35 0216-12	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm	szt.	1,00		
166 d.1. 7	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m	5,00		
Razem dział: Woda zimna						
1.8	Instalacja kanalizacyjna					
167 d.1. 8	KNR 4-02 0231-02 analogia	Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji	m	1,00		
168 d.1. 8	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1,00		
169 d.1. 8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,00		
170 d.1. 8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00		
171 d.1. 8	KNR 4 0216-02	odwodnienie liniowe brodzika	szt.	1,00		
172 d.1. 8	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,00		
173 d.1. 8	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8,00		
174 d.1. 8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2,00		
175 d.1. 8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	4,00		
176 d.1. 8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych zdla osób niepełnosprawnych	szt.	2,00		
177 d.1. 8	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2,00		
178 d.1. 8	KNR 2-15/0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	2,00		
179 d.1. 8	KNR 2-02 1219-08 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.	4,00		
180 d.1. 8	KNR 4-02 0516-02	Demontaż i montaż grzejnika	kpl.	2,00		
Razem dział: Instalacja kanalizacyjna						
1.9	Instalacje elektryczne					
181 d.1. 9	KNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	10,00		
182 d.1. 9	KNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	14,00		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
183 d.1. 9	KNR-W 4-03 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	2,00		
184 d.1. 9	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	20,00		
185 d.1. 9	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	6,00		
186 d.1. 9	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	30,00		
187 d.1. 9	KNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,00		
188 d.1. 9	KNR 5 0306-04	Łączniki zmienne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	10,00		
189 d.1. 9	KNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe	szt.	4,00		
190 d.1. 9	KNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo ściennie AKCENT z/u IP-44 klap. biała biała	szt.	18,00		
191 d.1. 9	KNR 5 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - Led Meba 40W	kpl.	10,00		
192 d.1. 9	KNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2	szt.żył	5,00		
193 d.1. 9	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/ Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	15,00		
194 d.1. 9	KNR 5-08 0309-04	Montaż gniazd TV	szt.	2,00		
Razem dział: Instalacje elektryczne						
Razem dział: Pokój 78 i 76						
2	Pokój 85 i 87					
2.1	Remont łazienki					
195 d.2. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,00		
196 d.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	36,36		
197 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	7,20		
198 d.2. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	7,20		
199 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	34,75		
200 d.2. 1	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Rozbiórka ścianek działowych GK (R* 0,30)	m ²	28,70		
201 d.2. 1	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,30		
202 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	3,63		
203 d.2. 1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	3,63		
204 d.2. 1		opłata za utylizację gruzu	t	5,45		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
205 d.2. 1	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²	25,46		
206 d.2. 1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	9,22		
207 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	5,53		
208 d.2. 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	5,53		
209 d.2. 1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	5,53		
210 d.2. 1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	14,88		
211 d.2. 1	KNR AT-40 0417-01	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na szlam uszczelniający	m	14,44		
212 d.2. 1	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²	18,80		
213 d.2. 1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	4,99		
214 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	36,92		
215 d.2. 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	33,14		
216 d.2. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	36,92		
217 d.2. 1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy z PCV	m	37,84		
218 d.2. 1	NNRNKB 202 2809-05	listwa progowa w drzwiach	m	3,60		
219 d.2. 1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²	3,60		
220 d.2. 1	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.	2,00		
221 d.2. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	36,21		
222 d.2. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	4,99		
223 d.2. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	41,20		
224 d.2. 1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - poszpachlowanie po brzdach	m ²	10,00		
225 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	171,55		
226 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	171,55		
227 d.2. 1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	171,55		
Razem dział: Remont łazienki						
2.2	Wyposażenie					

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
228 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - haczyk do ręczników z mosiądzu chromowego matowego 2szt./	szt	4,00		
229 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - pojemnik na papier toaletowy tworzywowy (np firmy Merida lub równoważne) wyposażony - użycie papieru o max.średnicy 19 cm	szt	1,00		
230 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - .Dozownik na mydło w płynie z tworzywoy (np firmy Merida lub równoważne)	szt	1,00		
231 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - Kosz tworzywowy na odpady (np firmy Merida lub równoważne) o pojemności 35 l:wieko otwierające się samoczynni po naciśnięciu dłonią	szt	2,00		
232 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lustra wklejane 80x80cm	szt	1,00		
233 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lampa nad lustrem	szt	1,00		
234 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - szczotka do WC tworzywowa	szt	1,00		
235 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych ruchomy mocowany do ściany	szt	4,00		
236 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do ściany ze wzmocnieniem	szt	1,00		
237 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - półki w łazienkach	szt	4,00		
238 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - kszeselko toaletowe	szt	1,00		
239 d.2. 2	KNR 2-17 0140-01	Kratki wentylacyjne mechaniczne z opóźnionym wyłączeniem uruchomiane przy włączeniu światła	szt.	1,00		
240 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż parawanów medycznych podsufitowych wysokości ok. 2,0m wraz z podkonstrukcją do pomieszczenia wysokości 3,50m	m	9,70		
241 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i kotar parawanów - dodatkowe kotary na zmianę wysokości 2,0m	m	9,70		
242 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - lampka naścienna z możliwością włączenia przy łóżku i przy wejściu do pomieszczenia	szt	4,00		
243 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - półka naścienna nad łózkami	szt	2,00		
244 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - wieszak na odzież (co najmniej 3 haczyki na pacjenta-	szt	2,00		
Razem dział: Wyposażenie						
2.3	Woda zimna					
245 d.2. 3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,00		
246 d.2. 3	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,00		
247 d.2. 3	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.	2,00		
248 d.2. 3	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.	3,00		
249 d.2. 3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	10,00		
250 d.2. 3	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.	1,00		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
251 d.2. 3	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia+pisuarowe	szt.	1,00		
252 d.2. 3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	14,00		
253 d.2. 3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	5,00		
254 d.2. 3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	5,00		
255 d.2. 3	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3. 4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,00		
256 d.2. 3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,00		
257 d.2. 3	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00		
258 d.2. 3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.	1,00		
259 d.2. 3	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,00		
260 d.2. 3	KNKRB 3 0404-01	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m ³	0,03		
261 d.2. 3	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	5,00		
262 d.2. 3	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m	5,00		
263 d.2. 3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	0,03		
264 d.2. 3	KNR 0-35 0216-12	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm	szt.	1,00		
265 d.2. 3	KNR-W 2-15 0127-02	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m	5,00		
Razem dział: Woda zimna						
2.4	Instalacja kanalizacyjna					
266 d.2. 4	KNR 4-02 0231-02 analogia	Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji	m	1,00		
267 d.2. 4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1,00		
268 d.2. 4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,00		
269 d.2. 4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00		
270 d.2. 4	KNNR 4 0216-02	odwodnienie liniowe brodzika	szt.	1,00		
271 d.2. 4	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,00		
272 d.2. 4	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2,00		
273 d.2. 4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1,00		

KOSZTORYS ZEROWY

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
274 d.2. 4	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2,00		
275 d.2. 4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych zdla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00		
276 d.2. 4	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
277 d.2. 4	KNR 2-15/0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1,00		
278 d.2. 4	KNR 2-02 1219-08 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.	2,00		
279 d.2. 4	KNR 4-02 0516-02	Demontaż i montaż grzejnika	kpl.	1,00		
Razem dział: Instalacja kanalizacyjna						
2.5	Instalacje elektryczne					
280 d.2. 5	KNNR-W 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.	8,00		
281 d.2. 5	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	10,00		
282 d.2. 5	KNR-W 4-03 1006-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	2,00		
283 d.2. 5	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	10,00		
284 d.2. 5	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	6,00		
285 d.2. 5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20,00		
286 d.2. 5	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,00		
287 d.2. 5	KNNR 5 0306-04	Łączniki zmienne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	10,00		
288 d.2. 5	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-biegunowe	szt.	4,00		
289 d.2. 5	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo ścienna AKCENT z/u IP-44 klap. biała białe	szt.	14,00		
290 d.2. 5	KNNR 5 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznych 2x40 W - Led Meba 40W	kpl.	8,00		
291 d.2. 5	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2	szt.żył	5,00		
292 d.2. 5	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/ Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	10,00		
293 d.2. 5	KNR 5-08 0309-04	Montaż gniazd TV	szt.	2,00		
Razem dział: Instalacje elektryczne						
Razem dział: Pokój 85 i 87						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami					
1		Pokój 78 i 76			
1.1		Wypożyczenie 78 i 76			
1	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - haczyk do ręczników z mosiądzu chromowego matowego 2szt./	szt		
1		10,0	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
2	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - pojemnik na papier toaletowy tworzywowy (np firmy Merida lub równoważne) wyposażony - użycie papieru o max.średnicy 19 cm	szt		
1		7,0	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
3	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - .Dozownik na mydło w płynie tworzywowy (np firmy Merida lub równoważne)	szt		
1		8,0	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
4	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - Kosz tworzywowy na odpady (np firmy Merida lub równoważne) o pojemności 35 l:wieko otwierające się samoczynnie po naciśnięciu dłonią	szt		
1		6,0	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
5	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lustro wklejane 80x80cm	szt		
1		3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
6	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lampa nad lustrem	szt		
1		3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
7	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - szczotka do WC tworzywowa	szt		
1		3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
8	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych ruchomy mocowany do ściany	szt		
1		9,0	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
9	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do ściany ze wzmocnieniem	szt		
1		6,0	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
10	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - półki w łazienkach	szt		
1		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
11	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - kszeselko toaletowe	szt		
1		3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne mechaniczne z opóźnionym wyłączeniem uruchomiane przy włączeniu światła	szt.		
d.1. 0140-01		3,0	szt.	3,00	
1				RAZEM	3,00
13	d.1. kalk. własna	Dostawa i montaż parawanów medycznych podsufitowych wysokości ok. 2,0m wraz z podkonstrukcją do pomieszczenia wysokości 3,50m	m		
1					
	pok. 78	5,12+2,50+2,70*2+3,20	m	16,22	
	pok. 75	5,12+2,30*3+5,12+2,40*2	m	21,94	
				RAZEM	38,16
14	d.1. kalk. własna	Dostawa i kotar parawanów - dodatkowe kotary na zmianę wysokości 2,0m	m		
1		poz.13	m	38,16	
				RAZEM	38,16

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - lampka naścienna z możliwością włączenia przy łóżku i przy wejściu do pomieszczenia 10,00	szt szt	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
16 d.1. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - półka naścienna nad łózkami 10,00	szt szt	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
17 d.1. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - wieszak na odzież (co najmniej 3 haczyki na pacjenta) 3,0	szt szt	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
1.2		Remont łazienki 78			
18 d.1. 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1,0	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
19 d.1. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,40*2+3,00*2)*2,50 -0,90*2,00*1	m2 m2 m2	 27,00 -1,80	 25,20
				RAZEM	25,20
20 d.1. 2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,68*2,76	m2 m2	 4,64	 4,64
				RAZEM	4,64
21 d.1. 2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.20	m2 m2	 4,64	 4,64
				RAZEM	4,64
22 d.1. 2 pos	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,84*5,52	m2 m2	 32,24	 32,24
				RAZEM	32,24
23 d.1. 2	KNR 0-14 2010-02 2 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Rozbiórka ścianek działowych GK (R*0,30) 2,73*2,60	m2 m2	 7,10	 7,10
				RAZEM	7,10
24 d.1. 2	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,50*0,60	m2 m2	 0,30	 0,30
				RAZEM	0,30
25 d.1. 2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.19*0,02 poz.20*0,02 poz.22*0,01 poz.23*0,08*1,05	m3 m3 m3 m3	 0,50 0,09 0,32 0,60	 1,51
				RAZEM	1,51
26 d.1. 2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.25	m3 m3	 1,51	 1,51
				RAZEM	1,51
27 d.1. 2		opłata za utylizację gruzu poz.26*1,50	t t	 2,27	 2,27
				RAZEM	2,27
28 d.1. 2	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - uzupełnienie ścianki	m2		

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,73*2,60	m ²	7,10	
				RAZEM	7,10
29	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-02	2,65*(1,68*2,73)	m ²	12,15	
2				RAZEM	12,15
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01	1,68*2,73	m ²	4,59	
2				RAZEM	4,59
31	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-01	poz.30	m ²	4,59	
2				RAZEM	4,59
32	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.	0401-03	poz.30	m ²	4,59	
2				RAZEM	4,59
33	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.	0401-01	2,00*(1,68+1,50*2)	m ²	9,36	
2		0,50*(1,68+1,70*2)	m ²	2,54	
				RAZEM	11,90
34	KNR AT-40	Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na szlam uszczelniający	m		
d.1.	0417-01	1,68*2+2,73*2+2,00*2	m	12,82	
2				RAZEM	12,82
35	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 0837-03	2,65*(1,68*2+2,73*2)-0,90*2,00*2	m ²	19,77	
2				RAZEM	19,77
36	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.1.	202 2805-05	1,68*2,73	m ²	4,59	
2				RAZEM	4,59
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01	1*2	m ²	2,00	
2				RAZEM	2,00
38	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-01	1	m ²	1,00	
2		5,52*5,84	m ²	32,24	
				RAZEM	33,24
39	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1.	1112-05	1	m ²	1,00	
2		5,52*5,84	m ²	32,24	
		0,10*(5,52*2+5,84*2)	m ²	2,27	
				RAZEM	35,51
40	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy z PCV	m		
d.1.	1113-08	5,52*2+5,84*2	m	22,72	
2				RAZEM	22,72
41	NNRNKB	listwa progowa w drzwiach	m		
d.1.	202 2809-05	0,90*2	m	1,80	
2				RAZEM	1,80

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1.	0320-02				
2		0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
43	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1022-01				
2		0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
44	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
2		ściana od zewnętrznej	m ²	10,08	
		wnętrze pokój	m ²	10,00	
				RAZEM	20,08
45	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-06				
2		1,68*2,73	m ²	4,59	
				RAZEM	4,59
46	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-07				
2		poz.44+poz.45	m ²	24,67	
				RAZEM	24,67
47	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
2		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
48	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
2		1,10*2,20	m ²	2,42	
				RAZEM	2,42
49	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-02				
2		poz.48*2*1,10	m ²	5,32	
				RAZEM	5,32
50	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
2		0,40*0,25*1,40	m ³	0,14	
				RAZEM	0,14
51	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.	0313-04				
2		1,40*3	m	4,20	
				RAZEM	4,20
52	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1.	0313-06				
2		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
53	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1.	0320-02				
2		0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
54	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wejściowe do sali	m ²		
d.1.	1022-01				
2		0,90*2,00	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
55	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
2		0,40*1,10*2,20	m ³	0,97	
				RAZEM	0,97
56	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1.	0708-02				
2					

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,20*3*2+1,10*2*3	m	19,80	
				RAZEM	19,80
57 d.1. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - poszpachlowanie po brudach	m ²		
		10,0	m ²	10,00	
		poz.49	m ²	5,32	
		1,00*(2,20*2+1,10)	m ²	5,50	
				RAZEM	20,82
58 d.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności tylko wokół przekuć	m ²		
	sufit	5,12*5,84	m ²	29,90	
	ściana	3,60*(5,12*2+5,84*2)	m ²	78,91	
				RAZEM	108,81
59 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.58	m ²	108,81	
				RAZEM	108,81
60 d.1. 2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		poz.59	m ²	108,81	
				RAZEM	108,81
61 d.1. 2	kalk. własna	Demontaż istniejącej listwy odbojowej na korytarzy, przycięcie i ponowny montaż po przestawieniu drzwi wejściowych do sal.(długość ok. 2,0m)	kpl		
		1,0	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Woda zimna			
62 d.1. 3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.1. 3	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.1. 3	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
65 d.1. 3	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		9,00
		9,0			
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
66 d.1. 3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
67 d.1. 3	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.1. 3	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia+pisuarowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.1. 3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 2-15 d.1. 0111-01 3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
71	KNR 0-34 d.1. 0101-03 3	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		poz.70	m	5,00	
				RAZEM	5,00
72	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 z. 3 sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
73	KNR 2-15 d.1. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
74	KNR 2-15 d.1. 0115-04 3	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
75	KNR 2-15 d.1. 0114-01 3	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
76	KNR 4-01 d.1. 0323-04 3	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
77	KNKRB 3 d.1. 0404-01 3	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m ³		
		(5)*0,05*0,10	m ³	0,03	
				RAZEM	0,03
78	KNR-W 2-15 d.1. 0128-01 3	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
79	KNR-W 2-15 d.1. 0127-02 3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		poz.78	m	5,00	
				RAZEM	5,00
80	KNR 4-04 d.1. 1103-04 3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		poz.77	m ³	0,03	
				RAZEM	0,03
81	KNR 0-35 d.1. 0216-12 3	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
82	KNR-W 2-15 d.1. 0127-02 3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
1.4		Instalacja kanalizacyjna			
83	KNR 4-02 d.1. 0231-02 4 analogia	Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji	m		

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
84	KNR 4-02 d.1. 0233-08 4	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
85	KNR 4-02 d.1. 0233-06 4	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
86	KNR 4-02 d.1. 0235-06 4	Demontaż umywalki	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
87	KNR 4-02 d.1. 0216-02 4	odwodnienie liniowe brodzika	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
88	KNR-W 2-15 d.1. 0207-03 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
89	KNR-W 2-15 d.1. 0207-01 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
90	KNR 2-15 d.1. 0208-05 4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91	KNR 2-15 d.1. 0208-03 4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
92	KNR 2-15 d.1. 0221-02 4	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych zdla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
93	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 4 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
94	KNR 2-15/ d.1. 0104-01 4 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
95	KNR 2-02 d.1. 1219-08 4 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
96	KNR 4-02 d.1. 0516-02 4	Demontaż i montaż grzejnika	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Instalacje elektryczne			
97	KNR-W 9 d.1. 0501-06 5	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		10,0	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNNR-W 9 d.1. 0401-07 5	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
99	KNR-W 4-03 d.1. 1006-06 5	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
		2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
100	KNR 4-03 d.1. 1001-01 5	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
101	KNR 5-08 d.1. 0301-23 5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
102	KNNR 5 d.1. 0205-01 5	Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
103	KNNR 5 d.1. 0306-03 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
104	KNNR 5 d.1. 0306-04 5	Łączniki zmienne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
105	KNNR 5 d.1. 0307-01 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
106	KNNR 5 d.1. 0308-05 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo ściennie AKCENT z/u IP-44 klap. biała biały 4*4+2	szt.		
			szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
107	KNNR 5 d.1. 0511-06 5	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - Led Meba 40W	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
108	KNNR 5 d.1. 1203-09 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2	szt.żył		
		5	szt.żył	5,00	
				RAZEM	5,00
109	KNR 5-08 d.1. 0210-02 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
110	KNR 5-08 d.1. 0309-04 5	Montaż gniazd TV	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Remont łazienki 76			
111	KNR 4-01 d.1. 0354-07 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
112	KNR 4-01 d.1. 0819-15 6	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2,37*2+2,01*2)*2,62	m ²	22,95	

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-0,90*2,00*1	m ²	-1,80	
				RAZEM	21,15
113	KNR 4-01 d.1. 0811-07 6	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2,01*2,37	m ²	4,76	
				RAZEM	4,76
114	KNR 4-01 d.1. 0211-01 6	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.113	m ²	4,76	
				RAZEM	4,76
115	KNR 4-01 d.1. 0818-05 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	pos	2,40*2,50	m ²	6,00	
		4,08*5,12	m ²	20,89	
				RAZEM	26,89
116	KNR 0-14 d.1. 2010-02 6	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu	m ²		
	KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	mniejszy niż 5 m2. - Rozbiórka ścianek działowych GK (R*0,30)			
		3,50*(2,01+2,37)	m ²	15,33	
				RAZEM	15,33
117	KNR 4-01 d.1. 0330-07 6	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,50*0,60	m ²	0,30	
				RAZEM	0,30
118	KNR 0-14 d.1. 2012-03 6	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - demontaż sufitu podwieszanego	m ²		
	analogia	3,50*(2,01+2,37)	m ²	15,33	
				RAZEM	15,33
119	KNR 4-01 d.1. 0106-04 6	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		poz.112*0,02	m ³	0,42	
		poz.113*0,02	m ³	0,10	
		poz.115*0,01	m ³	0,27	
		poz.116*0,08*1,05	m ³	1,29	
		poz.118*0,05*1,05	m ³	0,80	
				RAZEM	2,88
120	KNR 4-01 d.1. 0108-17 6	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.119	m ³	2,88	
				RAZEM	2,88
121		opłata za utylizację gruzu	t		
		poz.120*1,50	t	4,32	
				RAZEM	4,32
122	KNR 0-14 d.1. 2010-02 6	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - uzupełnienie ścianki	m ²		
		3,50*(2,65+2,26+1,92+0,91)	m ²	27,09	
				RAZEM	27,09
123	KNR 0-14 d.1. 2012-03 6	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		2,65*1,68	m ²	4,45	
		2,26*2,39+0,5*0,60*0,60	m ²	5,58	
				RAZEM	10,03
124	KNR 4-01 d.1. 0711-02 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2,65*(2,01+2,37+2,39)	m ²	17,94	
				RAZEM	17,94
125	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1,68*2,65+2,39*2,26+0,5*0,60*0,60	m ²	10,03	

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10,03
126	NNRNKB d.1. 202 1130-01 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.125	m ² m ²	 10,03	
				RAZEM	10,03
127	KNR AT-27 d.1. 0401-03 6	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.125	m ² m ²	 10,03	
				RAZEM	10,03
128	KNR AT-27 d.1. 0401-01 6	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,00*(1,68+1,50*2) 0,50*(1,68+1,10*2) 2,00*(1,50*2) 0,50*(2,26+1,00*2+0,90+1,52)	m ² m ² m ² m ²	 9,36 1,94 6,00 3,34	
				RAZEM	20,64
129	KNR AT-40 d.1. 0417-01 6	Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na szlam uszczelniający 1,68*2+2,65*2 2,39*2+2,26*2	m m m	 8,66 9,30	
				RAZEM	17,96
130	NNRNKB d.1. 202 0837-03 6	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 2,65*(2,65*2+1,68*2)-0,90*2,00*1 2,65*(2,26*2+0,60+2,39*2+0,90)-0,90*2,00*1	m ² m ² m ²	 21,15 26,82	
				RAZEM	47,97
131	NNRNKB d.1. 202 2805-05 6	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2,65*1,68 2,39*2,26+0,60*0,60*0,5	m ² m ² m ²	 4,45 5,58	
				RAZEM	10,03
132	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 4,08*5,20	m ² m ²	 21,22	
				RAZEM	21,22
133	NNRNKB d.1. 202 1130-01 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4,08*5,20	m ² m ²	 21,22	
				RAZEM	21,22
134	KNR 2-02 d.1. 1112-05 6	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4,08*5,20 0,10*(5,20*2+4,08*2)	m ² m ² m ²	 21,22 1,86	
				RAZEM	23,08
135	KNR 2-02 d.1. 1113-08 6	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy z PCV 5,20*2+4,08*2	m m	 18,56	
				RAZEM	18,56
136	NNRNKB d.1. 202 2809-05 6	listwa progowa w drzwiach 0,90*2	m m	 1,80	
				RAZEM	1,80
137	KNR 4-01 d.1. 0320-02 6	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0,90*2,00*1	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
138	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.1. 6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	ściana od zewnętrznej wnętrz pokój	3,60*2,65+1,00+2,39+0,90	m ²	13,83	
		10,0	m ²	10,00	
				RAZEM	23,83
140 d.1. 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		1,68*2,68	m ²	4,50	
		2,39*2,26+0,5*0,60*0,60	m ²	5,58	
				RAZEM	10,08
141 d.1. 6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		poz. 139+poz. 140	m ²	33,91	
				RAZEM	33,91
142 d.1. 6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - poszpachlowanie po brzdach	m ²		
	sufit	4,20*5,20	m ²	21,84	
	ściana	3,60*(4,20*2+5,20*2)	m ²	67,68	
				RAZEM	89,52
143 d.1. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności tylko wokół przekuć	m ²		
	wyprawki w pomieszczeniach	poz. 142*1,50	m ²	134,28	
				RAZEM	134,28
144 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz. 143	m ²	134,28	
				RAZEM	134,28
145 d.1. 6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		poz. 144	m ²	134,28	
				RAZEM	134,28
1.7	Woda zimna				
146 d.1. 7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
147 d.1. 7	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
148 d.1. 7	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
149 d.1. 7	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		9,00
		9,0			
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
150 d.1. 7	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
151 d.1. 7	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
152	KNR-W 4-02 d.1. 0140-01 7	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowa- niem podejścia+pisuarowe 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
153	KNR-W 2-15 d.1. 0132-02 7	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 20 mm 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
154	KNR-W 2-15 d.1. 0111-01 7	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
155	KNR 0-34 d.1. 0101-03 7	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) poz.154	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
156	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 z. 7 sz.3.4. 9903- 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4,0*2	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
157	KNR 2-15 d.1. 0115-02 7	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1*2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
158	KNR 2-15 d.1. 0115-04 7	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1*2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
159	KNR 2-15 d.1. 0114-01 7	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm 1*2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
160	KNR 4-01 d.1. 0323-04 7	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 2,0*2	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
161	KNKRB 3 d.1. 0404-01 7	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych (5)*0,05*0,10*2	m³ m³	 0,05	
				RAZEM	0,05
162	KNR-W 2-15 d.1. 0128-01 7	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 5*2	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
163	KNR-W 2-15 d.1. 0127-02 7	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 poz.162	m prób. m	 10,00	 1,00
				RAZEM	10,00
164	KNR 4-04 d.1. 1103-04 7 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km poz.161	m³ m³	 0,05	
				RAZEM	0,05
165	KNR 0-35 d.1. 0216-12 7	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m		
d.1.	0127-02				
7		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
1.8		Instalacja kanalizacyjna			
167	KNR 4-02	Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji	m		
d.1.	0231-02				
8	analogia		m	1,00	
		1,0			
				RAZEM	1,00
168	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.	0233-08				
8			szt.	1,00	
		1,0			
				RAZEM	1,00
169	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0233-06				
8			szt.	2,00	
		2,0			
				RAZEM	2,00
170	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
8			kpl.	1,00	
		1,0			
				RAZEM	1,00
171	KNR 4	odwodnienie liniowe brodzika	szt.		
d.1.	0216-02				
8			szt.	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
172	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-03				
8			m	3,00	
		3			
				RAZEM	3,00
173	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0207-01				
8			m	8,00	
		8			
				RAZEM	8,00
174	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.	0208-05				
8			szt.	2,00	
		1,0*2			
				RAZEM	2,00
175	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0208-03				
8			szt.	4,00	
		2*2			
				RAZEM	4,00
176	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych zdla osób niepełnosprawnych	szt.		
d.1.	0221-02				
8			szt.	2,00	
		1,0*2			
				RAZEM	2,00
177	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.	GEBERIT				
8	0102-01		kpl.	2,00	
		1,0*2			
				RAZEM	2,00
178	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
d.1.	0104-01				
8	analogia		kpl.	2,00	
		1*2			
				RAZEM	2,00
179	KNR 2-02	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.		
d.1.	1219-08				
8	analogia		szt.	4,00	
		2*2			
				RAZEM	4,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180	KNR 4-02 d.1. 0516-02 8	Demontaż i montaż grzejnika 1,0*2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.9		Instalacje elektryczne			
181	KNNR-W 9 d.1. 0501-06 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 10,0	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
182	KNNR-W 9 d.1. 0401-07 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
183	KNR-W 4-03 d.1. 1006-06 9	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm 2	otw. otw.	 2,00	
				RAZEM	2,00
184	KNR 4-03 d.1. 1001-01 9	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 20	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
185	KNR 5-08 d.1. 0301-23 9	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
186	KNNR 5 d.1. 0205-01 9	Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
187	KNNR 5 d.1. 0306-03 9	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
188	KNNR 5 d.1. 0306-04 9	Łączniki zmienne podtynkowe w puszcze instalacyjnej 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
189	KNNR 5 d.1. 0307-01 9	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
190	KNNR 5 d.1. 0308-05 9	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo ściennie AKCENT z/u IP-44 klap. biała białą 4*4+2 4*4+2	szt. szt.	 18,00	
				RAZEM	18,00
191	KNNR 5 d.1. 0511-06 9	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzywa sztucznego 2x40 W - Led Meba 40W 10	kpl. kpl.	 10,00	
				RAZEM	10,00
192	KNNR 5 d.1. 1203-09 9	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2 5	szt.żył szt.żył	 5,00	
				RAZEM	5,00
193	KNR 5-08 d.1. 0210-02 9	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 15,0	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
194	KNR 5-08 d.1. 0309-04 9	Montaż gniazd TV 2,0	szt. szt.	 2,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,00
2		Pokój 85 i 87			
2.1		Remont łazienki			
195 d.2. 0354-07 1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
196 d.2. 0819-15 1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(2,40*2+3,00*2)*3,70	m ²	39,96	
		-0,90*2,00*2	m ²	-3,60	
				RAZEM	36,36
197 d.2. 0811-07 1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2,40*3,00	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
198 d.2. 0211-01 1	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz. 197	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
199 d.2. 0818-05 1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	pos	2,93*4,38+1,40*2,08	m ²	15,75	
	pos	2,93*4,00+1,42*2,48	m ²	15,24	
	cok	0,10*(2,93*2+4,38*2+2,08*2)	m ²	1,88	
	cok	0,10*(2,93*2+4,00*2+2,48*2)	m ²	1,88	
				RAZEM	34,75
200 d.2. 2010-02 1 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.2. 9930 analogia	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. - Rozbiórka ścianek działowych GK (R*0,30)	m ²		
		3,68*(2,40*2+3,00)	m ²	28,70	
				RAZEM	28,70
201 d.2. 0330-07 1	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,50*0,60	m ²	0,30	
				RAZEM	0,30
202 d.2. 0106-04 1	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		poz. 196*0,02	m ³	0,73	
		poz. 197*0,02	m ³	0,14	
		poz. 199*0,01	m ³	0,35	
		poz. 200*0,08*1,05	m ³	2,41	
				RAZEM	3,63
203 d.2. 0108-17 1	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz. 202	m ³	3,63	
				RAZEM	3,63
204 d.2. 1		opłata za utylizację gruzu	t		
		poz. 203*1,50	t	5,45	
				RAZEM	5,45
205 d.2. 2010-02 1	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
		3,70*(2,56+2,16*2)	m ²	25,46	
				RAZEM	25,46
206 d.2. 0711-02 1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2,56*3,60	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
207 d.2. 202 1134-01 1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,16*2,56	m ²	5,53	
				RAZEM	5,53
208 d.2. 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		2,16*2,56	m ²	5,53	
				RAZEM	5,53
209 d.2. 1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		2,16*2,56	m ²	5,53	
				RAZEM	5,53
210 d.2. 1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		2,00*2,00*2	m ²	8,00	
		0,50*2,56*2+2,16*2	m ²	6,88	
				RAZEM	14,88
211 d.2. 1	KNR AT-40 0417-01	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na szlam uszczelniający	m		
		2,56*2+2,16*2+2,00*2+0,50*2	m	14,44	
				RAZEM	14,44
212 d.2. 1	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2,50*(2,40*2+2,08*2)-0,90*2,00*2	m ²	18,80	
				RAZEM	18,80
213 d.2. 1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		2,08*2,40*1	m ²	4,99	
				RAZEM	4,99
214 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1,70*2,16+3,00*4,30+0,10*(2,16*2+3,00*2+4,30*2)	m ²	18,46	
		1,70*2,16+3,00*4,30+0,10*(2,16*2+3,00*2+4,30*2)	m ²	18,46	
				RAZEM	36,92
215 d.2. 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		1,70*2,16+3,00*4,30	m ²	16,57	
		1,70*2,16+3,00*4,30	m ²	16,57	
				RAZEM	33,14
216 d.2. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		1,70*2,16+3,00*4,30+0,10*(2,16*2+3,00*2+4,30*2)	m ²	18,46	
		1,70*2,16+3,00*4,30+0,10*(2,16*2+3,00*2+4,30*2)	m ²	18,46	
				RAZEM	36,92
217 d.2. 1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy z PCV	m		
		2,16*2+3,00*2+4,30*2	m	18,92	
		2,16*2+3,00*2+4,30*2	m	18,92	
				RAZEM	37,84
218 d.2. 1	NNRNKB 202 2809-05	listwa progowa w drzwiach	m		
		0,90*4,0	m	3,60	
				RAZEM	3,60
219 d.2. 1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		0,90*2,00*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
220 d.2. 1	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
		2,0	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
221	KNR 2-02 d.2. 0815-04 1 łazienka pokój	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (3,70-2,50)*(2,40*2+2,08*2) 3,70*(2,56+2,16*2)	m ² m ² m ²	 10,75 25,46	
				RAZEM	36,21
222	KNR 2-02 d.2. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,40*2,08	m ² m ²	 4,99	
				RAZEM	4,99
223	KNR 2-02 d.2. 1505-07 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.221+poz.222	m ² m ²	 41,20	
				RAZEM	41,20
224	KNR 2-02 d.2. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - poszpachlowanie po brzdach 10,0	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
225	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1 sufit sal ściany sal	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,95*4,30*2+1,60*2,16*2 3,70*(2,95*2+4,30*2+2,16*2)*2	m ² m ² m ²	 32,28 139,27	
				RAZEM	171,55
226	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.225	m ² m ²	 171,55	
				RAZEM	171,55
227	KNR 2-02 d.2. 1505-07 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.226	m ² m ²	 171,55	
				RAZEM	171,55
2.2		Wypośaenie			
228	d.2. kalk. własna 2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - haczyk do ręczników z mosiądzu chromowego matowego 2szt./ 4,0	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
229	d.2. kalk. własna 2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - pojemnik na papier toaletowy tworzywowy (np firmy Merida lub równoważne) wyposażony - użycie papieru o max.średnicy 19 cm 1,0	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
230	d.2. kalk. własna 2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - .Dozownik na mydło w płynie tworzywowy (np firmy Merida lub równoważne) 1,0	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
231	d.2. kalk. własna 2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - Kosz tworzywowy na odpady (np firmy Merida lub równoważne) o pojemności 35 l:wieko otwierające się samoczynnie po naciśnięciu dłonią 2,0	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
232	d.2. kalk. własna 2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lustro wklejane 80x80cm 1,0	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
233	d.2. kalk. własna 2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - lampa nad lustrem 1,0	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
234	d.2. kalk. własna 2	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - szczotka do WC tworzywowa 1,0	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych ruchomy mocowany do ściany 4,0	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
236 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - uchwyt dla niepełnosprawnych mocowany do ściany ze wzmocnieniem 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
237 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - półki w łazienkach 4,0	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
238 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów - kszeselko toaletowe 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
239 d.2. 2	KNR 2-17 0140-01	Kratki wentylacyjne mechaniczne z opóźnionym wyłączeniem uruchomiane przy włączeniu światła 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
240 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż parawanów medycznych podsufitowych wysokości ok. 2,0m wraz z podkonstrukcją do pomieszczenia wysokości 3,50m 3,00*2+1,90+1,80	m m	 9,70	
				RAZEM	9,70
241 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i kotar parawanów - dodatkowe kotary na zmianę wysokości 2,0m 3,00*2+1,90+1,80	m m	 9,70	
				RAZEM	9,70
242 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - lampka naścienna z możliwością włączenia przy łóżku i przy wejściu do pomieszczenia 4,0	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
243 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - półka naścienna nad łóżkami 2,00	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
244 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi - wieszak na odzież (co najmniej 3 haczyki na pacjenta) 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.3		Woda zimna			
245 d.2. 3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
246 d.2. 3	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
247 d.2. 3	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
248 d.2. 3	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 9,0 3,0	szt. m szt.	 3,00	 9,00
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249	KNR 4-02 d.2. 0114-01 3	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
250	KNR-W 4-02 d.2. 0142-01 3	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
251	KNR-W 4-02 d.2. 0140-01 3	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia+pisuarowe	szt.		
		1,0	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
252	KNR-W 2-15 d.2. 0132-02 3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		14,0	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
253	KNR-W 2-15 d.2. 0111-01 3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
254	KNR 0-34 d.2. 0101-03 3	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		poz.253	m	5,00	
				RAZEM	5,00
255	KNR-W 2-15 d.2. 0116-01 z. 3 sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4,0	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
256	KNR 2-15 d.2. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
257	KNR 2-15 d.2. 0115-04 3	Baterie natryskowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
258	KNR 2-15 d.2. 0114-01 3	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
259	KNR 4-01 d.2. 0323-04 3	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
260	KNKRB 3 d.2. 0404-01 3	Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych	m ³		
		(5)*0,05*0,10	m ³	0,03	
				RAZEM	0,03
261	KNR-W 2-15 d.2. 0128-01 3	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
262	KNR-W 2-15 d.2. 0127-02 3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1,00
		1			
		poz.261	m	5,00	
				RAZEM	5,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
263	KNR 4-04 d.2. 1103-04 3 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km poz.260	m ³ m ³	 0,03	
				RAZEM	0,03
264	KNR 0-35 d.2. 0216-12 3	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
265	KNR-W 2-15 d.2. 0127-02 3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 5	m prób. m	 5,00	 1,00
				RAZEM	5,00
2.4		Instalacja kanalizacyjna			
266	KNR 4-02 d.2. 0231-02 4 analogia	Demontaż istniejącego rurociągu kanalizacji 1,0	m m	 1,00	
				RAZEM	1,00
267	KNR 4-02 d.2. 0233-08 4	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
268	KNR 4-02 d.2. 0233-06 4	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
269	KNR 4-02 d.2. 0235-06 4	Demontaż umywalki 1,0	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
270	KNR 4-02 d.2. 0216-02 4	odwodnienie liniowe brodzika 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
271	KNR-W 2-15 d.2. 0207-03 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,0	m m	 1,00	
				RAZEM	1,00
272	KNR-W 2-15 d.2. 0207-01 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
273	KNR 2-15 d.2. 0208-05 4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
274	KNR 2-15 d.2. 0208-03 4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
275	KNR 2-15 d.2. 0221-02 4	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych zdla osób niepełnosprawnych 1,0	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
276	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej dla osób niepełnosprawnych 1,0	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
277	KNR 2-15/ d.2. 0104-01 4 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
278	KNR 2-02 d.2. 1219-08 4 analogia	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
279	KNR 4-02 d.2. 0516-02 4	Demontaż i montaż grzejnika	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.5		Instalacje elektryczne			
280	KNNR-W 9 d.2. 0501-06 5	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
281	KNNR-W 9 d.2. 0401-07 5	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
282	KNR-W 4-03 d.2. 1006-06 5	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
		2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
283	KNR 4-03 d.2. 1001-01 5	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
284	KNR 5-08 d.2. 0301-23 5	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
285	KNNR 5 d.2. 0205-01 5	Przewody kabelkowe YDYp 3x1.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
286	KNNR 5 d.2. 0306-03 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
287	KNNR 5 d.2. 0306-04 5	Łączniki zmienne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
288	KNNR 5 d.2. 0307-01 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
289	KNNR 5 d.2. 0308-05 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo ścienna AKCENT z/u IP-44 klap. biała biała 3*4+2	szt.		
			szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
290	KNNR 5 d.2. 0511-06 5	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - Led Meba 40W	kpl.		
		8	kpl.	8,00	
				RAZEM	8,00
291	KNNR 5 d.2. 1203-09 5	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2	szt.żył		
		5	szt.żył	5,00	

PRZEDMIAR

Przebudowa sal chorych oraz węzłów sanitarnych w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5,00
292 d.2. 5	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m		
		10,0	m	10,00	
				RAZEM	10,00
293 d.2. 5	KNR 5-08 0309-04	Montaż gniazd TV	szt.		
		2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00