

Przedmiar robót

Rodzaj robót	PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA W DŹWIG OSOBOWY
Branża	Instalacje elektryczne
Kod CPV	45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45314310-7 - Układanie kabli 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	ul. Bracka 4 05-502 Warszawa dz. nr ewid. 116, obręb 5-05-02
Zamawiający	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Demontaże instalacji elektrycznych		
1	AW	Demontaż kolidujących instalacji	kpl	1
2	AW	Przeniesienie i montaż kolidujących instalacji	kpl	1
		Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego		
3	KNNR 5 0502/01	Oprawa typu A1	kpl	5
4	KNNR 5 0502/01	Oprawa awaryjna-ewakuacyjna AW1	kpl	7
5	KNNR 5 0502/01	Oprawa awaryjna-ewakuacyjna EW1	kpl	10
		Rozdzielnice i okablowanie		
6	KNNR 5 0404/02	Rozbudowa rozdzielnic TG	szt.	1
7	KNNR 5 0205/02	Przewody N2XH 5x6	m	40
8	KNNR 5 0209/02	Przewody N2XH 3x2,5	m	30
9	KNNR 5 1207/15	Wykucie bruzd dla przewodów	m	30
10	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm	m	30
11	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,075
12	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,075
13	Analiza własna	Naprawienie i odtworzenie powierzchni ścian i sufitów, malowanie	m2	50
14	Analiza własna	Materiały dodatkowe, pomocnicze, inne	kpl	1
		Instalacja uziemiająca		
15	KNNR 5 0605/08	Montaż uziomów pionowych	szt	1
16	KNNR 5 0602/01	Montaż bednarki FeZn 30x4	m	80
17	KNNR 5 0212/03	Przewód uziemiający 25mm	m	2
18	KNNR 5 0612/06	Złącza kontrolne - połączenie pręt-płaskownik	szt.	1
19	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	1
		SSP		
20	KNR AL-01 0401/02	Montaż czujek pożarowych-optyczna czujka dymu	szt.	5
21	KNR AL-01 0403/01	Montaż gniazd pożarowych czujek	szt.	5
22	KNNR 5 0209/01	Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8mm	m	50
23	KNR AL-01 0601/01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania	system	1
24	KNR AL-01 0604/06	Dodatkowe próby, badania, pomiary instalacji SSP	szt	1
25	Analiza własna	Materiały dodatkowe, pomocnicze	kpl	1
		Pomiary		
26	KNNRW 9 1201/01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym	punkt	10
27	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2
28	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	pomiar	1
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	próba	3
		Dodatkowe koszty		
30	Analiza własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl	1
31	Analiza własna	Koszty nieprzewidziane	kpl	1

Nr	Opis
	Demontaże instalacji elektrycznych
	Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
	Rozdzielnice i okablowanie
	Instalacja uziemiająca
	SSP
	Pomiary
	Dodatkowe koszty