

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most drogowy nr inwentarzowy 223/00202 w leśnictwie Kletno w ciągu drogi 13-23-0049 uszkodzony podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024 (powodzi)

Zadanie polega na :

- udrożnieniu koryta rzeki pod, przed i za mostem na niewielkim odcinku (10-15mb),
- podbiciu dolnego przyczółka i odcinka górnego (zgodnie ze sztuką budowlaną) na głębokość około 1m i wysokość niezbędną albo możliwą do wykonania (może wystąpić skała),
- wyspoinowaniu 2 przyczółków
- oczyszczeniu i pomalowaniu barierki

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łukiewicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa mostu po powodzi					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0101-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II- czyszczenie koryta rzeki , profilowanie skarp	m ³		
d.1	0226-01	15*1*4	m ³	60,000	
				RAZEM	60,000
2		Odtwarzanie konstrukcji			
3	KNR 2-11	Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków. Podbicie fundamentów ścian mostu	m ³		
d.2	0211-01	(8*1,0*1,0)*2	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
d.2	0639-03	(8*3)+(8*2,4)	m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
5	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 z wykuciem spoin	m ²		
d.2	0326-02	(8*3)+(8*2,4)	m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
3		Balustrada			
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm malowanie balustrady	m		
d.3	1512-01	28	m	28,000	
				RAZEM	28,000

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Mariusz Łukiewicz