

**EMES-PROJEKT**  
**Pracownia Architektoniczna Marcin Szymanowicz**  
**15-302 Białystok ul. Mazowiecka 39/13**

## **PRZEDMIAR**

**REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ I PORTALU PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM  
DO PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 3 W  
Temat: BIAŁYMSTOKU (ETAP II)**

**NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :**

**Adres: Białystok ul Mickiewicza 3**

**Inwestor: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przy ul Mickiewicza 3**

**Wykonała: mgr inż. arch. Urszula Gruszewska**

**Data: 05.11.2018**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		5.48*8.86	m2	48.553	
				RAZEM	48.553
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		6.00*2.00	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		<Powierzchnia okładziny na elewacji frontowej przeznaczonej do wymiany> 17.40	m2	17.400	
		<Powierzchnia okładziny portalu przeznaczona do wymiany> 67.0	m2	67.000	
				RAZEM	84.400
4	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
		poz.3*0.01	m3	0.844	
				RAZEM	0.844
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0.50*8.86	m2	4.430	
				RAZEM	4.430
6	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		poz.4*0.0055	t	0.005	
				RAZEM	0.005
7	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m2		
		poz.3	m2	84.400	
				RAZEM	84.400
8	ZKNR C-2 0502-08	Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne	m2		
		poz.3	m2	84.400	
				RAZEM	84.400
9	ZKNR C-2 0501-05	Wyrównanie mrozoodporną podkładową zaprawą klejową	m2		
		poz.3	m2	84.400	
				RAZEM	84.400
10	analiza indywidualna	Układanie na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płyt na 1 m2. Płyty kamienne klejone całą powierzchnią na zaprawę klejową przystosowaną do okładzin kamiennych - gr warstwy 5mm .Płytki kamienne klejone całą powierzchnią na zaprawę przystosowaną do okładzin kamiennych płyty kamienne polerowane gr. 1cm (kolor czerwony typu "maple red" fuga uszczelniająca, elastyczna, odporna na UV i warunki atmosferyczne przystosowaną do kamienia naturalnego w kolorze układanego kamienia	m2		
		poz.3	m2	84.400	
				RAZEM	84.400
11	202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz.4	m2	0.844	
				RAZEM	0.844
12	KNR-W 4-03 0602-05	Demontaż i ponowny montaż opraw	kpl.		
			2 kpl.	2.000	

				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-03 0312-09 analogia	Demontaż i ponowny montaż panelu multimedialnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0354-13	Demontaż uchwytów flagowych - do ponownego montażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag - z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,5,7,8,10,11,12,13,14,15)			
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16)			