

# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

## **ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE**

### **1. Przedmiot STWiORB**

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń przeznaczonych na gabinety pomocy psychologiczno-pedagogicznej w budynku szkoły.

### **2. Zakres robót**

Zakres obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty murowe,
- wykonanie ścian g-k,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie posadzek,
- montaż stolarki drzwiowej,
- roboty malarskie,
- roboty sanitarne,
- roboty instalacji c.o.,
- roboty elektryczne.

### **3. Materiały**

Wszystkie materiały muszą:

- posiadać deklaracje właściwości użytkowych,
- posiadać oznakowanie CE lub znak budowlany B,
- być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

### **4. Sprzęt**

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt posiadający aktualne badania techniczne oraz spełniający wymagania BHP.

### **5. Transport**

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producenta oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

### **6. Kontrola jakości robót**

Kontroli podlegają:

- jakość materiałów,
- zgodność wykonania z dokumentacją,
- zgodność wymiarów,
- jakość wykończenia.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają:

- roboty zanikające,
- odbiory częściowe,
- odbiór końcowy.

---

# ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zakres:

- demontaż okładzin podłogowych,
- demontaż stolarki,
- demontaż instalacji,
- rozbiórka ścian działowych.

Kontrola:

- kompletność rozbiórek,
- usunięcie gruzu,
- zabezpieczenie elementów pozostających.

---

# ST-02 ŚCIANY MUROWANE I G-K

Materiały:

- bloczki silikatowe lub gazobetonowe,
- profile stalowe CW/UW,
- płyty g-k gr. 12,5 mm.

Wymagania:

- odchylenie pionu  $\leq 3$  mm/1 m,
  - odchylenie płaszczyzny  $\leq 5$  mm na długości łąty 2 m.
-

## **ST-03 SUFITY PODWIESZANE**

Materiały:

- profile CD/UD,
- wieszaki,
- płyty g-k.

Wykonanie zgodnie z PN-EN 13964.

Dopuszczalne odchylenie poziomu:  
±3 mm na 2 m.

---

## **ST-04 POSADZKI**

Materiały:

- płytki 60×60 cm,
- klej klasy C2TE,
- fuga elastyczna.

Kontrola:

- równość powierzchni,
  - szerokość spoin,
  - przyczepność okładzin.
- 

## **ST-05 STOLARKA DRZWIOWA**

Zakres:

- montaż nowych drzwi,
- regulacja okuć,
- uszczelnienie połączeń.

Kontrola:

- pion i poziom ościeżnic,
  - poprawność działania skrzydeł.
-

# ST-06 ROBOTY MALARSKIE

Zakres:

- gruntowanie,
- malowanie ścian i sufitów.

Wymagania:

- jednolita kolorystyka,
  - brak przebarwień,
  - brak smug i zacieków.
- 

# ST-07 INSTALACJE SANITARNE I C.O.

Zakres:

- wykonanie instalacji wod-kan,
- montaż przyborów sanitarnych,
- wykonanie instalacji c.o. z rur PEX.

Badania:

- próba szczelności,
  - kontrola spadków przewodów,
  - sprawdzenie działania armatury.
- 

# ST-08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- montaż opraw,
- montaż osprzętu.

Badania:

- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
- sporządzenie protokołów pomiarowych.