

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty likwidacja składu paliw</b>		
1	KNR 4-01 WACETOB 518-6 Rozbiórka pokryw z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 3,85*6,45	m2 połaci	24,83
	24,83		24,83
2	KNR 4-01 WACETOB 518-7 Rozbiórka pokryw z papy na dachach betonowych - następna warstwa [RMS=3] 24,83	m2 połaci	24,83
	24,83		24,83
3	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru drzwi zewn. do budynku 1,6*2,1	m2	3,36
	3,36		3,36
4	KNR 4-04 106-3 Rozebranie stropów typu Kleina płyta żelbetowa belki stalowe 3,85*6,45	m2	24,83
	24,83		24,83
5	KNR 4-04 101-7 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu - mury z bloczków na zaprawie cementowej 2,30*0,25*(3,65*2+5,75*2)	m3	10,81
	10,81		10,81
6	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 10,81+1,78+1,97+1,75*3,75*(0,12)+24,83*0,08	m3	17,33
	17,33		17,33
7	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10 cm posadzki bet. o gr.10cm w pom. wewn. budynku składowego 3,1*5,75*0,10	m3	1,78
	1,78		1,78
8	KNR 4-04 302-1 Rozebranie fundamentu. betonowych ław o sze. 35cm i wys. 0,30m 0,35*0,30*(6,0*2+3,40*2)	m3	1,97
	1,97		1,97
9	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 10,81+1,78+1,97+1,75*3,75*(0,12)+24,83*0,08	m3	17,33
	17,33		17,33
10	KNR 2-01 WACETOB 222-2 Zasypywanie wykopów ładowarka kołowa - przemieszczenie gruntu na odległość do 20 m, kat.gruntu III z dowozem piasku do zasypania i ubiciem w miejscu budynku 6,25*3,65*1,20' budynek składu 1,35*3,75*0,80'schody zewn.'	m3	31,43
	27,38 4,05		
11	KNNR 1 502-1 Mechaniczne plantowanie terenu koparko ładowarką 22,81	m2	22,81
	22,81		22,81
12	KNNR 1 507-1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 7 cm 22,81+5	m2	27,81
	27,81		27,81

----- Koniec wydruku -----

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	42	Cieśle -gr.II	r-g	7,9456	0,00	0,00
2	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	108,5567	0,00	0,00
3	392	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	10,4286	0,00	0,00
4	999	Robotnicy	r-g	33,7328	0,00	0,00
Razem kosztorys				160,6637		0,00

