
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej

**NAZWA INWESTYCJI : Remont mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0028 w
Leśnictwie Wiśnica**

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Wiśnica
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie
ADRES INWESTORA : 77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 71

DATA OPRACOWANIA : 24.08.2026 r.

mgr inż. Maciej Rybarczyk

M. Rybarczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
Nr ewid. POM/0140/POOD/05

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45200000-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	1	7
2	45200000-9	PODPORY MOSTU	8	14
3	45200000-9	KONSTRUKCJA DREWNIANA MOSTU WRAZ Z PORECZAMI	15	20
4	45200000-9	NAWIERZCHNIA DOJAZDÓW	21	29

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	Kalkulacja	D-	Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną po-	ryczałt		
d.1	indywidualna	M.00.00.00	wykonawczą	ryczałt	1.000	
			1		RAZEM	1.000
2	KNR 2-25	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierz-	m ²		
d.1	0408-06		chni ponad 3 m ²) - rozebranie	m ²	51.000	
			3*(11+6)		RAZEM	51.000
3	KNR 2-25	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni	m ²		
d.1	0407-05		do 1 m ²) - rozebranie	m ²	8.250	
			11*0.75		RAZEM	8.250
4	KNR 2-31	M-01.02.03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu	m ²		
d.1	0810-05		10.05+9.79	m ²	19.840	
					RAZEM	19.840
5	KNR 2-33	M-01.02.03	Rozebranie poręczy mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-05		0.1*0.1*(11.35+11.49+12*1.36+2*9.6)+0.16*0.16*(10.96+	m ³	1.147	
			11.06)		RAZEM	1.147
6	KNR 2-33	M-01.02.03	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej	m ³		
d.1	0103-05		(10.96+11.06)/2*5.00*0.1*0.10/0.13	m ³	4.235	
					RAZEM	4.235
7	KNR 2-33	M-01.02.03	Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwiga-	m ³		
d.1	0102-06		rów głównych lub belek poprzecznych drewnianych	m ³	7.689	
			10*0.26*0.26*(10.96+11.06)/2+2*0.16*0.16*4.80		RAZEM	7.689
2	45200000-9		PODPORY MOSTU			
8	KNR 2-33	M-01.02.03	Rozebranie podpory drewnianej - analogia - częściowe ob-	m ³		
d.2	0101-08		cięcie pali	m ³	0.250	
			10*0.05*0.5		RAZEM	0.250
9	KNR 2-33	M 13.01.00	Deskowanie oczepu	m ²		
d.2	0402-01		4.80*(0.8+0.8+1)+2*0.8*1	m ²	14.080	
					RAZEM	14.080
10	KNR 2-33	M 12.01.02	Przygotowanie zbrojenia na budowie	t		
d.2	0404-01		0.118	t	0.118	
					RAZEM	0.118
11	KNR 2-33	M 12.01.02	Montaż zbrojenia	t		
d.2	0405-01		0.118	t	0.118	
					RAZEM	0.118
12	KNR 2-33	M 13.01.00	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie	m ³		
d.2	0210-01		0.8*1*4.8	m ³	3.840	
					RAZEM	3.840
13	KNR 2-33	M 19.01.04	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - analo-	m ²		
d.2	0810-02		gia - oczyszczenie powierzchni betonowych i naprawa za-	m ²	15.640	
			prawami PCC		RAZEM	15.640
			2*0.85*9.20			
14	KNR-W 2-02	M 19.01.04	Podwójna powłoka malarska powierzchni pionowych mostu	m ²		
d.2	1519-02		i przyczółków - analogia	m ²	15.640	
			15.64		RAZEM	15.640
3	45200000-9		KONSTRUKCJA DREWNIANA MOSTU WRAZ Z PORĘCZAMI			
15	KNR 2-33	M 14.01.02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - analogia - przekładka z	m ²		
d.3	0715-01		papy	m ²	36.306	
			4.8*(0.3+1+0.3)+0.26*10*(10.96+11.06)/2		RAZEM	36.306
16	KNR 2-33	M 14.01.02	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwi-	m ³		
d.3	0102-01		garów głównych drewnianych	m ³	7.443	
			10*0.26*0.26*(10.96+11.06)/2		RAZEM	7.443
17	KNR 2-33	M 14.01.02	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek	m ³		
d.3	0102-04		poprzecznych drewnianych	m ³	0.246	
			2*0.16*0.16*4.80		RAZEM	0.246

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-33 0103-02	M 14.01.02	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali (10.96+11.06)/2*5.00*0.1*0.10/0.13	m ³ m ³	 4.235	
					RAZEM	4.235
19 d.3	KNR 2-33 0104-04	M 14.01.02	Poręcz mostu drewnianego 0.1*0.1*(11.35+11.49+12*1.36+2*9.6)+0.16*0.16*(10.96+11.06)	m ³ m ³	 1.147	
					RAZEM	1.147
20 d.3	KNR 2-11 0401-03	M 19.01.04	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem - uzupełnienie wypłukanego narzutu kamiennego przy podporach 4*5*0.3*0.5	m ³ m ³	 3.000	
					RAZEM	3.000
4	45200000-9		NAWIERZCHNIA DOJAZDÓW			
21 d.4	KNR 2-31 0101-01	D-05.01.03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 5*(11+6)+poz.4	m ² m ²	 104.840	
					RAZEM	104.840
22 d.4	KNR 2-31 0114-05	D-05.01.03	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3*(11+6)+11*0.75	m ² m ²	 59.250	
					RAZEM	59.250
23 d.4	KNR 2-02 1101-01	M 13.02.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym poz.4*0.1	m ³ m ³	 1.984	
					RAZEM	1.984
24 d.4	KNR 2-31 0308-03 0308-04	M 13.01.00	Nawierzchnia betonowa C25/30 - warstwa górna o grubości 15 cm poz.4	m ² m ²	 19.840	
					RAZEM	19.840
25 d.4	KNR 2-25 0408-04	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - budowa 9	m ² m ²	 9.000	
					RAZEM	9.000
26 d.4	KNR 2-25 0408-04	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - budowa - materiał z rozbiórki 3*(11+6)-poz.25	m ² m ²	 42.000	
					RAZEM	42.000
27 d.4	KNR 2-25 0407-03	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa 2.25	m ² m ²	 2.250	
					RAZEM	2.250
28 d.4	KNR 2-25 0407-03	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa - materiał z rozbiórki 11*0.75-poz.27	m ² m ²	 6.000	
					RAZEM	6.000
29 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-05.01.03	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm C50/30 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 15 cm 11*1.2+6*2	m ² m ²	 25.200	
					RAZEM	25.200