

Przedmiar robót

Instalacje elektryczne

Obiekt	Wymiana instalacji c.o. i wody zimnej oraz wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniach nr 031-034 i posterunku ochrony na terenie posesji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312310-3 - Ochrona odgromowa 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Budowa	15-123 Białystok ul. Mickiewicza 3, dz. nr ewid. 1777/4, obręb 11 Białystok
Inwestor	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-123 Białystok

Sprawdził mgr inż. Robert Grodzki

Białystok, 20 stycznia 2020r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Tabela przedmiaru robót

Strona 2/3

Wymiana instalacji c.o. i wody zimnej oraz wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniach nr 031-034 i posterunku ochrony na terenie posesji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ZADANIE NR 8		
			1.1. MODERNIZACJA ROZDZIELNICY TP1 Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2		
1	KNNR 5 0407/03	5.3.	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego z członem różnicowo-prądowym - B16, 30mAAC	szt	3,00
2	KNNR 5 1203/08	5.7.	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ²	szt	12,00
			1.2. INSTALACJA GNIAZDOWA Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2		
3	KNNR 5 0301/10	5.5.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w gazobetonie	szt	12,00
4	KNNR 5 0302/01	5.5.	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	12,00
5	KNNR 5 0308/02	5.5.	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych pojedynczych DATA 2-biegunowych do 10A/2,5mm ²	szt	12,00
			1.3. PRZEWODY ZASILAJĄCE Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2		
6	KNNR 5 1207/01	5.13.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	75,000
7	KNNR 5 0205/01	5.7.	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYp 3x2,5mm ²	m	75,00
			1.3. ZASILANIE URZĄDZEŃ Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2		
8	KNNR 5 1205/07	5.7.	Podłączenie punktu CPD-C	szt	1,00
			1.4. POMIARY I BADANIA ODBIORCZE Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2		
9	KNNR 5 1301/01	5.13.	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	4,000
10	KNNR 5 1304/05	5.13.	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	6,000
11	Analiza własna	5.10.	Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych	kpl	1,000

Spis działów przedmiaru robót

Strona 3/3

Wymiana instalacji c.o. i wody zimnej oraz wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniach nr 031-034 i posterunku ochrony na terenie posesji
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3

Nr	Opis robót
1.	ZADANIE NR 8
1.1.	MODERNIZACJA ROZDZIELNICY TP1 Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2
1.2.	INSTALACJA GNIAZDOWA Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2
1.3.	PRZEWODY ZASILAJĄCE Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2
1.3.	ZASILANIE URZĄDZEŃ Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2
1.4.	POMIARY I BADANIA ODBIORCZE Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2