

# Przedmiar robót

Instalacje elektryczne

Obiekt	ZADANIE NR 4 - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA POCZEKALNI (WNĘKI PRZY KORYTARZU) ZLOKALIZOWANEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA POKÓJ SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312310-3 - Ochrona odgromowa 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Budowa	15-123 Białystok ul. Mickiewicza 3, dz. nr ewid. 1777/4, obręb 11 Białystok
Inwestor	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-123 Białystok

---

Sprawdził   mgr inż. Robert Grodzki

---

Białystok, 20 stycznia 2020r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ZADANIE NR 4 - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA POCZEKALNI (WNĘKI PRZY KORYTARZU) ZLOKALIZOWANEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA POKÓJ SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. ZADANIE NR 4 - POKÓJ SOCJALNY</b>		
			<b>1.1. DEMONTAŻE</b>		
			<b>Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2</b>		
1	KNNR 9 0502/04	5.3.	Demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym	szt	6,00
2	KNNR 9 0401/07	5.3.	Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	0,02
3	KNNR 9 0402/06	5.3.	Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego	szt	4,00
4	KNNR 9 0203/01	5.3.	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - demontaż i ponowny montaż czujnika	szt	4,00
			<b>1.2. MONTAŻ</b>		
5	KNNR 5 0502/02	5.5.	Montaż opraw oświetleniowych - oprawa oświetleniowa LED, ok. 13W, min. 1950lm, min. IP40, IK04, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h	kpl	6,00
6	KNNR 5 0502/02	5.5.	Montaż opraw oświetleniowych - taśma LED w profilu	kpl	1,00
7	KNNR 5 0301/10	5.5.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w gazobetonie	szt	10,00
8	KNNR 5 0302/05	5.5.	Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	2,00
9	KNNR 5 0302/01	5.5.	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	8,00
10	KNNR 5 0302/01	5.5.	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - pojedyncza ramka do osprzętu	szt.	8,00
11	KNNR 5 0306/03		Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	2,00
12	KNNR 5 0308/05	5.5.	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	3,00
13	KNNR 5 0308/03	5.5.	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	3,00
14	KNNR 5 1207/01	5.13.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	34,00
15	KNNR 5 0205/01	5.7.	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYp 3x1,5mm2	m	12,00
16	KNNR 5 0205/01	5.7.	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód YDYp 3x2,5mm2	m	22,00
17	KNNR 5 1203/08	5.7.	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2	szt	18,00
			<b>1.2. POMIARY I BADANIA ODBIORCZE</b>		
			<b>Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2</b>		
18	KNNR 5 1301/01	5.13.	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3,00
19	KNNR 5 1304/05	5.13.	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,00
20	KNNR 5 1304/06	5.13.	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	7,00

## Tabela przedmiaru robót

Strona 3/4

ZADANIE NR 4 - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA POCZEKAŁNI (WNĘKI PRZY KORYTARZU) ZLOKALIZOWANEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA POKÓJ SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 9w 1201/02	5.10.	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	1,00
22	KNNR 9w 1201/03	5.10.	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu	punkt	17,00

ZADANIE NR 4 - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA POCZEKAŁNI (WNĘKI PRZY KORYTARZU) ZLOKALIZOWANEGO NA I PIĘTRZE BUDYNKU PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA POKÓJ SOCJALNY DLA PRACOWNIKÓW

Nr	Opis robót
1.	<b>ZADANIE NR 4 - POKÓJ SOCJALNY</b>
1.1.	DEMONTAŻE Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2
1.2.	MONTAŻ
1.2.	POMIARY I BADANIA ODBIORCZE Kod CPV: 45310000-3, 45311200-2