

Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na piec do wypalania ceramiki

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Jezuicka 1, 37-500 Jaroslaw

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Tabela przedmiaru robót

1.	Remont pomieszczenia do wypalania ceramiki
----	--

1. Systematyka przedmiaru

Na podstawie systematyki KNNR i KNR z agregacja do robót podstawowych

2. Zasady przedmiarowania

Wg zasad zawartych w KNNR i KNR

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: REMONT POMIESZCZENIA DO WYPALANIA CERAMIKI		
1. 1.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	
		1	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00
1. 2.	KNR 04-01-0426-0400	Rozebranie obicia ścian z płyt g-k	
		1.20*2.00	2.40
		Jm. m2	Razem: 2.40
1. 3.	KNR 04-01-0347-1000	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworu drzwiowego	
		2.05*0.42 *2	1.72
		Jm. m2	Razem: 1.72
1. 4.	KNR 04-01-0701-0400	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	
		(2.70+2.68)*2*4.07+0.42*2.05	44.65
		Jm. m2	Razem: 44.65
1. 5.	KNR 04-01-0701-1100	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	
		2.53*1.46+2.68*1.24+1.20*0.32	7.40
		Jm. m2	Razem: 7.40
1. 6.	KNR 04-01-0333-0900	Przebicie otworów w ścianach kominowych z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	
		1	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00
1. 7.	KNR 04-01-0211-0100	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	
		2.53*1.46+2.68*1.24+1.0*0.52	7.54
		Jm. m2	Razem: 7.54
1. 8.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	
		1.1. 2.00*0.80*0.05	0.08
		1.2. 2.40*0.015	0.04
		1.3. 1.72*0.08	0.14
		1.4. 44.65*0.015	0.67
		1.5. 7.40*0.015	0.11
		1.6. 0.24*0.20*0.12	0.01
		1.7. 7.54*0.01	0.08
		Jm. m3	Razem: 1.13
1. 9.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		1.13*4	4.52
		Jm. m3	Razem: 4.52
1.10.	KNR 04-01-0716-0401	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	
		7.40	7.40
		Jm. m2	Razem: 7.40
1.11.	KNR 04-01-0716-0201	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	
		44.65	44.65
		Jm. m2	Razem: 44.65
1.12.	KNR 04-01-0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	
		1	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00
1.13.	KNR 04-01-0320-0200	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	
		0.90*2.00	1.80
		Jm. m2	Razem: 1.80
1.14.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad m ² fabrycznie wykończone	
		0.90*2.00	1.80
		Jm. m2	Razem: 1.80
1.15.	KNR 02-02-2003-0200	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 - otwór nad drzwiami	
		1.20*2.00	2.40
		Jm. m2	Razem: 2.40
1.16.	KNR 02-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	
		7.40+44.65+1.20*2.00*2	56.85
		Jm. m2	Razem: 56.85
1.17.	NNRNKB 02-02-1134-0100	Gruntowanie podłożu preparatem "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	
		2.53*1.46+2.68*1.24+1.0*0.52	7.54
		Jm. m2	Razem: 7.54
1.18.	KNNR 00-02-1203-0200	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm ,	
		7.54	7.54
		Jm. m2	Razem: 7.54
1.19.	KNNR 00-02-1209-0500	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	
		(2.70+2.68)*2-1.00+0.42*2	10.60
		Jm. m	Razem: 10.60
1.20.	KSNR 00-05-0405-0600	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		1	1.00
		Jm. wyp. Razem:	1.00
1.21.	KNNR 00-09-0501-0300	Wymiana opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED do sufitu	
		1	1.00
		Jm. szt. Razem:	1.00