

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej od komory K46 przy ul. Grota Roweckiego do komory K52 przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie”, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu sieci preizolowanej magistralnej o dużej średnicy, modernizacji komory K46 w celu montażu zasuw sekcyjnych oraz wykonaniu kanalizacji teletechnicznej. Sieć ciepła będzie składała się z dwóch rurociągów tj. jeden będzie stanowił nitkę zasilającą medium, natomiast druga będzie nitką powrotną. Zakres inwestycji w zakresie przebudowy sieci obejmuje: wykonanie wykopów, wykonanie podsypki piaskowej, montaż nowych rurociągów sieci preizolowanych, montaż rur kablowych kanalizacji teletechnicznej, niwelację terenu. Średnica głównej magistrali będzie wynosić: 2xDn700, natomiast rury zostaną połączone poprzez spawanie elektryczne i mufowanie. Łączna długość trasy ciepłowniczej wyniesie 522 m i sieć ciepła będzie włączona w istniejący system ciepłowniczy. Obecnie na obszarze przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie funkcjonuje sieć ciepłownicza kanałowa wykonana w technologii rur stalowych bez szwu w kanale żelbetonowym, przy czym na odcinku C3-C4 stanowi ona sieć napowietrzną. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest likwidacja, niejednokrotnie awaryjnej, starej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie wysokosprawnej sieci preizolowanej. Podziemne odcinki aktualnie funkcjonującej sieci kanałowej zostaną zastąpione rurami preizolowanymi. Ponadto inwestor nie wyklucza zastąpienia istniejącego odcinka napowietrznego siecią podziemną również wykonaną z rur preizolowanych. Projektowana sieć ciepłownicza będzie realizowana z podziałem na odcinki.

Inwestycja będzie realizowana w województwie zachodniopomorskim, w gminie M. Szczecin, na działkach ewidencyjnych nr: 86/1, 1/3 obręb 2073 Szczecin, działkach ewidencyjnych nr 12/33, 16, 12/28 obręb 2074 Szczecin, działkach ewidencyjnych nr 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/3, 45/2, 46/3, 46/4, 51/2, 22/7, 49 obręb 2057 Szczecin oraz na działkach ewidencyjnych nr 2/4, 1/4 obręb 2059 Szczecin. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmowało obszar o powierzchni ok. 1 400 m², natomiast powierzchnia terenu przeznaczonego pod odkład ziemi z wykopów, magazynowanie rur ciepłowniczych oraz bazę sprzętu wyniesie 600 m².

*wz. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
Drugi Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie
Andrzej Miluch
/- dokument podpisany cyfrowo/*