

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie balustrad i poręczy ze stali nierdzewnej w budynku szkoły. Balustrady powinny być wykonane stylistycznie zbliżone do istniejących balustrad w obiekcie, ale w pełni zgodnym z aktualnymi wymaganiami bezpieczeństwa dla budynku oświaty

1. ZAKRES ORIENTACYJNY

- około 30 mb balustrad schodowych,
- 6 biegów schodowych,
- 2 dodatkowe poręcze przyścienne,
- pomiar na obiekcie,
- przygotowanie dokumentacji wykonawczej/warsztatowej,
- produkcja i przygotowanie elementów do montażu,
- transport,
- kompletny montaż,
- demontaż istniejących balustrad.
- Uporządkowanie miejsca pracy / usunięcie odpadów

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

- stal nierdzewna, wykończenie szlifowane/satynowane,
- minimalna wysokość balustrady 1,10 m,
- maksymalny wymiar prześwitu/otworu 0,12 m,
- wypełnienie ograniczające możliwość wspinania się dzieci na balustradę,
- poręcze i zakończenia powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania i ograniczenia możliwości zsuwania się,
- brak ostrych krawędzi i niebezpiecznych zakończeń,
- konstrukcja i system mocowań dobrane do wymaganych obciążeń użytkowych,
- poręcze przyścienne ze stali nierdzewnej wraz z uchwytyami, rozetami, zakończeniami i mocowaniami.

3. WZÓR ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY

W załączeniu / poniżej przedstawiamy zdjęcie istniejącej balustrady ze stali nierdzewnej znajdującej się w innej części tego samego obiektu. Zdjęcie należy traktować jako wzór stylistyczny i materiałowy.

Jeżeli dokładne odwzorowanie istniejącego poziomego wypełnienia nie spełnia aktualnych wymagań dla szkoły, prosimy o zaproponowanie rozwiązania możliwie najbardziej zbliżonego wizualnie, ale zgodnego z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Podane wymiary/ilości są orientacyjne, należy zweryfikować podczas wizji lokalnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dokonanie pomiarów i wykonanie oferty.

ZSCKR w Bożkowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godziny 15:30.

