

INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice, ul. Główna 1a, 97-213 Smardzewice

PRZEDMIARY

ARCHITEKT ANNA KOWALSKA
UL. GŁÓWNA 3 A, 97-213 SMARDZEWICE 02.2023

UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: UWAGA: KOSZTORYS ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM						
1						
1 d.1	st.1	kalk. własna	Zabezpieczenie okien, bram, drzwi i powierzchni dachu przed rozpoczęciem robót, mycie okien i drzwi po zakończeniu robót	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	st.1	kalk. własna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja gruzu i odpadów	m3		
			0,1	m3	0,100	
					RAZEM	0,100
3 d.1	st.2	KNR-W 2-02 1501-07	Gruntowanie ręczne- jednokrotne	m2		
			(4,2 * 2,5) - (1,5 * 1,2) - (0,56 * 0,56)	m2	8,386	
					RAZEM	8,386
4 d.1	st.3	NNRNKB 202 2609-01	docieplenie ścian zewn. budynków - jednej warstwy siatki na ścianach pełnych	m2		
			(4,2 * 2,5) - (1,5 * 1,2) - (0,56 * 0,56)	m2	8,386	
					RAZEM	8,386
5 d.1	st.3	KNR AT-31 0501-03 na podstawie	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
			(4,2 * 2,5) - (1,5 * 1,2) - (0,56 * 0,56)	m2	8,386	
					RAZEM	8,386
6 d.1	st.2	KNR 4-01 1209-10 na podstawie	malowanie podsufitki drewnianej, ścian szczytowych drewnianych i inne, wraz z przygotowaniem powierzchni	m2		
		daszek garaż front	3,6 * 1,7	m2	6,120	
		szczyt	2 * (14,0 * 0,75)	m2	21,000	
		tył	2 * (11,0 * 0,7) * 2	m2	30,800	
		słupy	2 * ((2,4 * 4,0) + (4,4 * 3,0))	m2	45,600	
		balustrada schodów	(0,18 * 0,18) * 4,5 * 3	m2	0,437	
			2 * (1,1 * 3,5) * 2	m2	15,400	
					RAZEM	119,357
7 d.1	st.2	kalk. własna	oczyszczenie i malowanie innych elementów stalowych - oczyszczenie i zabezpieczenie smarem połączeń zwodów odgromienia	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
8 d.1	st.1	kalk. własna	wymiana rury PCV na stalowa ponad kominem 110mm	m		
			2,0	m	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.1	st.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie (demontaż istniejącej pozostałości ławy z zabezpieczeniem otworów w połaci dachu + montaż nowej ławy)	m		
			3,0 + 6,0 + 1,8	m	10,800	
					RAZEM	10,800
10 d.1	st.1	KNP 05 0621 -02.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 1200 mm - montaż kratki na kominie, metalowe 14x14cm	szt.		
			2 * 10	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000