

Przewidywany zakres prac w PSSE w Żyrardowie

Lp	Opis pomieszczenia	Przybliżone m ²	Zakres prac
1	Korytarz	50	1. Wymiana wykładziny podłogowej PCV 2. Wyburzenie starej przedścianki i postawienie nowej 3. Prace na ścianach: położenie gładzi, malowanie
2	Toaleta	6,5	1. Adaptacja pomieszczenia z jednej kabiny na dwie kabiny WC 2. Zbicie starej glazury i położenie nowej glazury, 3. Oprawa ścian: gładzie, malowanie 4. Postawienie ścianek kabin 5. Podłączenie kompaktów toalet 6. Założenie i podłączenie umywalki 7. Prace elektryczne: brak kontaktów do termy do podgrzania ciepłej wody oraz do dmuchawy do osuszania rąk
3	Pomieszczenie socjalne	14,6	1. Zbicie starej glazury 2. Położenie wykładziny PCV 3. Wyrównanie ścian gładziami, malowanie
4	Serwerownia	6,8	1. Wymiana drzwi starych na wzmocnione 2. Położenie wykładziny PCV 3. Prace na ścianach: położenie gładzi, wyrównanie ścian, malowanie, 4. Zaślepienie okna między pomieszczeniami
5	Archiwum	18	1. Wymiana drzwi na wzmocnione 2. Prace na ścianach: położenie gładzi, wyrównanie ścian, malowanie
6	Pokój GK	15	1. Prace na ścianach: położenie gładzi, wyrównanie ścian, malowanie 2. Położenie wykładziny podłogowej PCV
7	Pokój ADM	8,3	1. Prace na ścianach: położenie gładzi, wyrównanie ścian, malowanie 2. Położenie wykładziny podłogowej PCV 3. Zbicie glazury 4. Zaślepienie otworu GK