

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)**Remont drogi wewnętrznej leśnej nr 10 - odcinek "B"**

na terenie leśnictwa Wola Pszczółęcka, w oddziale leśnym nr 299

Nadleśnictwo Bełchatów

Gmina Żelów obszar wiejski, powiat Bełchatów

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

Charakterystyka robót :

*Remont drogi wewnętrznej leśnej :**Długość remontu :**0,168 km**- oczyszczenie terenu, karczowanie pniaków i krzaków,**- usunięcie humusu,**- remont przepustu, czyszczenie rowów,**- profilowanie i zagęszczanie korpusu drogi,**- nawierzchnia: kruszywo łamane 0/63 mm z miałowaniem. Szerokość jezdni: 3,5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m*

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót	szt	42		
2	DL-01.02.01	Uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie), karczowanie krzaków z odrzuceniem poza granicę robót.	ha	0,0100		
3	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie humusu, o grubości średniej 15 cm. Z rozplantowaniem poza pasem robót lub ewentualnym wywiezieniem nadmiaru.	m3	191,59		
4	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.	m2	1 477,47		
5	DL-02.01.01 03.02.01	Wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparką o poj łyżki 0,6 m3 w gruncie kat I-II. Wykopy pod przepusty.	m3	11,00		
6	DL-02.03.01 03.02.01	Ława fundamentowa ze żwiru, pospółki frakcji 0-31,5 mm, pod przepust D=0,50 m	m3	2,63		
7	DL-02.03.01 03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu D=0,50m z rur PEHD SN8 (łącznie z kosztem zakupu rur)	m	10,00		
8	DL-02.03.01 03.02.01	Zasypanie wnęk i przepustów gruntem dowiezionym G1 pospółką z zagęszczeniem	m3	9,04		
9	DL-03.02.01	Umocnienie wlotu/wylotu przepustu D=0,50 m. Ścianki prefabrykowane z betonu C25/30	szt	2		

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
10	DL- 06.04.01	Oczyszczenie i pogłębienie rowów przy przepuście z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namutu 20 cm.	m	60,00		
11	DL- 05.01.04 A	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/63 mm z zamięłowaniem miałem kamiennym 0/4 lub 0/6 mm. Grubość 20 cm	m2	887,92		

Razem netto:

VAT :

Razem brutto :