

**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)****Remont drogi wewnętrznej leśnej nr 185**

na terenie leśnictwa Bełchatów, w oddziałach leśnych nr 208, 207, 209 i 206

Nadleśnictwo Bełchatów

Gmina Bełchatów obszar wiejski, powiat Bełchatów

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

Charakterystyka robót :

*Remont drogi wewnętrznej leśnej :**Długość remontu : 1,242 km*

- *oczyszczenie terenu, karczowanie pniaków i krzaków,*
- *usunięcie humusu,*
- *czyszczenie i odmulenie rowów, remont przepustu,*
- *profilowanie i zagęszczanie, podwyższenie korpusu drogi,*
- *nawierzchnia: kruszywo łamane 0/63 mm z miałowaniem. Szerokość jezdni: 3,5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m*

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	DL-01.02.01	Uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie), karczowanie krzaków z odrzuceniem poza granicę robót.	ha	<b>0,4968</b>		
2	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót.	szt	<b>274</b>		
3	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie humusu, o grubości średniej 15 cm. Z rozplantowaniem poza pasem robót lub ewentualnym wywiezieniem nadmiaru.	m3	<b>1 210,95</b>		
4	DL-06.04.01	Oczyszczenie i pogłębienie rowów przy przepustach z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20 cm.	m	<b>60,00</b>		
5	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.	m2	<b>8 274,26</b>		
6	DL-02.03.01	Wykonanie górnej części nasypu łącznie z poboczami, z gruntu kat. I-II z pozyskaniem, transportem i zagęszczeniem. W ilości 1,3 m3/mb	m3	<b>520,00</b>		
7	DL-02.01.01 DL-06.04.01	Wykopy pod zbiorniki lub rowy odpływowe wykonywane z rozplantowaniem gruntu lub wbudowaniem w nasyp.	m3	<b>108,00</b>		
8	DL-02.01.01 DL-03.01.03	Wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparką o poj łyżki 0,6 m3 w gruncie kat I-II. Wykop pod przepust.	m3	<b>7,70</b>		
9	DL-03.01.03	Ława fundamentowa ze żwiru, pospółki frakcji 0-31,5 mm, pod przepust D=0,50 m	m3	<b>1,84</b>		

Lp	STWiORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
10	DL- 03.01.03	Wykonanie części przelotowej przepustu D=0,50m z rur PEHD SN8 (łącznie z kosztem zakupu rur)	m	<b>7,00</b>		
11	DL- 03.01.03	Zasypanie wnęk i przepustów gruntem dowiezionym G1 pospółką z zagęszczeniem	m3	<b>6,33</b>		
12	DL- 03.01.03	Umocnienie wlotu/wylotu przepustu D=0,50 m. Ścianki prefabrykowane z betonu C25/30	szt	<b>2</b>		
13	DL- 05.01.04 A	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/63 mm, grubość 20 cm, z zamięłowaniem miałem kamiennym 0/4 lub 0/6 mm.	m2	<b>4 548,26</b>		

Razem netto:

VAT :

Razem brutto :