

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wewnętrznej leśnej nr 184
na terenie leśnictwa Bełchatów, w oddziałach nr: 204, 207 i 206
Nadleśnictwo Bełchatów
Gmina Bełchatów obszar wiejski, powiat Bełchatów

Długość remontu : 0,718 km

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów
ul. Lipowa 175
97-400 Bełchatów

Data opracowania: 8 październik 2021 r

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DL-01 Roboty przygotowawcze

DL-02 Roboty ziemne

DL-05 Remont nawierzchni

Lp.	STWiORB, Podstawa wyceny	Opis robót i wyliczenie ilości	Wyliczenia	Jednostka	Ilość
DL-01 Roboty przygotowawcze					
1	DL-01.02.01	Uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie), karczowanie krzaków z odrzuceniem poza granicę robót. <i>powierzchnia w ha :</i>	<i>(275-10+720-500)*2*2,0/10000</i> <i>Razem ha:</i>	ha	0,1940
			<i>0,1940</i> <i>0,1940</i>		
2	DL-01.02.01	Karczowanie pni ściętych drzew o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót <i>Przyjęto na szer. 2*5 m - ilość wg aplikacji mapadzew.com</i>	<i>105</i> <i>Razem :</i>	szt	105
			<i>105</i> <i>105</i>		
3	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie humusu, o grubości średniej 15 cm. Z rozplantowaniem poza pasem robót lub ewentualnym wywiezieniem nadmiaru.	<i>718*5*0,15</i> <i>Razem :</i>	m3	538,50
			<i>538,50</i> <i>538,50</i>		
DL-02 Roboty ziemne					
4	DL-02.01.01 DL-06.04.01	Wykopy pod zbiorniki lub rowy odpływowe wykonywane na odkład z rozplantowaniem gruntu lub wbudowaniem w nasyp.	<i>9*5,0*1,8</i> <i>Razem :</i>	m3	81,00
			<i>81,00</i> <i>81,00</i>		
5	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV. <i>droga :</i> <i>wyokrąglenia :</i>	<i>(720-2-5)*(5,0+1,5)+30*(6,5+1,5)</i> <i>1*11^2*0,215+3*12^2*0,215</i> <i>Razem :</i>	m2	4 993,40
			<i>4 874,50</i> <i>118,90</i> <i>4 993,40</i>		
6	DL-02.03.01	Wykonanie górnej części nasypu łącznie z poboczem, z gruntu kat. I-II z pozyskaniem, transportem i zagęszczeniem. <i>droga :</i> <i>wyokrąglenia :</i>	<i>(275-2)*0,95</i> <i>1*11^2*0,215+1*12^2*0,215*0,10</i> <i>Razem :</i>	m3	288,46
			<i>259,35</i> <i>29,11</i> <i>288,46</i>		
DL-05 Remont nawierzchni					
7	DL-05.01.04 A	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0/63 mm, grubość po uwałowaniu 20 cm z zamięłowaniem miałem kamiennym 0/4 lub 0/6 mm.	<i>(720-2-5)*3,5+30*5,0</i> <i>1*11^2*0,215+3*12^2*0,215</i> <i>Razem :</i>	m2	2 764,40
			<i>2 645,50</i> <i>118,90</i> <i>2 764,40</i>		