

IAS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Częściowa wymiana stolarki okiennej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Częstochowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Tkacka3, 42-200 Częstochowa
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-022 Katowice Ul.Damrota 25
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bartosiński
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana okien			
1	AW AW	Wyniesienie, ponowne wniesienie, przesunięcia mebli i sprzętów w celu wymiany okien (z 10-ciu pomieszczeń)	r-g		
d.1	pietro III				
	301	0,5	r-g	0,500	
	302	0,5	r-g	0,500	
	303	0,5	r-g	0,500	
	304	0,5	r-g	0,500	
	305	0,5	r-g	0,500	
	306	0,5	r-g	0,500	
	307	0,5	r-g	0,500	
	308	0,5	r-g	0,500	
	309	0,5	r-g	0,500	
	311	0,5	r-g	0,500	
	312	0,5	r-g	0,500	
	313	0,5	r-g	0,500	
	314	0,5	r-g	0,500	
	315	0,5	r-g	0,500	
	316	0,5	r-g	0,500	
	317	0,5	r-g	0,500	
	319	0,5	r-g	0,500	
	321	0,5	r-g	0,500	
	322	0,5	r-g	0,500	
	323	0,5	r-g	0,500	
	324	0,5	r-g	0,500	
	327	0,5	r-g	0,500	
	328	0,5	r-g	0,500	
	329	0,5	r-g	0,500	
	331	0,5	r-g	0,500	
	332	0,5	r-g	0,500	
	334	0,5	r-g	0,500	
	klatka	0	r-g	0,000	
	pietro II				
	201	0,5	r-g	0,500	
	202	0,5	r-g	0,500	
	205	0,5	r-g	0,500	
	206	0,5	r-g	0,500	
	207	0,5	r-g	0,500	
				RAZEM	16,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	3,0*4,0*33	m ²	396,000	
				RAZEM	396,000
3	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	08	1,46*0,25*32	m ²	11,680	
		0,86*0,25*3	m ²	0,645	
				RAZEM	12,325
4	NNRNKB 202	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)	m ²		
d.1	0541-02	poz.3	m ²	12,325	
				RAZEM	12,325
5	NNRNKB 202	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	1134-02	(1,46+1,66*2)*0,1*32	m ²	15,296	
		(0,86+1,1*2)*0,1*3	m ²	0,918	
				RAZEM	16,214
6	KNR 0-23 0933-	Uzupełnienie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego w miejscach uszkodzeń przy demontażu parapetów zewnętrznych	m ²		
d.1	04	poz.5	m ²	16,214	
				RAZEM	16,214
7	KNR 0-19 0929-	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, dzielone niesymetrycznie z PCV o pow. do 2.5 m2, wsp. UW mniejszy lub równy 1,1, (okleina zewnątrz i wewnątrz brązowa, wkład szybowy komorowy, nawietrzak higrosterowalny montowany fabrycznie, roleta materiałowa kolor ecru mocowana na rynienkach przykręconych do skrzydeł)	m ²		
d.1	10				
	pietro III				
	301	1,46*1,66	m ²	2,424	
	302	1,46*1,66	m ²	2,424	
	303	1,46*1,66	m ²	2,424	
	304	1,46*1,66	m ²	2,424	
	305	1,46*1,66	m ²	2,424	
	306	1,46*1,66	m ²	2,424	
	307	1,46*1,66	m ²	2,424	
	308	1,46*1,66	m ²	2,424	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	311	1,46*1,66	m ²	2,424	
	312	1,46*1,66			
	313	1,46*1,66	m ²	2,424	
	314	1,46*1,66	m ²	2,424	
	315	1,46*1,66	m ²	2,424	
	316	1,46*1,66	m ²	2,424	
	317	1,46*1,66	m ²	2,424	
	319	1,46*1,66	m ²	2,424	
	321	1,46*1,66	m ²	2,424	
	322	1,46*1,66	m ²	2,424	
	323	1,46*1,66	m ²	2,424	
	324	1,46*1,66	m ²	2,424	
	327	1,46*1,66	m ²	2,424	
	328	1,46*1,66	m ²	2,424	
	329	1,46*1,66	m ²	2,424	
	331	1,46*1,66	m ²	2,424	
	332	1,46*1,66	m ²	2,424	
	334	1,46*1,66	m ²	2,424	
	pietro II				
	201	1,46*1,66	m ²	2,424	
	202	1,46*1,66*2	m ²	4,847	
	205	1,46*1,66	m ²	2,424	
	206	1,46*1,66	m ²	2,424	
	207	1,46*1,66	m ²	2,424	
				RAZEM	75,143
8	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, dzielone niesymetrycznie z PCV o pow. do 1.5 m2, wsp. UW mniejszy lub równy 1,1, (okleina zewnątrz i wewnątrz brązowa, wkład szybowy komorowy, nawietrzak higrosterowalny montowany fabrycznie)	m ²		
	pietro III				
	klatka	0,86*1,1*3	m ²	2,838	
				RAZEM	2,838
9	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub dachówką - uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń przy wymianie	m		
	analogia	(1,46+1,66*2)*32	m	152,960	
	klatka	(0,86+1,1*2)*3*0,15	m	1,377	
				RAZEM	154,337
10	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,46*32	m	46,720	
		0,86*3	m	2,580	
				RAZEM	49,300
11	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/	m ³		
		1,46*0,1*0,2*32	m ³	0,934	
		0,86*0,1*0,2*3	m ³	0,052	
				RAZEM	0,986
12	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1,5 m	szt		
	analogia	Podokienniki z konglomeratu grub 3 cm, szer 35 cm, l=156 cm			
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
13	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1,5 m	szt.		
	analogia	Podokienniki z konglomeratu grub 3 cm, szer 35 cm, l=86 cm			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	m ²		
	d.1	3,0*3,0*32	m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
	d.1	1212-19			
		10*0,3*33	m ²	99,000	
				RAZEM	99,000
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
	d.1	1212-28			
		3,0*2*20	m	120,000	
				RAZEM	120,000
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
	d.1	0108-12			
		poz.7*0,05	m ³	3,757	
		poz.8*0,05	m ³	0,142	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18				RAZEM	3,899
d.1	kalk. własna	Oплата за утилизację guzu	m ³		
		poz.17	m ³	3,899	
				RAZEM	3,899