

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POSADZEK US W JAWORZE  
ADRES INWESTYCJI: JAWOR  
NAZWA INWESTORA: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA: 53-333 WROCŁAW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24, 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Andrzej Szczygieł

DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
STYCZEŃ 2024

Data zatwierdzenia

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przyjęto w założeniach komplet prac koniecznych do wykonania nowych posadzek oraz odnowienie powłok malarskich na ścianach i suficie, w tym:

- demontaż istniejących posadzek,
- usunięcie warstw kleju,
- przygotowanie podłoża pod nowe wykładziny,
- montaż nowych wykładzin (tarkett) z wywinięciem na ściany,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,
- ponowne pasowanie stolarki drzwiowej,
- przygotowanie ścian i sufitów pod nowe malowanie,
- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi,
- wynoszenie i wnoszenie mebli z pomieszczeń remontowanych,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH</b>					
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 1 (3/5) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(9,10 * 5,31)	m2	48,321	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,321</b>
2 d.1.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00)	m2	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
4 d.1.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		48,32	m2	48,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,320</b>
5 d.1.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		48,32	m2	48,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,320</b>
6 d.1.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		48,32	m2	48,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,320</b>
<b>1.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
7 d.1.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		48,32 * 0,025	m3	1,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,208</b>
8 d.1.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		1,208	m3	1,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,208</b>
9 d.1.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		1,208	m3	1,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,208</b>
10 d.1.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		1,208	m3	1,208	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,208</b>
<b>1.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
11 d.1.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		48,32	m2	48,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,320</b>
12 d.1.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		(0,10 + 9,10 + 0,10) * (0,10 + 5,31 + 0,10)	m2	51,243	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,243</b>
13 d.1.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		48,321	m2	48,321	
				RAZEM	<b>48,321</b>
14 d.1.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		51,243	m2	51,243	
				RAZEM	<b>51,243</b>
15 d.1.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
16 d.1.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,80 * 2,00) * 2	m2	7,200	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00)	m2	3,000	
				RAZEM	<b>10,200</b>
17 d.1.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		10,20	m2	10,200	
				RAZEM	<b>10,200</b>
18 d.1.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
19 d.1.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
<b>1.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
20 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 9,10 * 5,31	m2	48,321	
		ściany (5,31 + 9,10) * 2 * 3,15	m2	90,783	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,80 + 2,00) * 0,15 * 2	m2	1,740	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,80) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1 - (0,70 * 2,00) * 1	m2	-10,200	
				RAZEM	<b>130,644</b>
21 d.1.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		130,64	m2	130,640	
				RAZEM	<b>130,640</b>
22 d.1.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		130,64	m2	130,640	
				RAZEM	<b>130,640</b>
23 d.1.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		48,32	m2	48,320	
				RAZEM	<b>48,320</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 2 (3/6) (wymiana posadzki z paneli i PCV na Tarkett)</b>			
<b>2.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
24 d.2.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej Krotność = 2  (2,90 * 9,10)	m2  m2	  26,390	
				RAZEM	<b>26,390</b>
25 d.2.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż  1 * 3	m m	 3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
26 d.2.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4  (0,80 * 2,00)	m2  m2	  1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
27 d.2.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm  26,39	m2 m2	 26,390	
				RAZEM	<b>26,390</b>
28 d.2.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm  26,39	m2 m2	 26,390	
				RAZEM	<b>26,390</b>
29 d.2.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża  26,39	m2 m2	 26,390	
				RAZEM	<b>26,390</b>
<b>2.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
30 d.2.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  26,39 * 0,025	m3 m3	 0,660	
				RAZEM	<b>0,660</b>
31 d.2.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km  0,660	m3 m3	 0,660	
				RAZEM	<b>0,660</b>
32 d.2.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19  0,660	m3 m3	 0,660	
				RAZEM	<b>0,660</b>
33 d.2.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów  0,660	m3 m3	 0,660	
				RAZEM	<b>0,660</b>
<b>2.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
34 d.2.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm  26,39	m2 m2	 26,390	
				RAZEM	<b>26,390</b>
35 d.2.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego  (0,10 + 9,10 + 0,10) * (0,10 + 2,90 + 0,10)	m2 m2	 28,830	
				RAZEM	<b>28,830</b>
36 d.2.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm  26,39	m2 m2	 26,390	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>26,390</b>
37 d.2.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		28,83	m2	28,830	
				RAZEM	<b>28,830</b>
38 d.2.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 3	m	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
39 d.2.3	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	<b>4,500</b>
40 d.2.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,80 * 2,00) * 1	m2	3,600	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00)	m2	3,000	
		ścianka z przeszklenia 4,50 * 2,50	m2	11,250	
				RAZEM	<b>17,850</b>
41 d.2.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		17,85	m2	17,850	
				RAZEM	<b>17,850</b>
42 d.2.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
43 d.2.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
44 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 9,10 * 2,90	m2	26,390	
		ściany (2,90 + 9,10) * 2 * 3,15	m2	75,600	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,80 + 2,00) * 0,15 * 1	m2	0,870	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,80) * 1 - (0,80 * 2,00) * 1 - (0,70 * 2,00) * 1	m2	-6,600	
		minus ścianka przeszklona -(4,50 * 3,15)	m2	-14,175	
				RAZEM	<b>82,085</b>
45 d.2.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		82,08	m2	82,080	
				RAZEM	<b>82,080</b>
46 d.2.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		82,08	m2	82,080	
				RAZEM	<b>82,080</b>
47 d.2.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIĘSZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,39	m2	26,390	
				RAZEM	<b>26,390</b>
<b>3</b>		<b>POMIĘSZCZENIE NR 2A (3/7 centrala telefoniczna) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>3.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
48 d.3.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(4,40 * 2,34)	m2	10,296	
				RAZEM	<b>10,296</b>
49 d.3.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
50 d.3.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
51 d.3.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		10,30	m2	10,300	
				RAZEM	<b>10,300</b>
52 d.3.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		10,30	m2	10,300	
				RAZEM	<b>10,300</b>
53 d.3.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,30	m2	10,300	
				RAZEM	<b>10,300</b>
<b>3.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
54 d.3.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		10,30 * 0,025	m3	0,258	
				RAZEM	<b>0,258</b>
55 d.3.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,258	m3	0,258	
				RAZEM	<b>0,258</b>
56 d.3.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,258	m3	0,258	
				RAZEM	<b>0,258</b>
57 d.3.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,258	m3	0,258	
				RAZEM	<b>0,258</b>
<b>3.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
58 d.3.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		10,30	m2	10,300	
				RAZEM	<b>10,300</b>
59 d.3.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		(0,10 + 4,40 + 0,10) * (0,10 + 2,34 + 0,10)	m2	11,684	
				RAZEM	<b>11,684</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.3.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		11,68	m2	11,680	
				RAZEM	<b>11,680</b>
61 d.3.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		11,68	m2	11,680	
				RAZEM	<b>11,680</b>
62 d.3.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
63 d.3.3	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	<b>4,500</b>
64 d.3.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,80 * 2,00) * 1	m2	3,600	
		otwory drzwiowe (0,70 * 2,00)	m2	1,400	
		ścianka z przeszklenia 4,50 * 2,50	m2	11,250	
				RAZEM	<b>16,250</b>
65 d.3.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		16,25	m2	16,250	
				RAZEM	<b>16,250</b>
66 d.3.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
67 d.3.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>3.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
68 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 4,40 * 2,34	m2	10,296	
		ściany (4,40 + 2,34) * 2 * 3,15	m2	42,462	
		ościeżnica okienna (2,00 + 1,80 + 2,00) * 0,15 * 1	m2	0,870	
		minus otwory drzwiowe i okienne -(0,70 * 2,00) * 1 - (2,00 * 1,80) * 1	m2	-5,000	
		minus ścianka przeszklona -(4,50 * 3,15)	m2	-14,175	
				RAZEM	<b>34,453</b>
69 d.3.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		34,45	m2	34,450	
				RAZEM	<b>34,450</b>



## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.3.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		34,45	m2	34,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,450</b>
71 d.3.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,30	m2	10,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,300</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 2B (3/8 magazyn SWW) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>4.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
72 d.4.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(4,54 * 2,34)	m2	10,624	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,624</b>
73 d.4.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytkowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
74 d.4.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
75 d.4.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		10,62	m2	10,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,620</b>
76 d.4.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		10,62	m2	10,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,620</b>
77 d.4.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		10,62	m2	10,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,620</b>
<b>4.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
78 d.4.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynek - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		10,62 * 0,025	m3	0,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,266</b>
79 d.4.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,266	m3	0,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,266</b>
80 d.4.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,266	m3	0,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,266</b>
81 d.4.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,266	m3	0,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,266</b>
<b>4.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
82 d.4.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		10,62	m2	10,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,620</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.4.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		$(0,10 + 4,54 + 0,10) * (0,10 + 2,34 + 0,10)$	m2	12,040	
				RAZEM	<b>12,040</b>
84 d.4.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		10,62	m2	10,620	
				RAZEM	<b>10,620</b>
85 d.4.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		12,04	m2	12,040	
				RAZEM	<b>12,040</b>
86 d.4.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 1	m	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
87 d.4.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		otwory drzwiowe (0,70 * 2,00)	m2	1,400	
				RAZEM	<b>1,400</b>
88 d.4.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		1,40	m2	1,400	
				RAZEM	<b>1,400</b>
89 d.4.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
90 d.4.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>4.4</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
91 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 4,54 * 2,34	m2	10,624	
		ściany (4,54 + 2,34) * 2 * 3,15	m2	43,344	
		minus otwory drzwiowe -(0,70 * 2,00) * 1	m2	-1,400	
				RAZEM	<b>52,568</b>
92 d.4.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		52,57	m2	52,570	
				RAZEM	<b>52,570</b>
93 d.4.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		52,57	m2	52,570	
				RAZEM	<b>52,570</b>
94 d.4.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		10,62	m2	10,620	
				RAZEM	<b>10,620</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 3 (3/11) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>5.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
95 d.5.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  (5,60 * 5,43)	m2  m2	  30,408	  
				RAZEM	<b>30,408</b>
96 d.5.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż  1 * 2	m  m	  2,000	  
				RAZEM	<b>2,000</b>
97 d.5.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4  (0,70 * 2,00)	m2  m2	  1,400	  
				RAZEM	<b>1,400</b>
98 d.5.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm  30,41	m2  m2	  30,410	  
				RAZEM	<b>30,410</b>
99 d.5.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm  30,41	m2  m2	  30,410	  
				RAZEM	<b>30,410</b>
100 d.5.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża  30,41	m2  m2	  30,410	  
				RAZEM	<b>30,410</b>
<b>5.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
101 d.5.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  30,41 * 0,025	m3  m3	  0,760	  
				RAZEM	<b>0,760</b>
102 d.5.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km  0,760	m3  m3	  0,760	  
				RAZEM	<b>0,760</b>
103 d.5.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19  0,760	m3  m3	  0,760	  
				RAZEM	<b>0,760</b>
104 d.5.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów  0,760	m3  m3	  0,760	  
				RAZEM	<b>0,760</b>
<b>5.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
105 d.5.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm  30,41	m2  m2	  30,410	  
				RAZEM	<b>30,410</b>
106 d.5.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego  (0,10 + 5,60 + 0,10) * (0,10 + 5,43 + 0,10)	m2  m2	  32,654	  
				RAZEM	<b>32,654</b>
107 d.5.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm  30,41	m2  m2	  30,410	  

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>30,410</b>
108 d.5.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		32,65	m2	32,650	
				RAZEM	<b>32,650</b>
109 d.5.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
110 d.5.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 2	m2	5,600	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00)	m2	3,000	
				RAZEM	<b>8,600</b>
111 d.5.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		8,60	m2	8,600	
				RAZEM	<b>8,600</b>
112 d.5.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
113 d.5.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>5.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
114 d.5.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 5,60 * 5,43	m2	30,408	
		ściany (5,60 + 5,43) * 2 * 3,15	m2	69,489	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 2	m2	1,620	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1	m2	-7,200	
				RAZEM	<b>94,317</b>
115 d.5.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		94,32	m2	94,320	
				RAZEM	<b>94,320</b>
116 d.5.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		94,32	m2	94,320	
				RAZEM	<b>94,320</b>
117 d.5.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		30,41	m2	30,410	
				RAZEM	<b>30,410</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 4 (3/12) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>6.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
118 d.6.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej Krotność = 2	m2		
		(5,08 * 4,96)	m2	25,197	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,197</b>
119 d.6.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
120 d.6.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
121 d.6.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		25,20	m2	25,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,200</b>
122 d.6.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		25,20	m2	25,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,200</b>
123 d.6.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		25,20	m2	25,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,200</b>
<b>6.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
124 d.6.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		25,20 * 0,025	m3	0,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,630</b>
125 d.6.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,630	m3	0,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,630</b>
126 d.6.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,630	m3	0,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,630</b>
127 d.6.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,630	m3	0,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,630</b>
<b>6.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
128 d.6.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		25,20	m2	25,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,200</b>
129 d.6.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		(0,10 + 5,08 + 0,10) * (0,10 + 4,96 + 0,10)	m2	27,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,245</b>
130 d.6.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		25,20	m2	25,200	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>25,200</b>
131 d.6.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		27,24	m2	27,240	
				RAZEM	<b>27,240</b>
132 d.6.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 3	m	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
133 d.6.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 2	m2	5,600	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00) * 2	m2	4,400	
				RAZEM	<b>10,000</b>
134 d.6.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
135 d.6.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
136 d.6.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>6.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
137 d.6.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 5,08 * 4,96	m2	25,197	
		ściany (5,08 + 4,96) * 2 * 3,15	m2	63,252	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 2	m2	1,620	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1 - (0,70 * 2,00) * 2	m2	-10,000	
				RAZEM	<b>80,069</b>
138 d.6.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		80,07	m2	80,070	
				RAZEM	<b>80,070</b>
139 d.6.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		80,07	m2	80,070	
				RAZEM	<b>80,070</b>
140 d.6.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25,20	m2	25,200	
				RAZEM	<b>25,200</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		<b>POMIESZCZENIE NR 5 (3/13) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
7.1		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
141 d.7.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(5,08 * 3,46)	m2	17,577	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,577</b>
142 d.7.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
143 d.7.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00)	m2	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
144 d.7.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		17,58	m2	17,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,580</b>
145 d.7.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		17,58	m2	17,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,580</b>
146 d.7.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		17,58	m2	17,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,580</b>
7.2		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
147 d.7.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		17,58 * 0,025	m3	0,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,440</b>
148 d.7.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,440	m3	0,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,440</b>
149 d.7.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,440	m3	0,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,440</b>
150 d.7.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,440	m3	0,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,440</b>
7.3		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
151 d.7.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		17,58	m2	17,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,580</b>
152 d.7.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		(0,10 + 5,08 + 0,10) * (0,10 + 3,46 + 0,10)	m2	19,325	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,325</b>
153 d.7.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		17,58	m2	17,580	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,580
154 d.7.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		19,32	m2	19,320	
				RAZEM	19,320
155 d.7.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
156 d.7.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 1	m2	2,800	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00)	m2	3,000	
				RAZEM	5,800
157 d.7.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		5,80	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
158 d.7.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.7.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotkość = 2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>7.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
160 d.7.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 5,08 * 3,46	m2	17,577	
		ściany (5,08 + 3,46) * 2 * 3,15	m2	53,802	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 1	m2	0,810	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 1 - (0,80 * 2,00) * 1 - (0,70 * 2,00) * 1	m2	-5,800	
				RAZEM	66,389
161 d.7.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		66,39	m2	66,390	
				RAZEM	66,390
162 d.7.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		66,39	m2	66,390	
				RAZEM	66,390
163 d.7.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,58	m2	17,580	
				RAZEM	17,580



## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 9A (3/17) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>8.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
164 d.8.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(4,13 * 3,52)	m2	14,538	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,538</b>
165 d.8.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
166 d.8.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,70 * 2,00)	m2	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
167 d.8.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		14,54	m2	14,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,540</b>
168 d.8.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		14,54	m2	14,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,540</b>
169 d.8.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		14,54	m2	14,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,540</b>
<b>8.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
170 d.8.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		14,54 * 0,025	m3	0,364	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,364</b>
171 d.8.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,364	m3	0,364	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,364</b>
172 d.8.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,364	m3	0,364	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,364</b>
173 d.8.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,364	m3	0,364	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,364</b>
<b>8.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
174 d.8.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		14,54	m2	14,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,540</b>
175 d.8.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		(0,10 + 4,13 + 0,10) * (0,10 + 3,52 + 0,10)	m2	16,108	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,108</b>
176 d.8.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		14,54	m2	14,540	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>14,540</b>
177 d.8.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		16,11	m2	16,110	
				RAZEM	<b>16,110</b>
178 d.8.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 1	m	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
179 d.8.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 1	m2	2,800	
		otwory drzwiowe (0,70 * 2,00)	m2	1,400	
				RAZEM	<b>4,200</b>
180 d.8.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	<b>4,200</b>
181 d.8.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
182 d.8.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>8.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
183 d.8.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 4,13 * 3,52	m2	14,538	
		ściany (4,13 + 3,52) * 2 * 3,15	m2	48,195	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 1	m2	0,810	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 1 - (0,70 * 2,00) * 1	m2	-4,200	
				RAZEM	<b>59,343</b>
184 d.8.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		59,34	m2	59,340	
				RAZEM	<b>59,340</b>
185 d.8.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		59,34	m2	59,340	
				RAZEM	<b>59,340</b>
186 d.8.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,54	m2	14,540	
				RAZEM	<b>14,540</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>9</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 9 (3/18) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>9.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
187 d.9.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(5,83 * 4,13)	m2	24,078	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,078</b>
188 d.9.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
189 d.9.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
190 d.9.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		24,08	m2	24,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,080</b>
191 d.9.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		24,08	m2	24,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,080</b>
192 d.9.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		24,08	m2	24,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,080</b>
<b>9.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
193 d.9.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		24,08 * 0,025	m3	0,602	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,602</b>
194 d.9.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,602	m3	0,602	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,602</b>
195 d.9.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,602	m3	0,602	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,602</b>
196 d.9.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,602	m3	0,602	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,602</b>
<b>9.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
197 d.9.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		24,08	m2	24,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,080</b>
198 d.9.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		(0,10 + 5,83 + 0,10) * (0,10 + 4,13 + 0,10)	m2	26,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,110</b>
199 d.9.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		24,08	m2	24,080	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>24,080</b>
200 d.9.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		26,11	m2	26,110	
				RAZEM	<b>26,110</b>
201 d.9.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 2	m	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
202 d.9.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 2	m2	5,600	
		otwory drzwiowe (0,70 * 2,00) + (0,80 * 2,00)	m2	3,000	
				RAZEM	<b>8,600</b>
203 d.9.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		8,60	m2	8,600	
				RAZEM	<b>8,600</b>
204 d.9.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
205 d.9.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotkość = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>9.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
206 d.9.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 5,83 * 4,13	m2	24,078	
		ściany (5,83 * 4,13) * 2 * 3,15	m2	151,691	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 2	m2	1,620	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1 - (0,70 * 2,00) * 1	m2	-8,600	
				RAZEM	<b>168,789</b>
207 d.9.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		168,79	m2	168,790	
				RAZEM	<b>168,790</b>
208 d.9.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		168,79	m2	168,790	
				RAZEM	<b>168,790</b>
209 d.9.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		24,08	m2	24,080	
				RAZEM	<b>24,080</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>10</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 10 (3/19) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>10.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
210 d.10.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(4,13 * 2,85)	m2	11,771	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,771</b>
211 d.10.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
212 d.10.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
213 d.10.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		11,77	m2	11,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,770</b>
214 d.10.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		11,77	m2	11,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,770</b>
<b>10.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
215 d.10.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		11,77 * 0,025	m3	0,294	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,294</b>
216 d.10.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,294	m3	0,294	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,294</b>
217 d.10.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,294	m3	0,294	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,294</b>
218 d.10.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,294	m3	0,294	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,294</b>
<b>10.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
219 d.10.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		11,77	m2	11,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,770</b>
220 d.10.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		(0,10 + 4,13 + 0,10) * (0,10 + 2,85 + 0,10)	m2	13,207	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,207</b>
221 d.10.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		11,77	m2	11,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,770</b>
222 d.10.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		13,21	m2	13,210	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,210
223 d.10.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
224 d.10.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 1	m2	2,800	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				RAZEM	4,400
225 d.10.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		4,40	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
226 d.10.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.10.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>10.4</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
228 d.10.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 4,13 * 2,85	m2	11,771	
		ściany (4,13 + 2,85) * 2 * 3,15	m2	43,974	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 1	m2	0,810	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 1 - (0,80 * 2,00) * 1	m2	-4,400	
				RAZEM	52,155
229 d.10.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		52,16	m2	52,160	
				RAZEM	52,160
230 d.10.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		52,16	m2	52,160	
				RAZEM	52,160
231 d.10.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,77	m2	11,770	
				RAZEM	11,770
<b>11</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 11 (3/20) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>11.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
232 d.11.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(4,28 * 2,26)	m2	9,673	
				RAZEM	9,673
233 d.11.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
234 d.11.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m <sup>2</sup>		
		(0,80 * 2,00)	m <sup>2</sup>	1,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,600</b>
235 d.11.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m <sup>2</sup>		
		9,67	m <sup>2</sup>	9,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,670</b>
236 d.11.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m <sup>2</sup>		
		9,67	m <sup>2</sup>	9,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,670</b>
237 d.11.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		9,67	m <sup>2</sup>	9,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,670</b>
<b>11.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
238 d.11.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		9,67 * 0,025	m <sup>3</sup>	0,242	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,242</b>
239 d.11.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,242	m <sup>3</sup>	0,242	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,242</b>
240 d.11.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>		
		0,242	m <sup>3</sup>	0,242	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,242</b>
241 d.11.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		0,242	m <sup>3</sup>	0,242	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,242</b>
<b>11.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
242 d.11.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m <sup>2</sup>		
		9,67	m <sup>2</sup>	9,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,670</b>
243 d.11.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m <sup>2</sup>		
		(0,10 + 4,28 + 0,10) * (0,10 + 2,26 + 0,10)	m <sup>2</sup>	11,021	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,021</b>
244 d.11.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m <sup>2</sup>		
		9,67	m <sup>2</sup>	9,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,670</b>
245 d.11.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		11,021	m <sup>2</sup>	11,021	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,021</b>
246 d.11.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 1	m	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.11.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 1	m2	2,800	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				RAZEM	<b>4,400</b>
248 d.11.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		4,40	m2	4,400	
				RAZEM	<b>4,400</b>
249 d.11.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
250 d.11.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>11.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
251 d.11.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 4,28 * 2,26	m2	9,673	
		ściany (4,28 + 2,26) * 2 * 3,15	m2	41,202	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 1	m2	0,810	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 1 - (0,80 * 2,00) * 1	m2	-4,400	
				RAZEM	<b>47,285</b>
252 d.11.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		47,28	m2	47,280	
				RAZEM	<b>47,280</b>
253 d.11.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		47,28	m2	47,280	
				RAZEM	<b>47,280</b>
254 d.11.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,67	m2	9,670	
				RAZEM	<b>9,670</b>
<b>12</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 12 (3/21) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)</b>			
<b>12.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
255 d.12.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		(4,96 * 4,13)	m2	20,485	
				RAZEM	<b>20,485</b>
256 d.12.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 1	m	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
257 d.12.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00)	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>



## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
258 d.12.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	<b>20,480</b>
259 d.12.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	<b>20,480</b>
260 d.12.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	<b>20,480</b>
<b>12.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
261 d.12.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		20,48 * 0,025	m3	0,512	
				RAZEM	<b>0,512</b>
262 d.12.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,512	m3	0,512	
				RAZEM	<b>0,512</b>
263 d.12.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		0,512	m3	0,512	
				RAZEM	<b>0,512</b>
264 d.12.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		0,512	m3	0,512	
				RAZEM	<b>0,512</b>
<b>12.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
265 d.12.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	<b>20,480</b>
266 d.12.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		$(0,10 + 4,96 + 0,10) * (0,10 + 4,13 + 0,10)$	m2	22,343	
				RAZEM	<b>22,343</b>
267 d.12.3	KNR W-01 0201-01	Szpacłowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	<b>20,480</b>
268 d.12.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		22,34	m2	22,340	
				RAZEM	<b>22,340</b>
269 d.12.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 1	m	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
270 d.12.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,40 * 2,00) * 2	m2	5,600	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00)	m2	1,600	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,200
271 d.12.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
272 d.12.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.12.3	KNP 02 1509- 01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>12.4</b>		<b>MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
274 d.12.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 4,96 * 4,13	m2	20,485	
		ściany (4,96 + 4,13) * 2 * 3,15	m2	57,267	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,40 + 2,00) * 0,15 * 2	m2	1,620	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,40) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1	m2	-7,200	
				RAZEM	72,172
275 d.12.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		72,17	m2	72,170	
				RAZEM	72,170
276 d.12.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		72,17	m2	72,170	
				RAZEM	72,170
277 d.12.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	20,480
<b>13</b>		<b>POMIESZCZENIE NR (1/7 Sala wprowadzania danych) (wymiana posadzki z wykładziny na Tarkett)</b>			
<b>13.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
278 d.13.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej Krotność = 2	m2		
		(8,96 * 5,24)	m2	46,950	
				RAZEM	46,950
279 d.13.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
280 d.13.1	KNR 2-02 1017-02	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych - analogia do - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Krotność = 0,4	m2		
		(0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00) * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
281 d.13.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	46,950

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.13.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
283 d.13.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
<b>13.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
284 d.13.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		46,95 * 0,025	m3	1,174	
				RAZEM	<b>1,174</b>
285 d.13.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		1,174	m3	1,174	
				RAZEM	<b>1,174</b>
286 d.13.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		1,174	m3	1,174	
				RAZEM	<b>1,174</b>
287 d.13.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		1,174	m3	1,174	
				RAZEM	<b>1,174</b>
<b>13.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
288 d.13.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
289 d.13.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		$(0,10 + 8,96 + 0,10) * (0,10 + 5,24 + 0,10)$	m2	49,830	
				RAZEM	<b>49,830</b>
290 d.13.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
291 d.13.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		49,83	m2	49,830	
				RAZEM	<b>49,830</b>
292 d.13.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 5	m	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
293 d.13.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna (1,80 * 2,00) * 2	m2	7,200	
		otwory drzwiowe (0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00) * 4	m2	7,200	
				RAZEM	<b>14,400</b>
294 d.13.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		14,40	m2	14,400	

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>14,400</b>
295 d.13.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
296 d.13.3	KNP 02 1509-01.01 analiza indywidualna	Montaż drzwi z ewentualnym podcięciem - analogia do - Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych Krotność = 2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
<b>13.4</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
297 d.13.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		sufit 8,96 * 5,24	m2	46,950	
		ściany (8,96 + 5,24) * 2 * 3,15	m2	89,460	
		ościeżnice okienne (2,00 + 1,80 + 2,00) * 0,15 * 2	m2	1,740	
		minus otwory okienne i drzwiowe -(2,00 * 1,80) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1 - (0,70 * 2,00) * 4	m2	-14,400	
				RAZEM	<b>123,750</b>
298 d.13.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		123,75	m2	123,750	
				RAZEM	<b>123,750</b>
299 d.13.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		123,75	m2	123,750	
				RAZEM	<b>123,750</b>
300 d.13.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
<b>14</b>		<b>POMIESZCZENIE NR (1/9 Sala obsługi) (wymiana posadzki z wykładziny na Tarkett)</b>			
<b>14.1</b>		<b>ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE</b>			
301 d.14.1	KNPnRPDE 26-60c	Demontaż wykładziny podłogowej Krotność = 2	m2		
		(8,96 * 5,24)	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
302 d.14.1	KNNR 7 0507 -04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
		1 * 3	m	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
303 d.14.1	KNR AT-17 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
304 d.14.1	KNR AT-17 0109-01 analogia	Dodatkowe frezowanie o dodatkowe 2 mm - analogia do - Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
305 d.14.1	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>
<b>14.2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
306 d.14.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie ręczne gruzu z budynku - analogia do - Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		46,95 * 0,025	m3	1,174	
				RAZEM	1,174
307 d.14.2	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		1,174	m3	1,174	
				RAZEM	1,174
308 d.14.2	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19	m3		
		1,174	m3	1,174	
				RAZEM	1,174
309 d.14.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		1,174	m3	1,174	
				RAZEM	1,174
<b>14.3</b>		<b>WYKONANIE POSADZKI</b>			
310 d.14.3	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	46,950
311 d.14.3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		$(0,10 + 8,96 + 0,10) * (0,10 + 5,24 + 0,10)$	m2	49,830	
				RAZEM	49,830
312 d.14.3	KNR W-01 0201-01	Szpachlowanie poziomej powierzchni przed ułożeniem wykładziny - analogia do - Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	46,950
313 d.14.3	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzka Tarkett - analogia do - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		49,83	m2	49,830	
				RAZEM	49,830
314 d.14.3	KNNR 7 0507 -04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1 * 3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
315 d.14.3	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		okna $(1,80 * 2,00) * 2$	m2	7,200	
		otwory drzwiowe $(0,80 * 2,00) + (0,70 * 2,00) * 2$	m2	4,400	
				RAZEM	11,600
316 d.14.3	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
317 d.14.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli podczas prac wraz z zabezpieczeniem ich przed zakurzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>14.4</b>		<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b>			
318 d.14.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit	m2		

## WYMIANA POSADZEK W WYZNACZONYCH POMIESZCZENIACH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,96 * 5,24	m2	46,950	
		ściany			
		$(8,96 + 5,24) * 2 * 3,15$	m2	89,460	
		ościeżnice okienne			
		$(2,00 + 1,80 + 2,00) * 0,15 * 2$	m2	1,740	
		minus otwory okienne i drzwiowe			
		$-(2,00 * 1,80) * 2 - (0,80 * 2,00) * 1 - (0,70 * 2,00) * 2$	m2	-11,600	
				RAZEM	<b>126,550</b>
319 d.14.4	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2		
		126,55	m2	126,550	
				RAZEM	<b>126,550</b>
320 d.14.4	KNNR-W 3 1003-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą lateksową - analogia do - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		126,55	m2	126,550	
				RAZEM	<b>126,550</b>
321 d.14.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		46,95	m2	46,950	
				RAZEM	<b>46,950</b>

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 POMIESZCZENIE NR 1 (3/5) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	3
2 POMIESZCZENIE NR 2 (3/6) (wymiana posadzki z paneli i PCV na Tarkett)	5
3 POMIESZCZENIE NR 2A (3/7 centrala telefoniczna) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	7
4 POMIESZCZENIE NR 2B (3/8 magazyn SWW) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	9
5 POMIESZCZENIE NR 3 (3/11) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	11
6 POMIESZCZENIE NR 4 (3/12) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	13
7 POMIESZCZENIE NR 5 (3/13) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	15
8 POMIESZCZENIE NR 9A (3/17) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	17
9 POMIESZCZENIE NR 9 (3/18) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	19
10 POMIESZCZENIE NR 10 (3/19) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	21
11 POMIESZCZENIE NR 11 (3/20) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	22
12 POMIESZCZENIE NR 12 (3/21) (wymiana posadzki z paneli na Tarkett)	24
13 POMIESZCZENIE NR (1/7 Sala wprowadzania danych) (wymiana posadzki z wykładziny na Tarkett)	26
14 POMIESZCZENIE NR (1/9 Sala obsługi) (wymiana posadzki z wykładziny na Tarkett)	28
Spis treści	31