

## Załącznik nr 1 do przedmiaru

## Branża drogowa

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
z Jednostką Ratowniczo -Gaśniczą w Bolesławcu  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Na-zwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7

**ROBOTY ZIEMNE**

1	D-02.01.01	Wykopy w gruncie I-IV kat w celu profilowania terenu pod konstrukcję jezdni manewrowych, placów, miejsc postojowych i parkingów	m3	2291,00		
2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu niewysadzinowego w celu profilowania terenu pod konstrukcję jezdni manewrowych, placów, miejsc postojowych i parkingów	m3	88,00		

**OBRAMOWANIE JEZDNI, PLACÓW MANEWROWYCH I POSTOJOWYCH ORAZ PARKINGÓW ORAZ CHODNIKÓW I DOJŚĆ DO BUDYNKÓW**

3	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 20x30x100cm posadowionego na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 15cm	mb	457,00		
4	D-08.03.01	Ustawienia obrzeża betonowego 8x30x100cm posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 10cm	mb	254,00		

**KONSTRUKCJA JEZDNI, PLACÓW MANEWROWYCH I POSTOJOWYCH ORAZ PARKINGÓW****DLA POJAZDÓW CIEŻAROWYCH**

5	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 10cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm	m2	2527,00		
6	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z „chudego betonu” o Rm=6-9MPa gr. 20cm	m2	2527,00		
7	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm	m2	2527,00		
8	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o uziarnieniu od 0/8 do 0/63, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych Cnr, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF15, mrozoodporności F10, CBR>35%, k>8m/dobę gr. 20cm	m2	2527,00		
9	D-04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 20cm	m2	2527,00		

**DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH**

10	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej dla pojazdów osobowych z kostki betonowej szarej gr. 8cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm	m2	203,00		
11	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej szarej "ażurowej" gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm	m2	443,00		
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4, CBR>80% - gr. 15cm	m2	646,00		

13	D-04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 22cm	m2	646,00		
----	------------	--	----	--------	--	--

### KONSTRUKCJA CHODNIKA I DOJŚĆ DO BUDYNKÓW

14	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej szarej 15x17x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm	m2	349,00		
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4, CBR>80% - gr. 10cm	m2	349,00		
16	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża gruntowego poprzez zastosowanie warstwy piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubości 10cm	m2	349,00		

### KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKŁEGO Z UL. EKONOMICZNEJ

17	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 10cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm	m2	542,00		
18	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z „chudego betonu” o Rm=6-9MPa gr. 20cm	m2	542,00		
19	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm	m2	542,00		
20	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o uziarnieniu od 0/8 do 0/63, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych Cnr, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF15, mrozoodporności F10, CBR>35%, k>8m/dobę gr. 20cm	m2	542,00		
21	D-04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr. 20cm	m2	542,00		

**SUMA:**

<b>RAZEM bez VAT:</b>	
<b>VAT 23%</b>	
<b>OGÓŁEM z VAT:</b>	
